

ПОГОДЖЕНО:

Директор технічний

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

 Ігор МАЛЯНЧУК

« 06 » червня 2023р.

ПОГОДЖЕНО:

Головний механік

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»


 Богдан ОГОНОВСЬКИЙ

« 06 » червня 2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

 Віталій Сидорченко

« 06 » червня 2023р.

Технічне завдання

на капітальний ремонт прохідницького комбайна КСП-32 зав. № 250 для

ВП «ШУ «Новодонецьке» ш. «Новодонецька»

До підготовки тендерної пропозиції учасник має право:

- ознайомитися з дефектним актом / проектом / обсягами робіт (послуг);
- відвідати і оглянути об'єкт робіт (послуг) і отримати під свою відповідальність усі відомості, необхідні йому для підготовки тендерної пропозиції.

Всі необхідні дані для підготування тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

Головний механік «ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Богдан ОГОНОВСЬКИЙ

моб. тел.: 050 64 64 094 email: OgonovskiyBN@dvv.dn.ua

Опис об'єкта виконання робіт (послуг):

Місцезнаходження об'єкта: ВП «ШУ Новодонецьке» шахта «Новодонецька» 84052, с. Куріщине, Краматорського району, Донецької обл., вул.Робоча,15.

Основні характеристики об'єкта: прохідницький комбайн КСП-32 – 1 од;

Роботи повинні вестися з матеріалів: Підрядника;

Термін виконання робіт (послуг): Згідно договору;

Період виконання робіт: згідно заявки.

Термін гарантії - згідно договору.

Кваліфікаційні вимоги:

1. Наявність дозволу Держпраці (декларації) на виконання робіт підвищеної небезпеки, з переліком робіт: ремонт гірничошахтного обладнання;

2. Наявність додаткової технологічної документації : ремонтної документації, методики випробувань відремонтованого обладнання. Ремонтна документація повинна бути затверджена або узгоджена розробником / виробником обладнання;

3. Наявність кваліфікованих фахівців: ВТК;

4. Можливість залучення субпідрядних організацій: Так (в питанні ремонту електроустаткування);

5. Досвід виконання аналогічних робіт (послуг) не менше 3 років;

6. Надання повного пакету дозвільної документації підрядником для виконання робіт, пов'язаних з ремонтом ГШО: Так;

7. Наявність спеціалізованої ремонтної бази, необхідного технологічного обладнання, інструментів і виробничих потужностей , а також стендів для проведення випробувань обладнання.

У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати: договірну ціну.

Склад видів і обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт	Кіл-ть	Приміт-ка
1	2	3	4
1.	Роботи виконувати згідно з вимогами ремонтної документації з обов'язковим проведенням випробувань, згідно з наявною на підприємстві методики випробувань в присутності представників Замовника з виданням акту випробувань.	100%	
2.	Відновлення корпусів і посадочних місць підшипників в корпусних деталях редукторів, відновлення елементів з'єднання до номінальних розмірів, встановлення метизів мц. не нижче 8,8	100%	
3.	Заміна підшипників кочення виробництва FAG (Німеччина), SKF (Швеція) або відповідно до конструкторської документації.	100%	
4.	Заміна всіх комплектуючих кінематичної схеми редукторів на нові.	100%	
5.	Заміна всіх запасних частин і комплектуючих, які повинні бути виготовлені на заводі виробника, або на ремонтному підприємстві за умови наявності дозвільної документації.	100%	

6.	Повна заміна гідро обладнання: гідроблоків, гідророзподільників, гальмівного блоку, блоку запобіжно-вимірювального з плитами і панелями, гідрозамків, фільтрів, трубопроводів розводки гідросистеми, рукавів високого тиску, гідроциліндрів на нові. Провести заміну редуктора маслостанції з установкою насосів аксіально-поршневих 310.4.56.03.06.	100%	
7.	Заміна гідромоторів КСП 32.	4 од.	
8.	Заміна пульта машиніста комбайна на новий, заміна апаратури керування на нову. Відновлення магнітної станції, заміна на нові всіх електродвигунів (установка на маслостанцію електродвигуна Р= 75 кВт), заміна блоків управління, засобів сигналізації та кабелів, заміна фар, маючи відповідний дозвіл Держпраці на проведення ремонту вибухобезпечного електроустаткування.	100%	Робоча напруга 660 / 1140В, кабельна продукція на комбайні повинна мати додаткову захисну оболонку
9.	Заміна скребкового ланцюга, заміна на нові 5-променеві зірочки.	100%	
10.	Ремонт катків, лівця та механізму натягу.	100%	
11.	Ремонт 4-х променевих нагрібачих зірок	100%	
12.	Відновлення рами комбайна	100%	
13.	Заміна вісі КСП-32.15.00.005	2 од.	
14.	Заміна бортових передач 4ПІ2М.	100%	
15.	Заміна гальма КСП-32.20.00.650.	100%	
16.	Ремонт опори КСП-33.02.00.400	1 од.	
17.	Заміна тракових ланцюгів	100%	
18.	Ремонт секцій скребкового перевантажувача	100%	
19.	Заміна передньої опори КСП-32.15.00.040.	2од.	
20.	Ремонт цапфи КСП-32.34.00.002.	2 од.	
21.	Промивка, чистка, відновлення геометричних розмірів маслобака	100%	
22.	Усе силове електрообладнання повинно мати змогу переключатися на напругу 660/1140 Вольт.	100%	
23.	Зачистка готового виробу і нанесення антикорозійного покриття згідно ГОСТ9.014.-78	100%	
24.	Конструкція підведення води в зону різання повинна відповідати сучасним вимогам правил безпеки і заводської документації	100%	
25.	Ремонт коронки КСП-32.00.02.000-01 з заміною різцетримачів на нові фірми ВЕТЕК	100%	
26.	Розбирання прохідницького комбайна на вузли перед передачею Замовнику. Доставка вузлів комбайна автотранспортом ремонтного підприємства	100%	

27.	Заміна усіх металовиробів на нові. (міцність згідно конструкторської документації).	100%	
28.	Оснащення комбайна метан-реле ТМРК.	100%	
29.	Ресурс до наступного капітального ремонту повинен бути не менше 0,8 від ресурсу на новий комбайн	100%	
30.	Повернути замовнику непридатні до ремонту деталі, згідно акту дефектації.	100%	
31.	Термін поставки з ремонту.	Згідно договору	
32.	Участь у передпусковому налагодженні комбайна і приймання в експлуатацію на підприємстві замовника	100%	
33.	Замовник не комплектує ремонтний фонд деталями які згідно даного технічного завдання повинні бути замінені на нові.	100%	
34.	Виконати установку таблички із зазначенням ремонтного номера і дати виконання ремонту.	100%	
35.	На готовий виріб надати ремонтний паспорт.	100%	
36.	При внесенні змін в конструкторську документацію обладнання- обов'язкове її погодження з заводом-виробником.	100%	

Обсяги робіт (послуг), зазначені в договірній ціні, кошторисі / калькуляції Учасника повинні відповідати обсягам, передбаченим цим технічним завданням. Зміна Учасником обсягів не допускається.

Всі виявлені на ремонтному підприємстві дефекти (невідповідності) та необхідність додаткового ремонту, не зазначеного в технічному завданні погоджувати з замовником.

Матеріали та обладнання які закуповуються, повинні відповідати технічним вимогам, які пред'являються до матеріалів і обладнання, які використовуються в підземних умовах згідно НПАОП 10.0-1.01-10.

На кожен вид матеріалів і обладнання повинен бути "Сертифікат".

В.о. директора
ВП «ШУ «Новодонецьке»



Віталій ВАЛЕНТІЙ

Головний механік
ВП «ШУ «Новодонецьке»



Володимир КУЗЬМЕНКО