

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільська» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область  
 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 4520000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
 Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-07-01

на будівельні роботи (додаткові роботи)

Навіс над зоною паспортного та митного контролю на в'їзді в Україну та на виїзді з України ( №№3а, 3б по ГП ) \*

Основа:  
 креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 87,70381 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,49166 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 37,06204 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| № ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                               |                               |                                   | Витрати труда робітників, люд.год |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати              | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин | на одиницю                        | всього |
|        |                            |                                                                                                  |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | тех. що обслуговують машини       |                                   |        |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                             | 10                            | 11                                | 12                                |        |
| 1      | E12-14-2                   | Улаштування жолобів                                                                              | 100м           | 0,52      | 3064,89<br>2910,58     | 154,31<br>27,73               | 1593,74                 | 1513,50                       | 80,24<br>14,42                | 43,9200<br>0,2980                 | 22,84<br>0,15                     |        |
| 2      | 2 & С111-115-10            | Гвинт покр.св р/дер 4,8х35 RAL9006                                                               | шт             | 39        | 1,86                   | -                             | 72,54                   | -                             | -                             | -                                 | -                                 |        |
| 3      | 3 & С121-1-38-21           | Гладкий лист 1250-26000-0,5 оцинк                                                                | м2             | 40,56     | 413,77                 | -                             | 16782,51                | -                             | -                             | -                                 | -                                 |        |
| 4      | С111-330                   | Герметик                                                                                         | кг             | 0,6       | 565,50                 | -                             | 339,30                  | -                             | -                             | -                                 | -                                 |        |
| 5      | E9-42-1                    | (Демонтаж) покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м для відкриття фронту робіт | 100м2          | 4,316     | 4610,94<br>2414,63     | 2192,37<br>392,92             | 19900,82                | 10421,54                      | 9462,27<br>1695,84            | 35,5040<br>4,1843                 | 153,24<br>18,06                   |        |
| 6      | E9-42-1                    | Монтаж покриття з профільованого і плоского листа при висоті будівлі до 25 м                     | 100м2          | 4,316     | 7291,44<br>3449,47     | 3124,71<br>560,93             | 31469,86                | 14887,91                      | 13486,25<br>2420,97           | 50,7200<br>5,9724                 | 218,91<br>25,78                   |        |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9        | 10       | 11 | 12     |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|----------|----------|----|--------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 70158,77        | 26822,95 | 23028,76 |    | 394,99 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 70158,77        |          | 4131,23  |    | 43,99  |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                 |          |          |    |        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 20307,06        |          |          |    |        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 30954,18        |          |          |    |        |
|   |   | Загальновиборничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 17545,04        |          |          |    |        |
|   |   | трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 52,68           |          |          |    |        |
|   |   | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 6107,86         |          |          |    |        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>87703,81</b> |          |          |    |        |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                 |          |          |    |        |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>87703,81</b> |          |          |    |        |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 491,66          |          |          |    |        |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 37062,04        |          |          |    |        |

Склад

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область  
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 4520000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-07-02

на додаткові роботи згідно Результату проведення інвентаризації об'єкта електрообладнання \*\*

Навіс над зоною паспортного та митного контролю на в'їзді в Україну та на виїзді з України ( №№3а, 3б по ГП ) \*

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 58,09359 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,16009 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 11,85081 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| №<br>ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            |                                         | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |                                          |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|           |                                       |                                                                                                  |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                       |                                          |
|           |                                       |                                                                                                  |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         | заробіт-<br>ної плати                 | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                                | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                    |                                          |
| 1         | E21-18-1                              | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2    | 100шт             | 0,24           | 33738,22<br>15436,61      | 3845,57<br>681,62          | 8097,17                 | 3704,79               | 922,94<br>163,59           | 211,2000<br>7,4170                      | 50,69<br>1,78                         |                                          |
| 2         | 8 С100-1507-1001-Т<br>варіант 6       | Світильник ДПП07В-20-323 УХЛ4                                                                    | шт                | 24             | 1123,33                   | -                          | 26959,92                | -                     | -                          | -                                       | -                                     |                                          |
| 3         | С1512-1<br>варіант 3                  | Коробка установча д/порож. стін 100х100х50                                                       | шт                | 8              | 48,17                     | -                          | 385,36                  | -                     | -                          | -                                       | -                                     |                                          |
| 4         | С1512-1<br>варіант 4                  | Коробка д/порож. стін з'єднуювачем                                                               | шт                | 2              | 21,56                     | -                          | 43,12                   | -                     | -                          | -                                       | -                                     |                                          |
| 5         | E21-2-1                               | Прокладання пластикових труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м              | 1,3            | 3322,40<br>2840,77        | 104,03<br>5,60             | 4319,12                 | 3693,00               | 135,24<br>7,28             | 42,3300<br>0,0746                       | 55,03<br>0,1                          |                                          |
| 6         | С113-2127                             | Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм                                                             | м                 | 130            | 31,19                     | -                          | 4054,70                 | -                     | -                          | -                                       | -                                     |                                          |

| 1 | 2         | 3                                                        | 4     | 5    | 6        | 7     | 8        | 9        | 10      | 11      | 12     |
|---|-----------|----------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------|----------|----------|---------|---------|--------|
|   |           | (Том 4к ЕО)                                              |       |      |          |       |          |          |         |         |        |
| 7 | E21-9-1   | Прокладання проводу прихований проводу                   | 100м  | 1,5  | 1849,06  | 28,65 | 2773,59  | 2633,13  | 42,98   | 25,5000 | 38,25  |
| 8 | C151-6    | Кабелі, марка ВВГ нгд, число жил та переріз              | 1000м | 0,15 | 1755,42  | 5,16  | 6094,35  | -        | 7,74    | 0,0560  | 0,08   |
|   | варіант 4 | 3х2,5 мм2                                                |       |      | 40629,00 | -     |          |          | -       | -       | -      |
|   |           | Разом прями витрати по кошторису                         |       |      | -        | -     | 52727,33 | 10030,92 | 1101,16 | -       | 143,97 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                            |       |      |          |       | 52727,33 |          | 178,61  |         | 1,96   |
|   |           | в тому числі:                                            |       |      |          |       |          |          |         |         |        |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.         |       |      |          |       | 41595,25 |          |         |         |        |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                             |       |      |          |       | 10209,53 |          |         |         |        |
|   |           | Загальноновиробничі витрати, грн.                        |       |      |          |       | 5366,26  |          |         |         |        |
|   |           | трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. |       |      |          |       | 14,16    |          |         |         |        |
|   |           | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.    |       |      |          |       | 1641,28  |          |         |         |        |
|   |           | Всього будівельні роботи, грн.                           |       |      |          |       | 58093,59 |          |         |         |        |
|   |           | -----                                                    |       |      |          |       |          |          |         |         |        |
|   |           | Всього по кошторису                                      |       |      |          |       | 58093,59 |          |         |         |        |
|   |           | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                      |       |      |          |       | 160,09   |          |         |         |        |
|   |           | Кошторисна заробітна плата, грн.                         |       |      |          |       | 11850,81 |          |         |         |        |

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільська» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинський район, Чернівецька область  
 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
 Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-01

на додаткові будівельні роботи (5а,5б по ГП)  
 Громадські туалети ( №№5а, 5б по ГП ) \*

Основа:  
 Креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,49241 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,18692 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 13,44958 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| №<br>ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                         | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            |                                         | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |        |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|           |                                       |                                                     |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини     | всього |
| 1         | 2                                     | 3                                                   | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                    |        |
| 1         | E12-15-1<br>к дем.=0,8                | (Демонтаж) (Демонтаж) конькової планки              | 100м2             | 0,0468         | 7209,80                   | 169,28                     | 337,42                  | 329,50                | 7,92                       | 106,2400                                | 4,97                                  |        |
| 2         | E12-15-1                              | Улаштування раніше демонтованої<br>конькової планки | 100м2             | 0,0468         | 7040,52                   | 30,39                      | 421,78                  | 411,87                | 1,42                       | 0,3237                                  | 0,02                                  |        |
| 3         | С111-<br>1720-2-УК                    | Ущільнювач універсальний<br>30мм*60мм*1000мм        | шт                | 30             | 8800,66                   | 38,01                      | 547,50                  | -                     | 9,91                       | 132,8000                                | 6,22                                  |        |
| 4         | С126-68-<br>ИНБ<br>варіант 1          | Гвинт покр. св р/дер.цинк.4,8х55 з шайбою<br>ЕРДМ   | шт                | 125            | 18,25                     | -                          | 377,50                  | -                     | 1,78                       | 0,4049                                  | 0,02                                  |        |
| 5         | E12-15-1                              | Улаштування лобової планки                          | 100м2             | 0,1176         | -                         | -                          | -                       | -                     | -                          | -                                       | -                                     |        |
| 6         | С121-1-<br>38-22                      | Доборний елемент 2000-312-0,45 RAL9006              | шт                | 20             | 9012,36                   | 211,70                     | 1059,85                 | 1034,96               | 24,89                      | 132,8000                                | 15,62                                 |        |
| 7         | С111-115-<br>10<br>варіант 2          | Гвинт покр. св р/дер 4,8х35 RAL9006                 | шт                | 112            | 8800,66                   | 38,01                      | 10749,20                | -                     | 4,47                       | 0,4049                                  | 0,05                                  |        |
|           | варіант 2                             |                                                     |                   |                | 537,46                    | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -                                     |        |
|           |                                       |                                                     |                   |                | 1,86                      | -                          | 208,32                  | -                     | -                          | -                                       | -                                     |        |
|           |                                       |                                                     |                   |                | -                         | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -                                     |        |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                         | 7                      | 8        | 9       | 10                    | 11                        | 12                   |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|------------------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 8  | РН8-41-2<br>к дем.=0,8    | (Демонтаж) водостічних труб, з готових елементів                                                                    | 100м  | 0,16   | <u>3237,01</u><br>3237,01 | -                      | 517,92   | 517,92  | -                     | <u>44,2880</u><br>-       | 7,09                 |
| 9  | Е12-14-2<br>к дем.=0,8    | (Демонтаж) жолобів підвісних                                                                                        | 100м  | 0,3    | <u>2452,09</u><br>2328,46 | <u>123,63</u><br>22,22 | 735,63   | 698,54  | <u>37,09</u><br>6,67  | <u>35,1360</u><br>0,2388  | <u>10,54</u><br>0,07 |
| 10 | Е12-14-2                  | Монтаж раніше демонтованих жолобів підвісних                                                                        | 100м  | 0,3    | <u>3064,89</u><br>2910,58 | <u>154,31</u><br>27,73 | 919,47   | 873,17  | <u>46,30</u><br>8,32  | <u>43,9200</u><br>0,2980  | <u>13,18</u><br>0,09 |
| 11 | С111-115-10<br>варіант 2  | Гвинт покр.св р/дер 4,8х35 RAL9006                                                                                  | шт    | 300    | <u>1,86</u><br>-          | -                      | 558,00   | -       | -                     | -                         | -                    |
| 12 | Е12-15-1<br>к дем.=0,8    | (Демонтаж) Улаштування покриттів паркетів                                                                           | 100м2 | 0,2387 | <u>7209,80</u><br>7040,52 | <u>169,28</u><br>30,39 | 1720,98  | 1680,57 | <u>40,41</u><br>7,25  | <u>106,2400</u><br>0,3237 | <u>25,36</u><br>0,08 |
| 13 | Е12-15-1                  | Улаштування покриттів паркетів                                                                                      | 100м2 | 0,266  | <u>9012,36</u><br>8800,66 | <u>211,70</u><br>38,01 | 2397,29  | 2340,98 | <u>56,31</u><br>10,11 | <u>132,8000</u><br>0,4049 | <u>35,32</u><br>0,11 |
| 14 | С111-115-10<br>варіант 2  | Гвинт покр.св р/дер 4,8х35 RAL9006                                                                                  | шт    | 621    | <u>1,86</u><br>-          | -                      | 1155,06  | -       | -                     | -                         | -                    |
| 15 | С111-330<br>варіант 4     | Герметик                                                                                                            | кг    | 1,4    | <u>565,50</u><br>-        | -                      | 791,70   | -       | -                     | -                         | -                    |
| 16 | С121-1-38-22<br>варіант 3 | Спецпланка пол 9006 (1,25м)                                                                                         | шт    | 25     | <u>885,24</u><br>-        | -                      | 22131,00 | -       | -                     | -                         | -                    |
| 17 | РН7-25-5                  | Улаштування покриттів паркету із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2                                    | 100м2 | 0,182  | <u>2250,17</u><br>2248,19 | -                      | 409,53   | 409,17  | -                     | <u>33,5000</u><br>-       | <u>6,1</u><br>-      |
| 18 | С111-698<br>варіант 1     | Плити OSB, товщина 15 мм                                                                                            | 100м2 | 0,182  | <u>56357,81</u><br>-      | -                      | 10257,12 | -       | -                     | -                         | -                    |
| 19 | С111-115-10<br>варіант 2  | Гвинт покр.св р/дер 4,8х35 RAL9006                                                                                  | шт    | 450    | <u>1,86</u><br>-          | -                      | 837,00   | -       | -                     | -                         | -                    |
| 20 | С1545-43<br>варіант 2     | Дюбелі анкерні                                                                                                      | 100шт | 0,96   | <u>1047,70</u><br>-       | -                      | 1005,79  | -       | -                     | -                         | -                    |
| 21 | С1530-179<br>варіант 1    | Кутник рівносторонній                                                                                               | 10шт  | 10,9   | <u>502,67</u><br>-        | -                      | 5479,10  | -       | -                     | -                         | -                    |
| 22 | Е12-15-1                  | Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі. Покриття піддашків | 100м2 | 0,3158 | <u>9880,05</u><br>8800,66 | <u>205,97</u><br>36,96 | 3120,12  | 2779,25 | <u>65,03</u><br>11,67 | <u>132,8000</u><br>0,3932 | <u>41,94</u><br>0,12 |
| 23 | С121-1-38-21<br>варіант 5 | Профнастил С8-1200-570-0,45 RAL9006                                                                                 | м2    | 4,788  | <u>433,14</u><br>-        | -                      | 2073,87  | -       | -                     | -                         | -                    |

| 1                                                      | 2                                    | 3  | 4      | 5      | 6 | 7 | 8         | 9        | 10     | 11    | 12     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------|--------|---|---|-----------|----------|--------|-------|--------|
| 24 & С121-1-38-21                                      | Профнастил С8-1200-540-0,45 RAL9006  | М2 | 4,536  | 433,14 | - | - | 1964,72   | -        | -      | -     | -      |
| 25 & С121-1-38-21                                      | Профнастил С8-1200-1340-0,45 RAL9006 | М2 | 11,256 | 433,14 | - | - | 4875,42   | -        | -      | -     | -      |
| 26 & С121-1-38-21                                      | Профнастил С8-1200-1460-0,45 RAL9006 | М2 | 12,264 | 433,14 | - | - | 5312,03   | -        | -      | -     | -      |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                                      |    |        |        |   |   | 79963,32  | 11075,93 | 287,89 | 51,69 | 166,34 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                      |    |        |        |   |   | 79963,32  |          |        |       | 0,56   |
| в тому числі:                                          |                                      |    |        |        |   |   |           |          |        |       |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                      |    |        |        |   |   | 686599,53 |          |        |       |        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                      |    |        |        |   |   | 11127,62  |          |        |       |        |
| Загальноновиробничі витрати, грн.                      |                                      |    |        |        |   |   | 6529,09   |          |        |       |        |
| трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. |                                      |    |        |        |   |   | 20,02     |          |        |       |        |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.  |                                      |    |        |        |   |   | 2321,96   |          |        |       |        |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                                      |    |        |        |   |   | 86492,41  |          |        |       |        |
| Всього по кошторису                                    |                                      |    |        |        |   |   | 86492,41  |          |        |       |        |
| Кошторисна трудоємність, люд.год.                      |                                      |    |        |        |   |   | 186,92    |          |        |       |        |
| Кошторисна заробітна плата, грн.                       |                                      |    |        |        |   |   | 13449,58  |          |        |       |        |

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільський» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область  
 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021.2015 4520000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
 Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-02

на архітектурні роботи (Додаткові роботи 5а,5б по ГП)

Громадські туалети ( №№5а, 5б по ГП )\*

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 94,81695 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,13914 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 10,39170 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| № ч.ч. | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    |                                   | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | тих, що обслуговують машини        | всього |
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                | 12                                 |        |
| 1      | ЕН10-28-1<br>к=0,8        | Громадські туалети 5А<br>Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металоплаستيку у кам'яних стінах                                                                                                                                             | 100м2          | 0,0208    | 5736,69                | -                  | 119,32                  | 119,32           | -                  | 78,4880                           | -                                  | 1,63   |
| 2      | ЕН10-28-1                 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металоплаستيку у кам'яних стінах                                                                                                                                                                    | 100м2          | 0,0208    | 25587,63               | 6043,02            | 532,22                  | 149,15           | 125,69             | 98,1100                           | 2,04                               |        |
| 3      | С114-252-У-1<br>варіант 1 | Двері з металоплаستيку Конструкція каркасна з армованих плити камерних пвх профілів. Засклені. Склопакет двокамерний 3 тепловізійним покриттям 4М1-10-4М1-10-4і з заповненням 100% криптоном. Опір теплопередачі світлопрозорості огорожувальної конструкції - 0,94 м2К/Вт | м2             | 2,08      | 8120,00                | -                  | 16889,60                | -                | -                  | -                                 | -                                  |        |
| 4      | ЕН10-20-3<br>к=0,8        | Демонтаж еіконних прорізів готовими одиначними блоками площею до 3 м2 з металоплаستيку                                                                                                                                                                                     | 100м2          | 0,026432  | 6992,33                | -                  | 184,82                  | 184,82           | -                  | 90,6800                           | 2,4                                |        |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           | 6992,33                | -                  |                         |                  | -                  | -                                 |                                    |        |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8        | 9      | 10                     | 11                          | 12           |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 5  | ЕН10-25-2<br>к=0,8            | Демонтаж підвіконних дошок на підвіконній                                                                                                                                                                                                                                    | 100м  | 0,026    | <u>1714,94</u><br>1714,94   | -                         | 44,59    | 44,59  | -                      | <u>25,2160</u><br>25,2160   | 0,66         |
| 6  | ЕН10-25-4<br>к=0,8            | Демонтаж віконних зливів                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м  | 0,024    | <u>1485,34</u><br>1485,34   | -                         | 35,65    | 35,65  | -                      | <u>21,8400</u><br>21,8400   | 0,52         |
| 7  | ЕН10-20-2                     | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                                                                                              | 100м2 | 0,026432 | <u>30237,09</u><br>11527,95 | -                         | 799,23   | 304,71 | -                      | <u>149,5000</u><br>149,5000 | 3,95         |
| 8  | 8 & С114-252-У-1<br>варіант 2 | Вікна з металопластику з армованих п'яти камерних пвх профілів. Склопакети двокамерні з тепловідбивним покриттям 4М1-10-4М1-10-4і з заповненням 100% криптоном. Опір теплопередачі - 0,94 м2К/Вт.                                                                            | м2    | 2,6432   | <u>5611,50</u><br>-         | -                         | 14832,32 | -      | -                      | -                           | -            |
| 9  | ЕН10-25-3                     | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                                                                                                                                                   | 100м  | 0,026    | <u>6068,25</u><br>2143,68   | -                         | 157,77   | 55,74  | -                      | <u>31,5200</u><br>-         | 0,82         |
| 10 | С123-390<br>варіант 1         | Дошки підвіконні                                                                                                                                                                                                                                                             | м     | 2,6      | <u>416,15</u><br>-          | -                         | 1081,99  | -      | -                      | -                           | -            |
| 11 | ЕН10-25-4                     | Установлення віконних зливів                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м  | 0,024    | <u>2119,94</u><br>1856,67   | -                         | 50,88    | 44,56  | -                      | <u>27,3000</u><br>-         | 0,66         |
| 12 | С123-390<br>варіант 2         | Відливи віконні                                                                                                                                                                                                                                                              | м     | 2,4      | <u>348,00</u><br>-          | -                         | 835,20   | -      | -                      | -                           | -            |
| 13 | ЕН10-28-1<br>к=0,8            | Громадські туалети 5б<br>Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                               | 100м2 | 0,0208   | <u>5736,69</u><br>5736,69   | -                         | 119,32   | 119,32 | -                      | <u>78,4880</u><br>-         | 1,63         |
| 14 | ЕН10-28-1                     | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,0208   | <u>25587,63</u><br>7170,86  | <u>6043,02</u><br>1081,76 | 532,22   | 149,15 | <u>125,69</u><br>22,50 | <u>98,1100</u><br>11,2484   | 2,04<br>0,23 |
| 15 | 8 & С114-252-У-1<br>варіант 1 | Двері з металопластику. Конструкція каркасна з армованих п'яти камерних пвх профілів. Засклені. Склопакет двокамерний з тепловідбивним покриттям 4М1-10-4М1-10-4і з заповненням 100% криптоном. Опір теплопередачі світлопрозорості огорожувальної конструкції - 0,94 м2К/Вт | м2    | 2,08     | <u>8120,00</u><br>-         | -                         | 16889,60 | -      | -                      | -                           | -            |
| 16 | ЕН10-20-3<br>к=0,8            | Демонтаж віконних прорізів готовими одиначними блоками площею до 3 м2 з металопластику                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,026432 | <u>6992,33</u><br>6992,33   | -                         | 184,82   | 184,82 | -                      | <u>90,6800</u><br>-         | 2,4          |
| 17 | ЕН10-25-2<br>к=0,8            | Демонтаж підвіконних дошок на підвіконній                                                                                                                                                                                                                                    | 100м  | 0,026    | <u>1714,94</u><br>1714,94   | -                         | 44,59    | 44,59  | -                      | <u>25,2160</u><br>-         | 0,66         |

| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                           | 4                 | 5              | 6                           | 7 | 8        | 9       | 10                     | 11              | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---|----------|---------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 18                                                     | ЕН10-25-4<br>к=0,8                                                                                                                                                                                              | Демонтаж віконних зливів                                                                                                                    | 100м              | 0,024          | <u>1485,34</u><br>1485,34   | - | 35,65    | 35,65   | -                      | <u>21,8400</u>  | 0,52                  |
| 19                                                     | ЕН10-20-2                                                                                                                                                                                                       | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м <sup>2</sup> | 0,026432       | <u>30237,09</u><br>11527,95 | - | 799,23   | 304,71  | -                      | <u>149,5000</u> | 3,95                  |
| 20 & С114-252-У-1<br>варіант 2                         | Вікна з металопластику з армованими п'яти камерних пхх профілів. Склопакети двокамерні з тепловідбивним покриттям 4М1-10-4М1-10-4і з заповненням 100% криптоном. Опір теплопередачі - 0,94 м <sup>2</sup> К/Вт. | М <sup>2</sup>                                                                                                                              | 2,6432            | <u>5611,50</u> | -                           | - | 14832,32 | -       | -                      | -               | -                     |
| 21                                                     | ЕН10-25-3                                                                                                                                                                                                       | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                  | 100м              | 0,026          | <u>6068,25</u><br>2143,68   | - | 157,77   | 55,74   | -                      | <u>31,5200</u>  | 0,82                  |
| 22                                                     | С123-390<br>варіант 1                                                                                                                                                                                           | Дошки підвіконні                                                                                                                            | м                 | 2,6            | <u>416,15</u>               | - | 1081,99  | -       | -                      | -               | -                     |
| 23                                                     | ЕН10-25-4                                                                                                                                                                                                       | Установлення віконних зливів                                                                                                                | 100м              | 0,024          | <u>2119,94</u><br>1856,67   | - | 50,88    | 44,56   | -                      | <u>27,3000</u>  | 0,66                  |
| 24                                                     | С123-390<br>варіант 2                                                                                                                                                                                           | Відливи віконні                                                                                                                             | м                 | 2,4            | <u>348,00</u>               | - | 835,20   | -       | -                      | -               | -                     |
| 25                                                     | РН12-65-13                                                                                                                                                                                                      | СТІНИ<br>Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін і відкосів від вапняної фарби                                                            | 100м <sup>2</sup> | 0,682          | <u>1772,48</u><br>1772,48   | - | 1208,83  | 1208,83 | -                      | <u>29,3700</u>  | 20,03                 |
| 26                                                     | ЕН15-182-1                                                                                                                                                                                                      | Шпаклювання стін і відкосів мінеральною шпаклякою "Ceresit"                                                                                 | 100м <sup>2</sup> | 0,682          | <u>9260,81</u><br>5421,96   | - | 6315,87  | 3697,78 | -                      | <u>76,8200</u>  | 52,39                 |
| 27                                                     | ЕН15-179-5                                                                                                                                                                                                      | Поліпшене фарбування стін і відкосів полівинілацетатними водоемульсійними сумішми по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування     | 100м <sup>2</sup> | 0,682          | <u>16453,16</u><br>2689,80  | - | 11221,06 | 1834,44 | -                      | <u>38,1100</u>  | 25,99                 |
| Разом прями витрати по кошторису                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                |                             |   | 89872,94 | 8618,13 | <u>251,38</u><br>45,00 |                 | <u>123,77</u><br>0,46 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                |                             |   | 89872,94 |         |                        |                 |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                |                             |   | 81003,43 |         |                        |                 |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                |                             |   | 8663,13  |         |                        |                 |                       |
| Загальноновиробничі витрати, грн.                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                |                             |   | 4944,01  |         |                        |                 |                       |
| трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                |                             |   | 14,91    |         |                        |                 |                       |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                |                             |   | 1728,57  |         |                        |                 |                       |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                |                             |   | 94816,95 |         |                        |                 |                       |

|   |   |                                     |   |   |   |   |          |   |    |    |    |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |          |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 94816,95 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 139,14   |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 10391,70 |   |    |    |    |

*[Signature]*  
[посада/ підпис (ініціали, прізвище)]

Госадин, підпис (ініціали, прізвище) \_\_\_\_\_

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільська» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область  
 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
 Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОГ)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-03

на електрообладнання \*\* (5а,5б)

Громадські туалети ( №№5а, 5б по ГП ) \*

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,55420 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,00953 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 0,75554 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| № ч.ч. | Об'єктування (шифр норми)     | Найменування робіт і витрат                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  | Витрати труда робітників, люд.год. |                                   |                  |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|        |                               |                                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин                 | не зайнятих обслуговуванням машин |                  |
|        |                               |                                                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                                    |                                   | заробітної плати |
| 1      | 2                             | 3                                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                                 | 11                                | 12               |
| 1      | E21-17-1                      | Світлотехнічне обладнання<br>Монтаж світильників для ламп розжарювання       | 100шт          | 0,06      | 6513,71<br>6276,75     | 82,55<br>4,44      | 390,82                  | 376,61           | 4,95<br>0,27                       | 81,4000<br>0,0592                 | 4,88             |
| 2      | 1507-1010<br>варіант 2        | ДББ64-В-12-033 «Селена»-32А СД-12                                            | шт             | 6         | 2564,57                | -                  | 15387,42                | -                | -                                  | -                                 | -                |
| 3      | 1515-7029<br>варіант 2        | Лампи СPS світлодіодна СЛВ-9 E27 9Вт 4000К                                   | 10шт           | 2,2       | 672,80                 | -                  | 1480,16                 | -                | -                                  | -                                 | -                |
| 4      | E21-22-2                      | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт          | 0,01      | 2882,14<br>1834,35     | -                  | 28,82                   | 18,34            | -                                  | 27,6800                           | 0,28             |
| 5      | С100-290902-55-Л<br>варіант 2 | Вимикач 1кл білий, самозажимний білий «Asfoга»                               | шт             | 1         | 82,65                  | -                  | 82,65                   | -                | -                                  | -                                 | -                |
| 6      | E21-22-3                      | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних  | 100шт          | 0,01      | 2989,50<br>1941,71     | -                  | 29,90                   | 19,42            | -                                  | 29,3000                           | 0,29             |
| 7      | 290902-57<br>варіант 3        | Вимикач 2кл білий, самозажимний білий «Asfoга»                               | шт             | 1         | 101,50                 | -                  | 101,50                  | -                | -                                  | -                                 | -                |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                | 7             | 8        | 9      | 10            | 11               | 12           |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|---------------|----------|--------|---------------|------------------|--------------|
| 8  | M8-526-1                         | Вимикач автоматичний [автомат] однок-<br>ово-, триполюсний, що установлюється<br>на конструкції на стіні або колоні, струм<br>до 25 А                                   | шт    | 2    | 143,41<br>119,71 | 10,18<br>1,83 | 286,82   | 239,42 | 20,36<br>3,66 | 1,6000<br>0,0199 | 3,2<br>0,04  |
| 9  | 1504-1007<br>варіант 2           | Автоматичний вимикач 1Р В10                                                                                                                                             | шт    | 2    | 172,04           | -             | 344,08   | -      | -             | -                | -            |
| 10 | 8, 1602-<br>10483-7<br>варіант 2 | рамка 2-х місна горизонтальна біла «Asfoга»                                                                                                                             | шт    | 1    | 45,49            | -             | 45,49    | -      | -             | -                | -            |
| 11 | C1545-4<br>варіант 4             | Знак "З80В"                                                                                                                                                             | 100шт | 0,02 | 1146,95          | -             | 22,94    | -      | -             | -                | -            |
| 12 | C1545-4<br>варіант 3             | Знак "Молния"                                                                                                                                                           | 100шт | 0,02 | 1146,95          | -             | 22,94    | -      | -             | -                | -            |
|    |                                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                        |       |      | -                | -             | 18223,54 | 653,79 | 25,31<br>3,93 | -                | 8,65<br>0,04 |
|    |                                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                |       |      |                  |               | 344,08   |        |               |                  |              |
|    |                                  | Всього устаткування, грн.                                                                                                                                               |       |      |                  |               | 344,08   |        |               |                  |              |
|    |                                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн. |       |      |                  |               | 17879,46 |        |               |                  |              |
|    |                                  | трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.                                                       |       |      |                  |               | 17200,36 |        |               |                  |              |
|    |                                  | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                                                                          |       |      |                  |               | 97,82    |        |               |                  |              |
|    |                                  | Всього по кошторису                                                                                                                                                     |       |      |                  |               | 18554,20 |        |               |                  |              |
|    |                                  | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                                                                     |       |      |                  |               | 9,53     |        |               |                  |              |
|    |                                  | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |      |                  |               | 755,54   |        |               |                  |              |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область  
 ДСТУ Б.Д. 1.1-1.2013 код ДК 02.1.2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
 Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-04-01

на додаткові будівельні роботи

Рентгеноконтроль\*

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,07811 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,03429 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 2,54656 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| №<br>ч.ч.<br><br>Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця<br>виміру                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                                                              |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати                                        | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |                                          |
|                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                            |                         |                                                              |                            |                                         | заробіт-<br>ної плати | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |
| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4              | 5                         | 6                          | 7                       | 8                                                            | 9                          | 10                                      | 11                    | 12                                       |
| 1                                                      | РН2-15-4                    | Улаштування залізобетонних<br>фундаментів об'ємом до 5 м3 під<br>устаткування (інтроскоп)                                                                                                                                                                                              | 100 м3         | 0,04                      | 896568,67<br>44342,82      | 48558,06<br>8669,84     | 35862,75                                                     | 1773,71                    | 1942,32<br>346,79                       | 675,3400<br>90,1929   | 27,01<br>3,67                            |
|                                                        |                             | Разом прями витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                            |                         | 35862,75                                                     | 1773,71                    | 1942,32<br>346,79                       |                       | 27,01<br>3,67                            |
|                                                        |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборнічі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. |                |                           |                            |                         | 35862,75<br>32146,72<br>2120,50<br>1215,36<br>3,67<br>426,06 |                            |                                         |                       |                                          |
|                                                        |                             | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                            |                         | 37078,11                                                     |                            |                                         |                       |                                          |
|                                                        |                             | Всього по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                            |                         | 37078,11                                                     |                            |                                         |                       |                                          |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 34,29   |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 2546,56 |   |    |    |    |

Склад

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область  
 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 4520000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
 Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-05-01

на системі блискавкозахисту (додається)

Система блискавкозахисту\*

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,91501 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,15875 тис. люд. год.  
 Кошторисна заробітна плата 13,43511 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| №<br>ч.ч. | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми)                                  | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            |                                         | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |                 |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|
|           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини     | на одини-<br>цю | всього |
|           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |                                       |                 |        |
| 1         | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                    |                 |        |
| 1         | E1-13-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.46<br>к=1,1<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал<br>екскаваторами "драглайн" або "зворотна<br>лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45]<br>м3, ґрунта ґрунтів 2 (в'язкого ґрунту<br>підвищеної вологості, що сильно наліпає<br>на зуби і стінки ковша і при розробці<br>траншей/ | 1000м3            | 0,012          | 37191,81<br>980,64        | 36211,17<br>7612,05        | 446,30                  | 11,77                 | 434,53<br>91,34            | 16,2492<br>89,5012                      | 0,19<br>1,07                          |                 |        |
| 2         | E1-27-5                                                               | Засипка траншей і коплованів<br>бульдозерами потужністю 79 кВт [108<br>к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, ґрунта<br>ґрунтів 2                                                                                                                              | 1000м3            | 0,012          | 8308,09<br>-              | 8308,09<br>1128,44         | 99,70                   | -                     | 99,70<br>13,54             | -<br>11,7339                            | -<br>0,14                             |                 |        |
| 3         | M8-407-16                                                             | Труба сталева по фермах, колонах та<br>інших сталевих конструкціях, діаметр до<br>40 мм                                                                                                                                                                     | 100 м             | 0,1            | 18599,31<br>3274,43       | 15324,88<br>2744,49        | 1859,93                 | 327,44                | 1532,49<br>274,45          | 44,8000<br>28,6440                      | 4,48<br>2,86                          |                 |        |
| 4 &       | C1523-6-1<br>варіант 1                                                | Блискавкоприймач 101 VL4000 мм алюміній                                                                                                                                                                                                                     | шт                | 1              | 3115,76<br>-              | -<br>-                     | 3115,76                 | -                     | -<br>-                     | -<br>-                                  | -<br>-                                |                 |        |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
|   |   | -----                               |   |   |   |   |          |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 66915,01 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 158,75   |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 13435,11 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільський» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область  
ДСТУ Б.Д.1-1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01**  
**на побутова каналізація К-1 (додаткові роботи)**  
**Зовнішні мережі водопостачання і каналізації з очисними спорудами\***

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 514,09720 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,68629 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 52,22786 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| №<br>ч.ч.<br>норми | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |                                         |                       |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                    |                                      |                                                                                                                                             |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин            | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|                    |                                      |                                                                                                                                             |                   |                |                           |                            |                         |                       |                                       |                                         | заробіт-<br>ної плати |
| 1                  | 2                                    | 3                                                                                                                                           | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                                    | 11                                      | 12                    |
| 1                  | ЕН22-11-5                            | з колодязя 2-3-6-7-8-10-11-12 та 9-10<br>укладання трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 160 мм з<br>гідравлічним випробуванням | 1000м             | 0,016          | 45430,64<br>28221,23      | 17034,63<br>4668,04        | 726,89                  | 451,54                | 272,55<br>74,69                       | 395,2000<br>64,6639                     | 6,32<br>1,03          |
| 2                  | С113-1453-3<br>варіант 3             | Труби ПВХ М d 160 x4,0мм L 1000 SN4                                                                                                         | шт                | 1              | 371,20                    | -                          | 371,20                  | -                     | -                                     | -                                       | -                     |
| 3                  | С113-1453-3<br>варіант 2             | Труби ПВХ М d 160 x4,0мм L 3000 SN4                                                                                                         | шт                | 1              | 1034,37                   | -                          | 1034,37                 | -                     | -                                     | -                                       | -                     |
| 4                  | С113-1453-3<br>варіант 5             | Труби ПВХ М d 160 x4,0мм L 4 м SN4                                                                                                          | шт                | 1              | 1370,77                   | -                          | 1370,77                 | -                     | -                                     | -                                       | -                     |
| 5                  | С113-1474<br>варіант 1               | Муфта каналізаційна ПВХ діам. 160 (10/168)                                                                                                  | шт                | 1              | 174,00                    | -                          | 174,00                  | -                     | -                                     | -                                       | -                     |

| 1                             | 2                                                                                                  | 3 | 4      | 5     | 6                    | 7                   | 8        | 9       | 10                  | 11                   | 12             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------------------|---------------------|----------|---------|---------------------|----------------------|----------------|
| 6 & C113-1453-3<br>варіант 1  | Труби ПВХ М d 160 x4,0мм L 2000 SN4                                                                |   | шт     | 4     | 679,64               | -                   | 2718,56  | -       | -                   | -                    | -              |
| 7 EN22-11-6                   | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням       |   | 1000м  | 0,126 | 84819,37<br>28866,78 | 55952,59<br>9464,28 | 10687,24 | 3637,21 | 7050,03<br>1192,50  | 404,2400<br>134,0305 | 50,93<br>16,89 |
| 8 & C113-1454-3<br>варіант 2  | Труби ПВХ М d 200x6,2мм L 2000 SN8                                                                 |   | шт     | 11    | 1383,30              | -                   | 15216,30 | -       | -                   | -                    | -              |
| 9 C113-1475<br>варіант 1      | Муфта каналізаційна ПВХ діам. 200 мм(5/90)                                                         |   | шт     | 1     | 297,77               | -                   | 297,77   | -       | -                   | -                    | -              |
| 10 & C113-1454-3<br>варіант 1 | Труби ПВХ М d 200x6,2мм L 2000 SN8                                                                 |   | шт     | 52    | 1383,30              | -                   | 71931,60 | -       | -                   | -                    | -              |
| 11 E23-13-4<br>K=0,4          | Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах    |   | 10м3   | 0,509 | 41569,70<br>16487,49 | 19916,58<br>3569,40 | 21158,98 | 8392,13 | 10137,54<br>1816,82 | 233,6000<br>37,4832  | 118,9<br>19,08 |
| 12 E23-13-4                   | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах |   | 10м3   | 0,531 | 62843,95<br>16487,49 | 19916,58<br>3569,40 | 33370,14 | 8754,86 | 10575,70<br>1895,35 | 233,6000<br>37,4832  | 124,04<br>19,9 |
| 13 K585521-Л048<br>варіант 1  | Плити днищ                                                                                         |   | шт     | 9     | 3240,03              | -                   | 29160,27 | -       | -                   | -                    | -              |
| 14 K585521-Л032<br>варіант 1  | Плити покриття                                                                                     |   | шт     | 9     | 1740,19              | -                   | 15661,71 | -       | -                   | -                    | -              |
| 15 K585521-Л052<br>варіант 3  | Кільця опорні КО6 залізобетонні                                                                    |   | шт     | 9     | 1232,50              | -                   | 11092,50 | -       | -                   | -                    | -              |
| 16 C113-753<br>варіант 1      | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                  |   | шт     | 4     | 3185,00              | -                   | 12740,00 | -       | -                   | -                    | -              |
| 17 C113-754                   | Люк чавунний для колодязів важкий                                                                  |   | шт     | 5     | 5923,66              | -                   | 29618,30 | -       | -                   | -                    | -              |
| 18 K585521-Л005<br>варіант 2  | Кільця залізобетонні КС10-6                                                                        |   | шт     | 9     | 3377,78              | -                   | 30400,02 | -       | -                   | -                    | -              |
| 19 РН16-91-2<br>K=0,6         | Монтаж залізобетонних кілець КО-6                                                                  |   | кілець | 11    | 788,65<br>461,73     | 76,56<br>8,90       | 8675,15  | 5079,03 | 842,16<br>97,90     | 5,9880<br>0,0964     | 65,87<br>1,06  |

| 1                                                        | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6         | 7         | 8         | 9        | 10       | 11       | 12     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| 20                                                       | K585521-<br>П052<br>варіант 3<br>С1415-7976                               | Кільця опорні КОБ залізобетонні                                                                                                                                                                                       | шт     | 11      | 1232,50   | -         | 13557,50  | -        | -        | -        | -      |
| 21                                                       | С113-753<br>варіант 1                                                     | Люк чавунний для колодязів легких                                                                                                                                                                                     | шт     | 3       | 3185,00   | -         | 9555,00   | -        | -        | -        | -      |
| 22                                                       | E7-31-7<br>к дем. = 0,8                                                   | (Демонтаж) Установлення між спорудами<br>лотків перерізом до 0,5 м2                                                                                                                                                   | 100м3  | 0,022   | 183331,20 | 115131,16 | 4033,29   | 1500,40  | 2532,89  | 966,2800 | 21,26  |
| 23                                                       | E7-31-8<br>к дем. = 0,8                                                   | (Демонтаж) Установлення між спорудами<br>лотків перерізом більше 0,5 м2                                                                                                                                               | 100м3  | 0,0258  | 146405,27 | 20661,76  | 3777,26   | 1406,25  | 454,56   | 219,4755 | 4,83   |
| 24                                                       | E23-1-1                                                                   | Улаштування піщаної основи під<br>трубопроводів                                                                                                                                                                       | 10м3   | 4,26    | 54505,82  | 16497,60  | 80358,30  | 4401,52  | 2371,01  | 763,2800 | 19,69  |
| 25                                                       | E1-13-6<br>тех.ч.<br>п.1.3.46<br>к=1,1                                    | Розроблення ґрунту у відвал<br>екскаваторами "драглайн" або "зворотна<br>лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3,<br>грунта ґрунті з в'язкого ґрунту<br>підвищеної вологості, що сильно наліпає<br>на зуби і стінки ковша/ | 1000м3 | 0,03135 | 63367,63  | 61674,81  | 1986,58   | 53,07    | 425,64   | 175,6907 | 4,53   |
| 26                                                       | E1-162-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.177<br>к=1,15<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок<br>вручну з викидом ґрунту в котлованах і<br>траншеях, розроблених механізованим<br>способом                                                                                   | 100м3  | 0,0994  | 28864,95  | -         | 2869,18   | 2869,18  | 1933,51  | 28,0500  | 0,88   |
| 27                                                       | E1-27-4                                                                   | Засипка траншей і котлованів<br>бульдозерами потужністю 79 кВт [108<br>к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група<br>ґрунтів 1                                                                                         | 1000м3 | 0,0426  | 7353,49   | 7353,49   | 313,26    | -        | 337,06   | 118,8437 | 3,73   |
| 28                                                       | С1421-10634<br>варіант 1                                                  | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                                                              | м3     | 46,86   | 1620,93   | -         | 75956,78  | -        | 42,55    | -        | -      |
| 29                                                       | E1-145-5                                                                  | Планування площ ручним способом, група<br>ґрунтів 2                                                                                                                                                                   | 1000м2 | 0,142   | 13857,06  | -         | 1967,70   | 1967,70  | -        | -        | -      |
| Разом прями витрати по кошторису                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 13857,06  | -         | 490780,62 | 38512,89 | 36028,65 | -        | 551,17 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           | 490780,62 |          | 6337,07  |          | 71,49  |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           |           |          |          |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           | 416239,08 |          |          |          |        |
| Загальноновиробничі витрати, грн.                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           | 44849,96  |          |          |          |        |
| трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           | 23316,58  |          |          |          |        |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           | 63,63     |          |          |          |        |
|                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           | 7377,90   |          |          |          |        |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 514097,20 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |           |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 514097,20 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 686,29    |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 52227,86  |   |    |    |    |

Склад

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільська» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинський район, Чернівецька область  
 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021.2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
 Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-02

на дощова каналізація, яка підлягає очищенню К-2 оч (з колодязя 2-3-4-5-6-7). Додаткові роботи  
 Зовнішні мережі водопостачання і каналізації з очисними спорудами\*

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 289,14655 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,31931 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 23,85013 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| №<br>ч.ч.<br>Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | 2                            | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            |                                         | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|                                                    |                              |                                                                                                                                                                                      |       |       | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини     | всього |
| 1                                                  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                    |        |
| 1                                                  | ЕН22-11-5                    | Дощова каналізація, яка підлягає очищенню<br>К-2 оч (з колодязя 2-3-4-5-6-7)<br>Укладання трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 160 мм з<br>гідроплівчаним випробуванням | 1000м | 0,014 | 45430,64<br>28221,23      | 17034,63<br>4668,04        | 636,03                  | 395,10                | 238,48<br>65,35            | 395,2000<br>64,6639                     | 5,53<br>0,91                          |        |
| 2                                                  | С113-1474<br>варіант 1       | Муфта каналізаційна ПВХ діам. 160 (10/168)                                                                                                                                           | шт    | 1     | 174,00                    | -                          | 174,00                  | -                     | -                          | -                                       | -                                     | -      |
| 3                                                  | С113-<br>1453-3<br>варіант 4 | Труби ПВХ М d 160 х4,0мм L 2000 SN4                                                                                                                                                  | шт    | 7     | 679,64                    | -                          | 4757,48                 | -                     | -                          | -                                       | -                                     | -      |
| 4                                                  | ЕН22-11-6<br>К-0,4           | Демонтаж трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 200 мм з<br>гідроплівчаним випробуванням                                                                                  | 1000м | 0,03  | 11546,71<br>11546,71      | -                          | 346,40                  | 346,40                | -                          | 161,6960                                | 4,85                                  | -      |
| 5                                                  | ЕН22-11-6                    | Укладання трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 200 мм з<br>гідроплівчаним випробуванням                                                                                 | 1000м | 0,069 | 84819,37<br>28866,78      | 55952,59<br>9464,28        | 5852,54                 | 1991,81               | 3860,73<br>653,04          | 404,2400<br>134,0305                    | 27,89<br>9,25                         |        |

| 1                            | 2                                                                                                                                          | 3      | 4     | 5                    | 6                   | 7        | 8        | 9                 | 10                  | 11            | 12 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------|----|
| 6 & С13-1454-3<br>варіант 3  | Труби ПВХ SN8 д 200х5,9мм L=1m                                                                                                             | шт     | 1     | 655,40               | -                   | -        | 655,40   | -                 | -                   | -             | -  |
| 7 & С13-1454-3<br>варіант 4  | Труби ПВХ д 200х5,9 мм L 3 м SN8                                                                                                           | шт     | 10    | 1894,63              | -                   | -        | 18946,30 | -                 | -                   | -             | -  |
| 8 & С13-1454-3<br>варіант 1  | Труби ПВХ М д 200х6,2мм L 2000 SN8                                                                                                         | шт     | 19    | 1383,30              | -                   | -        | 26282,70 | -                 | -                   | -             | -  |
| 9 Е23-18-4<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих грунтах | 10м3   | 0,354 | 9940,12<br>4706,71   | 5233,41<br>937,57   | 3518,80  | 1666,18  | 1852,62<br>331,90 | 70,1343<br>9,8149   | 24,83<br>3,47 | -  |
| 10 К585521-Л005<br>варіант 2 | Кільця залізобетонні КС10-6                                                                                                                | шт     | 6     | 3377,78              | -                   | -        | 20266,68 | -                 | -                   | -             | -  |
| 11 К585521-Л048<br>варіант 1 | Плити днищ                                                                                                                                 | шт     | 6     | 3240,03              | -                   | -        | 19440,18 | -                 | -                   | -             | -  |
| 12 К585521-Л032<br>варіант 1 | Плити покриття                                                                                                                             | шт     | 6     | 1740,19              | -                   | -        | 10441,14 | -                 | -                   | -             | -  |
| 13 К585521-Л052<br>варіант 3 | Кільця опорні КО6 залізобетонні                                                                                                            | шт     | 6     | 1232,50              | -                   | -        | 7395,00  | -                 | -                   | -             | -  |
| 14 С113-754                  | Люк чавунний для колодязів важкий                                                                                                          | шт     | 3     | 5923,66              | -                   | -        | 17770,98 | -                 | -                   | -             | -  |
| 15 С113-753<br>варіант 1     | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                          | шт     | 3     | 3185,00              | -                   | -        | 9555,00  | -                 | -                   | -             | -  |
| 16 Е23-18-4                  | Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих грунтах            | 10м3   | 0,354 | 38158,37<br>11484,53 | 13083,81<br>2343,98 | 13508,06 | 4065,52  | 4631,67<br>829,77 | 171,1300<br>24,5379 | 60,58<br>8,69 | -  |
| 17 РН16-91-2<br>к=0,6        | Монтаж залізобетонних кілець КО-6                                                                                                          | кілець | 10    | 788,65<br>461,73     | 76,56<br>8,90       | 7886,50  | 4617,30  | 765,60<br>89,00   | 5,9880<br>0,0964    | 59,88<br>0,96 | -  |
| 18 К585521-Л052<br>варіант 3 | Кільця опорні КО6 залізобетонні                                                                                                            | шт     | 10    | 1232,50              | -                   | -        | 12325,00 | -                 | -                   | -             | -  |

| 1  | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6        | 7       | 8         | 9        | 10       | 11       | 12     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| 19 | C113-754                                                                  | Лісок чапунний для колодязів важкий                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 1       | 5923,66  | -       | 5923,66   | -        | -        | -        | -      |
| 20 | E23-1-1                                                                   | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10м3   | 2,445   | 18863,45 | -       | 46121,14  | 2526,22  | -        | 16,3200  | 39,9   |
| 21 | E1-162-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.177<br>к=1,15<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                                                                                                                             | 100м3  | 0,057   | 28864,95 | -       | 1645,30   | 1645,30  | -        | 443,3940 | 25,27  |
| 22 | E1-27-4                                                                   | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переїзненням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                   | 1000м3 | 0,02445 | 7353,49  | 7353,49 | 179,79    | -        | 179,79   | 10,3856  | 0,25   |
| 23 | C1421-10634<br>варіант 1                                                  | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3     | 26,895  | 1620,93  | -       | 43594,91  | -        | -        | -        | -      |
| 24 | E1-145-5                                                                  | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000м2 | 0,082   | 13857,06 | -       | 1136,28   | 1136,28  | -        | 209,1000 | 17,15  |
|    |                                                                           | Разом прями витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 13857,06 | -       | 1136,28   | 1136,28  | -        | -        | -      |
|    |                                                                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br>всього будівельні роботи, грн. |        |         |          |         | 278359,27 | 18390,11 | 11528,89 | -        | 265,88 |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |          |         | 278359,27 | 18390,11 | 11528,89 | 1993,48  | 23,53  |
|    |                                                                           | Всього по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |          |         | 289146,55 |          |          |          |        |
|    |                                                                           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |          |         | 319,31    |          |          |          |        |

|   |   |                                  |   |   |   |   |          |   |    |    |    |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 23850,13 |   |    |    |    |

Склад

  
[посада, ініціали, прізвище]

Перевіряв

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільський» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область  
 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 4520000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)  
 Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОГТ)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-03

на Дошова каналізація К-2 (з ДІ-1-2-3-2-Д-2-6-8, ДР-8-11, 13-14-15-Д-3, Д-4-14, Д-4-14). Додаткові роботи  
 Зовнішні мережі водопостачання і каналізації з очисними спорудами\*

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 847,42705 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,55548 тис. люд. год.  
 Кошторисна заробітна плата 40,27849 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

| №<br>п.п. | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                      |                                                                                                                                                     |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                      |                                                                                                                                                     |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         | заробіт-<br>ної плати |
| 1         | 2                                    | 3                                                                                                                                                   | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | на одини-<br>цю                         | всього                |
| 1         | ЕН22-11-6<br>к=0,4                   | дошова каналізація К-2 (з ДІ-1-2-3,2-Д-2,6-8,<br>ДР-8-11, 13-14-15-Д-3, Д-4-14, 5-поток, 7-<br>поток, 13-поток)                                     | 1000м             | 0,01           | 11546,71<br>11546,71      | -                          | 115,47                  | 115,47                | -                          | 161,6960                                | 1,62                  |
| 2         | ЕН22-11-6                            | Демонтаж трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 200 мм з<br>гідравлічним випробуванням                                                   | 1000м             | 0,01           | 84819,37<br>28866,78      | 55952,59<br>9464,28        | 848,19                  | 288,67                | 559,52<br>94,64            | 404,2400<br>134,0305                    | 4,04<br>1,34          |
| 3         | С113-<br>1454-3<br>варіант 2         | Укладання трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 200 мм з<br>гідравлічним випробуванням                                                  | шт                | 5              | 1383,30<br>-              | -                          | 6916,50                 | -                     | -                          | -                                       | -                     |
| 4         | ЕН22-11-3<br>к дем.=0,4              | Труби ПВХ М d 200x6,2мм L 2000 SN8<br>(Демонтаж) Укладання трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 110 мм з<br>гідравлічним випробуванням | 1000м             | 0,007          | 13837,47<br>8970,56       | 4808,65<br>1324,93         | 96,86                   | 62,79                 | 33,66<br>9,27              | 124,1600<br>18,3820                     | 0,87<br>0,13          |

| 1  | 2                        | 3                                                                                            | 4     | 5     | 6                            | 7                           | 8        | 9       | 10                       | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5  | ЕН22-11-3                | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,032 | <u>34593,66</u><br>22426,40  | <u>12021,61</u><br>3312,32  | 1107,00  | 717,64  | <u>384,69</u><br>105,99  | <u>310,4000</u><br>45,9550  | <u>9,93</u><br>1,47  |
| 6  | С113-1466<br>варіант 1   | Коліно каналізаційне ПВХ 45 D 110(20/270)                                                    | шт    | 6     | <u>80,27</u>                 | -                           | 481,62   | -       | -                        | -                           | -                    |
| 7  | С113-1472<br>варіант 1   | Муфта каналізаційна ПВХ діам. 110 мм                                                         | шт    | 2     | <u>71,92</u>                 | -                           | 143,84   | -       | -                        | -                           | -                    |
| 8  | С113-1451-5<br>варіант 1 | Труби ПВХ d 110x2,7мм L 3000 SN4                                                             | шт    | 6     | <u>580,00</u>                | -                           | 3480,00  | -       | -                        | -                           | -                    |
| 9  | С113-1451-5<br>варіант 2 | Труби ПВХ d 110x2,7мм L 2000 SN4                                                             | шт    | 7     | <u>378,04</u>                | -                           | 2646,28  | -       | -                        | -                           | -                    |
| 10 | ЕН22-11-8                | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,031 | <u>111456,61</u><br>34962,34 | <u>76494,27</u><br>13180,59 | 3455,15  | 1083,83 | <u>2371,32</u><br>408,60 | <u>489,6000</u><br>180,2070 | <u>15,18</u><br>5,59 |
| 11 | С113-1456-2<br>варіант 2 | Труби ПВХ М d 315x7,7 мм L 1000                                                              | шт    | 1     | <u>1383,30</u>               | -                           | 1383,30  | -       | -                        | -                           | -                    |
| 12 | С113-1477<br>варіант 1   | Муфта каналізаційна ПВХ діам. 315 мм                                                         | шт    | 1     | <u>1463,92</u>               | -                           | 1463,92  | -       | -                        | -                           | -                    |
| 13 | С113-1456-2<br>варіант 1 | Труби ПВХ М d 315x7,7 мм L 2000                                                              | шт    | 15    | <u>2608,14</u>               | -                           | 39122,10 | -       | -                        | -                           | -                    |
| 14 | ЕН22-11-7                | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,059 | <u>106738,26</u><br>33819,78 | <u>72918,48</u><br>12292,97 | 6297,56  | 1995,37 | <u>4302,19</u><br>725,29 | <u>473,6000</u><br>168,3450 | <u>27,94</u><br>9,93 |
| 15 | С113-1455-2<br>варіант 2 | Труби ПВХ М d 250x6,2мм L 1000                                                               | шт    | 1     | <u>885,54</u>                | -                           | 885,54   | -       | -                        | -                           | -                    |
| 16 | С113-1476<br>варіант 1   | Муфта каналізаційна ПВХ діам. 250 мм                                                         | шт    | 1     | <u>928,00</u>                | -                           | 928,00   | -       | -                        | -                           | -                    |
| 17 | С113-1455-2<br>варіант 1 | Труби ПВХ М d 250x6,2мм L 2000                                                               | шт    | 29    | <u>1672,37</u>               | -                           | 48498,73 | -       | -                        | -                           | -                    |
| 18 | ЕН22-11-5                | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,007 | <u>45496,80</u><br>28221,23  | <u>17100,79</u><br>4680,07  | 318,48   | 197,55  | <u>119,71</u><br>32,76   | <u>395,2000</u><br>64,8002  | <u>2,77</u><br>0,45  |
| 19 | С113-1453-3<br>варіант 3 | Труби ПВХ М d 160 x4,0мм L 1000 SN4                                                          | шт    | 1     | <u>371,20</u>                | -                           | 371,20   | -       | -                        | -                           | -                    |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                    | 7                   | 8        | 9        | 10                | 11                  | 12             |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|----------------|
| 20 | 8 С113-1453-3<br>варіант 1 | Труби ПВХ М d 160 x4,0мм L 2000 SN4                                                                                                       | шт     | 3     | 679,64               | -                   | 2038,92  | -        | -                 | -                   | -              |
| 21 | Е23-18-4<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірною залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих ґрунтах | 10м3   | 0,177 | 9827,33<br>4593,81   | 5233,52<br>937,59   | 1739,44  | 813,10   | 926,34<br>165,95  | 68,4520<br>9,8151   | 12,12<br>1,74  |
| 22 | Е23-18-4                   | Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірною залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих ґрунтах            | 10м3   | 0,177 | 38019,17<br>11484,53 | 13083,81<br>2343,98 | 6729,39  | 2032,76  | 2315,83<br>414,88 | 177,1300<br>24,5379 | 30,29<br>4,34  |
| 23 | К585521-Л005<br>варіант 3  | Кільця залізобетонні КС10-6                                                                                                               | шт     | 3     | 3377,78              | -                   | 10133,34 | -        | -                 | -                   | -              |
| 24 | К585521-Л048<br>варіант 1  | Плити днищ                                                                                                                                | шт     | 3     | 3240,03              | -                   | 9720,09  | -        | -                 | -                   | -              |
| 25 | К585521-Л032<br>варіант 1  | Плити покриття                                                                                                                            | шт     | 3     | 1740,19              | -                   | 5220,57  | -        | -                 | -                   | -              |
| 26 | К585521-Л052<br>варіант 3  | Кільця опорні КО6 залізобетонні                                                                                                           | шт     | 3     | 1232,50              | -                   | 3697,50  | -        | -                 | -                   | -              |
| 27 | С113-754                   | Люк чавунний для колодязів важкий                                                                                                         | шт     | 2     | 5923,66              | -                   | 11847,32 | -        | -                 | -                   | -              |
| 28 | С113-753<br>варіант 1      | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                         | шт     | 1     | 3185,00              | -                   | 3185,00  | -        | -                 | -                   | -              |
| 29 | РН16-91-2<br>к=0,6         | Монтаж залізобетонних кілець КО-5                                                                                                         | кільце | 24    | 788,65<br>461,73     | 76,56<br>8,90       | 18927,60 | 11081,52 | 1837,44<br>213,60 | 5,9880<br>0,0964    | 143,71<br>2,37 |
| 30 | К585521-Л052<br>варіант 4  | Кільця опорні КО5 залізобетонні                                                                                                           | шт     | 24    | 1160,00              | -                   | 27840,00 | -        | -                 | -                   | -              |
| 31 | С113-753<br>варіант 1      | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                         | шт     | 16    | 3185,00              | -                   | 50960,00 | -        | -                 | -                   | -              |
| 32 | Е7-64-2                    | Укладання плит переkritтя                                                                                                                 | 100шт  | 0,1   | 26666,87<br>6635,76  | 19226,31<br>3444,55 | 2666,69  | 653,58   | 1922,63<br>344,46 | 96,1000<br>36,0709  | 9,61<br>3,61   |

| 1  | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                    | 7                 | 8         | 9        | 10              | 11       | 12     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------|-----------|----------|-----------------|----------|--------|
| 33 | K585521-<br>Л032<br>варіант 1<br>С1415-7976                               | Плиты покрытия                                                                                                                                       | шт     | 10     | 1740,19              | -                 | 17401,90  | -        | -               | -        | -      |
| 34 | E23-1-1                                                                   | Улаштування піщаної основи під<br>трубопроводу                                                                                                       | 10м3   | 3,96   | 18863,45<br>1033,22  | -                 | 74699,26  | 4091,55  | -               | 16,3200  | 64,63  |
| 35 | E1-162-2<br>тех.ч.<br>л.1.3.177<br>к=1,15<br>тех.ч.<br>л.1.3.180<br>к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок<br>вручну з викидом ґрунту в котлованах і<br>траншеях, розроблених механізованим<br>способом                  | 100м3  | 0,075  | 28864,95<br>28864,95 | -                 | 2164,87   | 2164,87  | -               | 443,3940 | 33,25  |
| 36 | E1-27-4                                                                   | Засипка траншей і котлованів<br>бульдозерами потужністю 79 кВт [108<br>к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, аргута<br>ґрунту 1                        | 1000м3 | 0,0396 | 7353,49              | 7353,49<br>998,78 | 291,20    | -        | 291,20<br>39,55 | -        | 0,41   |
| 37 | C1421-10634<br>варіант 1                                                  | Пісок природний, рядовий                                                                                                                             | м3     | 43,56  | 1620,93              | -                 | 70607,71  | -        | -               | -        | -      |
| 38 | E1-145-5                                                                  | Планування площ, ручним способом, ґрунта<br>ґрунтів 2                                                                                                | 1000м2 | 0,132  | 13857,06<br>13857,06 | -                 | 1829,13   | 1829,13  | -               | 209,1000 | 27,6   |
| 39 | ЛВ1-2-1                                                                   | Встановлення водовідвідних потків<br>посиленої серії RoilMax Basic з шириною<br>відраєлічного перерізу 200 мм                                        | 100 м  | 0,49   | 17611,09<br>6523,09  | -                 | 8629,43   | 3196,31  | -               | 97,2000  | 47,63  |
| 40 | & C100-<br>2303-5201<br>варіант 2                                         | Поток водовідвідний VetoMax ЛВ-11, 19, 23-<br>Б бетонний з решіткою щільною чавунною<br>ВЧ кл.Е (комплект) 04100                                     | шт     | 49     | 5281,32              | -                 | 258784,68 | -        | -               | -        | -      |
| 41 | ЛВ1-4-3                                                                   | Встановлення пісковоплавачів посиленої<br>серії VetoMax і СорпроМах для лотків з<br>шириною відраєлічного перерізу 200 мм                            | 10 шт  | 0,4    | 930,23<br>930,23     | -                 | 372,09    | 372,09   | -               | 13,3500  | 5,34   |
| 42 | & C100-<br>2303-5201<br>варіант 1                                         | Пісковоплавач VetoMax ЛВ-11, 19, 50-Б<br>бетонний з решіткою щільною чавунною<br>ВЧ кл.Е (комплект) 04180                                            | шт     | 4      | 4564,46              | -                 | 18257,84  | -        | -               | -        | -      |
| 43 | ЛВ1-6-2                                                                   | Встановлення дощоприймальних колодазів<br>посиленої конструкції VetoMax і СорпроМах<br>DN500                                                         | 10 шт  | 0,4    | 11042,71<br>2978,71  | -                 | 4417,08   | 1191,48  | -               | 43,2700  | 17,31  |
| 44 | C113-2422<br>варіант 1                                                    | Дощоприймальний колодаз секційний<br>VetoMax ДК-50, 64, 65-Б-В бетонний з<br>решіткою щільною чавунною ВЧ кл.Е<br>(верхня частина, комплект) 04970/1 | шт     | 4      | 24633,95             | -                 | 98535,80  | -        | -               | -        | -      |
|    |                                                                           | Разом прями витрати по кошторису                                                                                                                     |        |        | 829256,59            |                   | 31887,71  | 15064,53 | 2554,99         |          | 453,84 |
|    |                                                                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                        |        |        | 829256,59            |                   |           |          |                 |          | 31,32  |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 782304,35<br>34442,70<br>18170,46<br>50,32<br>5835,79<br><b>847427,05</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | 847427,05<br>535,48<br>40278,49                                           |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]