

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт аудиторій №№ 23, 24, 24б, 28, 29 Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м.Київ, бул.Тараса Шевченка, 14, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації

(за рахунок коштів Інституту Конфуція)

Роботи будуть виконуватись в будівлі, що експлуатується, к=1,2

Акт складено на основі візуального обстеження.

№ п/п	Найменування робіт та затрат	Один виміру	Кількість	Примітка
	<u>к. № 23-24-24-б</u>			
	СТЕЛЯ			
1	Очищення поверхні ГКЛ від В/Е фарби	м ²	70,5	
2	Оклеювання стелі флізеліном в 1 шар	м ²	6,3	
3	Безпідчане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу товщина шару 1,5мм при нанесенні за 3 рази по 0,5 мм	м ²	70,5	СТ-17
4	Поліпшене фарбування акриловою фарбою типу АУРА Матлатекс за 2 рази	м ²	70,5	СТ-17
	СТІНИ			
5	Очищення поверхні ГКЛ від шпалер	м ²	188	
6	Безпідчане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу товщина шару 1мм при нанесенні за 2 рази по 0,5 мм	м ²	188	СТ-17
7	Поліпшене фарбування акриловою фарбою типу АУРА Матлатекс за 2 рази	м ²	188	СТ-17
	ПІДЛОГА			
8	Ремонт паркетного покриття в одному місці до 5 планок	місце	3	
9	Опорядження поверхні паркетних покриттів що були в експлуатації та покриття лаком за 3 рази (лак матовий)	м ²	75,2	
10	Розбирання плінтусу	м	64	
11	Улаштування плінтусу ПВХ	м	64	
	ПРОРІЗИ			
12	Демонтаж дерев'яних дверних полотен	м ²	1,8	
13	Демонтаж дерев'яної лиштви	м	10	
14	Демонтаж дерев'яної дверної коробки	шт	1	

15	Улаштування дерев'яного дверного блоку в перегородці 870*2070 мм, лиштва -10 м	м ²	1,8	глуха, щитова
16	Поліпшене олійне фарбування по раніше пофарбованому підвіконню з розчищенням від старої фарби до 35 %	м ²	4,8	
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ				
кім. 23, 24, 24 б				
I. Демонтаж:				
17	Демонтаж розеток внутрішньої установки	шт.		
	(в блоці 4шт.)		4	
	одиначних		19	
18	Демонтаж вимикачів одноклавішних, внутрішньої установки	шт.	3	
19	Демонтаж коробок розподільчих пластмасових Ø≈100 мм	шт.	2	
II. Монтажні роботи:				
20	Монтаж розеток внутрішньої установки	шт.		
	(в блоці 4шт.)		4	
	одиначних		19	
21	Монтаж вимикачів одноклавішних, внутрішньої установки	шт.	3	
22	Монтаж коробок розподільчих пластмасових Ø≈100 мм	шт.	2	
РІЗНЕ				
23	Улаштування вентграт 150*400 мм	шт	2	
24	Демонтаж (вирізання) ГКЛ з ніши радіаторів	м ²	1	1 місце
25	Заміна грат з ПВХ 600*600 мм в підвіконній ниші	шт	6	
26	Заміна коробів з ПВХ 20*30 мм (слаботочка)	м	28	
27	Олійне фарбування раніше пофарбованих чавунних радіаторів за 2 рази	м ²	4,5	
к. № 29 (вкл. тамбур)				
УКОСИ (дверні та ніши)				
28	Грунтування СТ-17	м ²	23,5	
29	Фарбування В/Е сумішами поверхонь по раніше пофарбованій поверхні з розчисткою до 35 %	м ²	23,5	
ПІДЛОГА				
30	Опорядження та покриття лаком за 3 рази паркетного покриття	м ²	43,5	
СТІНИ				
31	Грунтування СТ-17	м ²	92,5	
32	Фарбування В/Е сумішами поверхонь по раніше пофарбованій поверхні з розчисткою до 35 %	м ²	92,5	
к. № 28				
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ				
УКОСИ				

33	Грунтування ґрунтовкою	м2	7	
34	Фарбування дверних укосів В/Е сумішами по раніше пофарбованій поверхні з розчисткою до 35%	м2	7	
	СТЕЛЯ			
35	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою більше 200 мм	м	27	
36	Відбивання штукатурки по дереву, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	44,6	
37	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар на скобах	м2	44,6	
38	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	44,6	
39	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	44,6	
	ПІДЛОГА			
40	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	30,5	
41	Улаштування основи з OSB-3 товщ. 10 мм на саморізах	м2	46,9	
42	Улаштування покриття з штучного паркету без жилок на мастиці та цвяхах	м2	46,9	
43	Покриття підлоги лаком за 3 рази	м2	46,9	
44	Улаштування плінтусів ПВХ	м	30,5	
	СТІНИ			
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від перхлорвінілової фарби	м2	40,1	
46	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	40	
47	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (СТ-17)	м2	80,1	
48	Обклеювання склосіткою 5*5*1 мм в один шар	м2	40	
49	Улаштування перфокутика	м	10	
50	Поліпшене фарбування В/Е сумішами стін по штукатурці підготовлених під фарбування (СТ-17)	м2	80,1	
51	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,5	
	Монтаж охоронної сигналізації			
52	Монтаж сповіщувача ОС автоматичного контактного, магнітоконтального на відкривання вікон, дверей	шт	4	
53	Сповіщувач магнітоконтальный СОМК 1-9	шт	4	
54	Монтаж приладу ультразвукового в одноблочному виконанні	шт	1	
55	Сповіщувач охоронний комбінований SWAN PGB	шт	1	
56	Прокладання коробів пластикових	100 м	0,06	
57	Короб 20*10	м	6	

58	Прокладання ізолюваних проводів переріз до 6 мм ² у коробах, трубах та за підвісною стелею	100 м	0,45	
59	Кабель ПСВВ 4*0,4	м	45	
60	Комплект для кріплення	шт	1	
61	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного високочастотного або низько частот екранованого	10 кінців	1,2	
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ				
I. Демонтаж:				
62	Демонтаж світильників денного світла	шт	12	
63	Демонтаж вимикачів	шт.	3	
64	Демонтаж розеток	шт.	36	
II Монтажні роботи				
65	Вимірювання опору ізоляції	шт	1	
66	Пробивання отворів Ф50 в стіні 500мм	шт	1	
67	Прокладка проводу ВВГ 3х2,5 в штробах (РК-80 9 шт)	м	27	
68	Прокладка проводу ВВГ 3х2,5 в гофротрубі	м	30	
69	Прокладка проводу ВВГ 3х2,5 в коробах	м	50	
70	Прокладка проводу ВВГ 3х1,5 в штробах	м	6	
71	Прокладка кабелю ВВГ3х1,5 в гофротрубі	м	40	
72	Гофротруба ф20	м	70	
73	Короб пластиковий 60х40	м	6	
74	Монтаж вимикачів 2-клавішних утопленого типу	шт	1	
75	Монтаж розеток утопленого типу з заземлюючим контактом в блоках по дві штуки	шт	14	
76	Монтаж ЛЕД панелі вбудованої 600х600	шт	8	
77	Підлоговий короб 75X17 чорний RAL7021	м	22	
78	ТОР башточка 8модулів, чорний RAL7016	шт	18	9
79	З'єднання для підлогового каналу CSPA 75X17 чорний RAL7021	шт	12	
80	Електрична розетка з заземленням ,шторками, 16А 250В два модулі 16А	шт	54	36
81	Каркас під 4 модуля ЕУВ «Brava» чорний, RAL7016	шт	36	
82	Комп'ютерна розетка RJ-45 категорія SE чорна. RAL7016	шт	18	
83	Рамка на 4 модулі, чорна RAL7016	шт	36	
84	Заглушка, чорна RAL7016, 1мод.	шт	18	
РІЗНЕ				
85	Улаштування стабілізатора напруги на щитку ввода в к. № 28-29	шт	1	
86	Забивання штроб в цегляних стінах перерізом 20*40 мм цементно-вапняним розчином	м	33	
87	Передбачити завантаження сміття вручну	т		
88	Передбачити перевезення сміття до 30 км	т		

Головний інженер

Заступник головного інженера

Начальник СЕК

Володимир САСИН

Віктор БИТЮК

В.о. головного енергетика

Начальник центру телекомунікацій

Начальник центру з пожежної безпеки

Провідний інженер ВТД та ТН

Завідувач навчальної лабораторії

Директор Інституту Конфуція


07.02.24




Віталій БРОВЧЕНКО

Сергій РОМАНЮК

Валерій ФЕСАК

Сергій НУЖНИЙ

Ігор УМАНСЬКИЙ

Олександр ГОНЧАРЕНКО