

Технічне завдання
(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	26,551	
2	Демонтаж перемичок масою до 0,3 т	шт	3	
3	Укладання перемичок масою до 0,3 т (демонтованих)	шт	3	
4	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	29,301	
5	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладення прорізу)	м3	2,75	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	7,236	
7	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,164	
8	Установлення анкерів	кг	49	
9	Заповнення вертикальних швів пружними прокладками	м шва	9	
10	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,033628	
11	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	3	
12	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,06	
13	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,8	
14	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	0,8	
	<u>Розділ 2. Горище</u>			
15	Утеплення (вирівнювання) покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	22	
16	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	84,6	
17	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	3125	
18	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	423	
19	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2820	
20	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	86,292	
21	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	2820	
22	Штукатурення поверхні стовпів	м2	200	
23	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	3,64	
24	Нанесення бітумної мастики холодної на поверхню стовпів і дерев'яних елементів кроквяної системи	м2	310	
	<u>Розділ 3. Покрівля</u>			
25	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	271	

1	2	3	4	5
26	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	402	
27	Розбирання металевої огорожі покрівлі	м	178	
28	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	20	
29	Улаштування карнизів	м2	214,2	
30	Улаштування підшивки карнизів сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	144	
31	Улаштування з листової сталі лобової планки	м	351	
32	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожа покрівлі]	т	1,13	
33	Огородження покрівель перилами	м	321	
34	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	48	
35	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	48	
36	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	428	
37	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	311	
38	Установлення анкерів	кг	3,84	
39	Виготовлення ґратчастих конструкцій [пожежна драбина]	т	0,1811	
40	Установлення готових пожежних драбин	т	0,1811	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,15	
42	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	7,15	
	<u>Розділ 4. Двері</u>			
43	Знімання дверних полотен	м2	95	
44	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	19	
45	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	100,8823	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками металевими площею до 2 м2 у кам'яних стінах	м2	10,365	
47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками металевими площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах	м2	13,2671	
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками металевими площею більше 3 м2 у кам'яних стінах	м2	3,3654	
	<u>Розділ 5. Вікна</u>			
49	Демонтаж заповнень віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	361	
50	Розбирання заповнень віконних прорізів прозорим пластиком	м2	17	
51	Знімання засклених віконних рам	м2	811	
52	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	175	
53	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	184	
54	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	181,2	
55	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	635	
56	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,72	
57	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	11,1909	

1	2	3	4	5
58	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	19,6543	
59	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1155,9117	
60	Улаштування підкладок із піноблока під підвіконними дошками	м3	1,3	
61	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	664	
62	Гідроізоляція поверхні укосів під віконними відливками	м2	101	
63	Установлення віконних зливів	м	622	
64	Виготовлення ґратчастих конструкцій [решітки]	т	0,0991	
65	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0991	
66	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,95	
67	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	5,95	
<u>Розділ 6. Ворота</u>				
68	Розбирання воріт зі сталевими коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	м2	9,9	
69	Монтаж воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,45	
<u>Розділ 7. Ганки</u>				
70	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,433	
71	Розбирання в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	шт	21	
72	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	22,116	
73	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців і підсхідців на косоурах без забивання кінців	м	33,03	
74	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	14,2	
75	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	11,4	
76	Розбирання облицювання ганків з керамічних глазурованих плиток	м2	15,6	
77	Розбирання монолітних бетонних пандусів	м3	1	
78	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	12,54	
79	Улаштування піщаної основи під пандус	м3	13	
80	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	2,05	
81	Улаштування сходиночок залізобетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	37,5	
82	Улаштування залізобетонних стін пандусу, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм] [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	1,6	
83	Улаштування плит пандусу залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	6,4	
84	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	74	
85	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	74	
86	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,015	
87	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	15	
88	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	123,3	

1	2	3	4	5
89	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6029	
90	Облицювання бічних поверхонь пандусу та сходів керамічною плиткою морозостійкою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	42	
91	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,84	
92	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожі]	т	0,9364	
93	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,6776	
94	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,2588	
95	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	45,6	
96	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	45,6	
97	Виготовлення ґратчастих конструкцій [рама, ферми]	т	0,3303	
98	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій (стійки, прогони)	т	0,3672	
99	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,6975	
100	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28,6	
101	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	28,6	
102	Улаштування підшивки стель OSB-плитами	м2	12	
103	Опорядження торців козирка пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,8	
104	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	13,2	
105	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	15	
106	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	1,8	
107	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	15	
108	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	16,5	
109	Улаштування з листової сталі накладної та торцевої планок	м	20,4	
110	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	9,3	
111	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9,3	
112	Виготовлення ґратчастих конструкцій [рама, ферми]	т	0,3602	
113	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій (стійки, прогони)	т	0,2995	
114	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,6597	
115	Установлення елементів кріплення козирків із брусів	м3	0,045	
116	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	27,1	
117	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	27,1	
118	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	16,2	
119	Герметизація горизонтальних швів	м шва	26	
120	Улаштування з листової сталі накладної та торцевої планок	м	23,8	
121	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	9,4	
122	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12,3	
123	Герметизація горизонтальних швів	м шва	26	
	<u>Розділ 8. Опорядження внутрішнє</u>			
124	Обклеювання віконних блоків по периметру герметизуючою паропроникною плівкою	м	2860	
125	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	1015	
126	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1015	

1	2	3	4	5
127	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	44,66	
128	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2218	
129	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (під підвіконними дошками)	м2	1	
130	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1015	
131	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	297	
132	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	1016	
<u>Розділ 9. Фасади</u>				
133	Демонтаж ґрат жалюзійних сталевих площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	0,3	
134	Демонтаж ґрат жалюзійних дерев'яних площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	ґрати	1,9	
135	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	1,68	
136	Демонтаж металевих драбин	т	0,12	
137	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (сходи)	т	0,21	
138	Обтісування нерівностей (віконні відливи з цегли)	м2	62,28	
139	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25,9	
140	Грунтування цоколя з землі та риштувань	м2	314	
141	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	314	
142	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	9,42	
143	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм	м2	314	
144	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	-314	
145	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	525	
146	Грунтування цоколя з землі та риштувань	м2	325	
147	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	325	
148	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	9,75	
149	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 120 мм до 200 мм	м2	325	
150	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	-325	
151	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	м2	325	
152	Грунтування фасадів з землі та риштувань	м2	3193	
153	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	3193	

1	2	3	4	5
154	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	95,79	
155	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	м2	3193	
156	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (на висоту до 2 м)	м2	893	
157	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	м2	3193	
158	Грунтування фасадів з землі та риштувань	м2	96	
159	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	48	
160	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,44	
161	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	м2	48	
162	Обклеювання віконних блоків по периметру ущільнюючою стрічкою	м	2218	
163	Установлення стартових профілів	м	2227,4	
164	Герметизація горизонтальних швів	м шва	1395	
165	Герметизація вертикальних швів	м шва	1455	
166	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 20 мм	м2	4	
167	Грунтування укосів з землі та риштувань	м2	359	
168	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	359	
169	Улаштування додаткового захисного армувального шару із склосітки	м2	245	
170	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм	м2	363	
171	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (демонтованих)	м2	1,68	
172	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (сходів демонтованих)	т	0,21	
<u>Розділ 10. Вимощення</u>				
173	Розбирання цементнобетонних покриттів вимощення	м3	101	
174	Розбирання покриттів та основ плитки вручну	м3	1,294	
175	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	224,2	
176	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	201,9	

1	2	3	4	5
177	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	29,2	
178	Перевезення ґрунту до 10 км	т	282,66	
179	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	253,4	
180	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	230,4	
181	Улаштування основи піщаної	м3	54,2	
182	Улаштування гідроізоляційного шару з Акваізолу	м2	542	
183	Улаштування основи щебеневої	м3	71	
184	Укладання геотекстилю	м2	542	
185	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	488	
186	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	492	
187	Улаштування водоскидних лотків	м3	0,616	
	<u>Розділ 11. Тактильні елементи доступності</u>			
188	Наклеювання на дверні прорізи візуально-тактильних елементів доступності	м2	13,73	
189	Наклеювання на пандус та сходи візуально-тактильних елементів доступності	м2	8,93	
190	Улаштування попереджувальних тактильних рельєфних смуг	м2	10,56	
191	Установлення табличок інформаційних і мнемосхем	шт	3	
	<u>Розділ 12. Прямки</u>			
192	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	40,4	
193	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,9	
194	Улаштування бетонних сходинок об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,4	
195	Мурування стін прямка із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	1	
196	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,24	
197	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожі сходів]	т	0,0225	
198	Установлення металевих огорож без поручня	м	2,7	
199	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,1	
200	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	1,1	
	<u>Розділ 13. Інші роботи</u>			
201	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	4973	
202	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	17,556	
203	Перевезення ґрунту до 10 км	т	17,556	
204	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	330,8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на будівельні роботи (додаткові)</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
205	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	23	
206	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів, накладної планки	м	450	
	<u>Розділ 2. Двері</u>			

1	2	3	4	5
207	Знімання дверних полотен	м2	3,4	
208	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10	
209	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,8	
210	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	49,3361	
211	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками металевими площею до 2 м2 у кам'яних стінах <u>Розділ 3. Вікна</u>	м2	1,8	
212	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель <u>Розділ 4. Перегородки</u>	м2	10,836	
213	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	25,6	
214	Установлення металевих огорож (каркас перегородок)	м	18	
215	Скління перегородок склом в один шар <u>Розділ 5. Підлоги</u>	м2	28,8	
216	Розбирання цементних плінтусів	м	82,4	
217	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	87,3	
218	Розбирання цементних стяжок t=50 мм	м2	87,3	
219	Улаштування герметизуючої стрічки	м	11	
220	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	584,2	
221	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50 мм)	м2	584,2	
222	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	584,2	
223	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	22,1	
224	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 6. Сходи</u>	м	235	
225	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців і підсхідців на косоурах без забивання кінців	м	29,4	
226	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	11,8	
227	Виготовлення ґратчастих конструкцій [конструкції огорожі]	т	0,1532	
228	Монтаж металоконструкцій огорожень <u>Розділ 7. Опорядження внутрішнє</u>	т	0,1532	
229	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	529,7	
230	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	529,7	
231	Улаштування стельових багетів	м	22	
232	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	289,9	
233	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	98,6	
234	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	232	
235	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-232	
236	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	232	

1	2	3	4	5
237	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	232	
238	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	232	
239	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 1 раз	м2	232	
240	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	68	
241	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,8	
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>				
242	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	19	
243	Перевезення сміття до 10 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення (додаткові роботи)</u>	т	349,8	
244	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	36	
245	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	250	
246	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	37,8	
247	Установлення муфтових кранів	шт	72	
248	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	130	
249	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	35	
250	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	90	
251	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	40	
252	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 02-01-04 на тепломеханічні рішення</u>	м	245	
253	Установлення модульного теплообмінника	шт	1	
254	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
255	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	20,8	
256	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	шт	2	
257	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,1	
258	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	5,1	
259	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	1,2	
260	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 80 мм	м	78	
261	Прокладання коробів пластикових	м	24	
262	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах <u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконаладжувальні роботи ІТП</u>	м	24	

1	2	3	4	5
263	Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год	Система	1	
264	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання прохідний з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	Клапан	1	
265	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	2	
266	Шафа керування з контролером <u>Локальний кошторис 02-01-07 на електротехнічні рішення</u>	шт	1	
267	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	7	
268	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
269	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
270	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2	м	135	
271	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм2	м	30	
272	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (в існ. щитку)	шт	1	
273	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	
274	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
275	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
276	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	12	
277	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	12	
278	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	63	
279	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	8	
280	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм <u>Локальний кошторис 02-01-08 на електроосвітлення (додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м	40	
281	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	50	
282	Демонтаж вимикачів, розеток <u>Розділ 2. Силове електрообладнання</u>	шт	10	
283	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
284	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
285	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
286	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
287	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
288	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Світильники</u>			
289	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	73	
290	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	13	
	<u>Розділ 4. Монтажні вироби</u>			
291	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
292	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
	<u>Розділ 5. Кабелі</u>			
293	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм ²	м	630	
294	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм ²	м	40	
295	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	235	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на блискавкозахист</u>			
296	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,92	
297	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	3,072	
298	Перевезення сміття до 10 км	т	3,072	
299	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	23,02	
300	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	23,02	
301	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	23,02	
302	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	64	
303	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	176	
304	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	972	
305	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,036635	
306	Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ	комплект	1	
307	Улаштування основи піщаної	м3	3,84	
308	Улаштування основи щебеневої	м3	3,84	
309	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	38,4	
310	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 (до товщини 5 см)	м2	38,4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на електровимірювальні роботи</u>			
311	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	3	
312	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	22	
313	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	44	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на тротуари</u>			
314	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	900,3	
315	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1260,42	

1	2	3	4	5
316	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	89,84	
317	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	892,7	
318	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	892,7	
319	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Локальний кошторис 07-01-02 на малі архітектурні форми</u>	м	38	
320	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,52	

Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 або відповідно до експертного висновку.

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає вимогам чинного законодавства, нормативно-технічним актам, з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища, та у відповідності до робочого проекту.

1.2. Учасник надає гарантійний лист та договір щодо вивезення та захоронення ТПВ не пізніше 10-ти робочих днів після початку виконання робіт.

1.3. Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

1.3. Капітальний ремонт повинний бути виконаний з дотриманням технології виробництва, відповідати вимогам норм, правилам та стандартам, встановленим для виконання такого виду ремонту, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

1.4. Для підтвердження відповідності технічним та якісним характеристикам, Учасник у складі своєї пропозиції надає гарантійний лист довільної форми, щодо погодження з Технічним завданням.

1.5. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт згідно з договором про закупівлю, та інших документів, пов'язаних із поданням тендерної пропозиції, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій та будь яких інших документів дозвільного характеру.

1.6. Всі запропоновані роботи повинні відповідати вимогам для об'єкта пожежної безпеки.

2. Строк виконання робіт

2.1. Строк виконання всіх робіт 12 (дванадцять) місяців з дати підписання Договору. Роботи розпочинаються після отримання державної субвенції.

2.2. Учасник приймає участь в консультуванні та усуненні недоліків виявлених при виконанні будівельно-монтажних робіт протягом 90 (дев'яноста) днів з моменту закінчення всіх будівельно-монтажних робіт

3. Додаткові вимоги

3.1. У разі виникнення збитків внаслідок неякісного надання послуг (виконання робіт), що призвело до виникнення аварійних ситуацій на об'єкті або пошкодження майна Замовника, Учасник на вимогу Замовника відшкодовує збитки у повному обсязі, а також несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання всіх будівельно-монтажних робіт), що призвело до травмування людей на об'єкті тощо.

4. Організація виконання робіт та охорона праці.

4.1. З метою забезпечення охорони праці необхідно передбачити:

- використання при виконанні робіт досконалих типів механізмів і приладів;
- розміщення обладнання, яке забезпечує його вільне обслуговування;
- ознайомлення працівників Учасника з особливостями роботи на висоті.

4.2. Всі роботи можуть виконуватися в присутності спостерігача від Замовника.

4.3. Виробничий персонал Учасника повинен бути підготовлений для виконання робіт поблизу джерел напруги і в стислих умовах.

4.4. Будівельний майданчик повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння, до яких відносяться: пожежний інвентар (ковдри з негорючого теплоізоляційного полотна, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати) та пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири, тощо). У складі пропозиції надати документи підтвердуючі наявність в Учасника засобів пожежогасіння на праві власності або користування(оренди).

4.5. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки при виконанні всіх робіт несуть керівники робіт Учасника.

4.6. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, які використовуються при виконанні робіт повинні мати сертифікат, що засвідчує безпеку їх використання.

4.7. При виконанні робіт відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» необхідно виконати заходи з організації безпечної роботи із використанням механізмів, вантажопідйомних машин.

5. Якість виконання робіт

5.1. Учасник повинен виконати всі роботи, якісні та технічні характеристики яких відповідають умовам та вимогам діючих нормативних документів та надати гарантійний лист..

6. Охорона навколишнього природного середовища

6.1. При виконанні робіт необхідно забезпечити дотримання вимог з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

6.2 При виконанні робіт повинні бути дотримані і застосовані заходи із захисту довкілля, а сміття та відходи, що виникатимуть під час надання послуг (виконанні робіт), не повинні складуватись на території Замовника, а одразу утилізуватись ресурсами Учасника.

7. Інші вимоги

7.1. Розрахунки ціни пропозиції мають бути підтверджені наступними документами у складі тендерної пропозиції:

- зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва з пояснювальною запискою;
- договірна ціна;
- локальний кошторис;
- підсумкова відомість ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- дефектний акт.

7.2. Кошторисні розрахунки повинні здійснюватися з урахуванням законодавчо встановленого розміру кошторисної заробітної плати відповідно до рекомендацій Мінрегіону та включати розрахунок по вказаному підприємству.

7.3. Кошторисна документація має бути підписана Учасником і скріплена печаткою підприємства.

7.4. У складі пропозиції надати довідку, яка засвідчує, що в ціну пропозиції Учасника включені всі витрати Учасника, включаючи вартість товару, ПДВ (без ПДВ), транспортування, навантаження та розвантаження, а також всі податки, збори, мита та інше.