

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів по вул. Миру, 10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування (І черга)

на киснепровід

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	147	
2	Труба ДКРНТ 8х1,0 М2 (медична, знежирена, тверда)	м	14	
3	Труба ДКРНТ 10х1,0 М2 (медична, знежирена, тверда)	м	78	
4	Труба ДКРНТ 12х1,0 М2 (медична, знежирена, тверда)	м	55	
5	Кутник мідний 90А (ВП/ВП) д.10 мм	шт	15	
6	Кутник мідний 90А (ВП/ВП) д.12 мм	шт	10	
7	Трійник мідний (ВП/ВП/ВП) д.10 мм	шт	6	
8	Трійник мідний перехідний (ВП/ВП/ВП) д.12/10/12 мм	шт	5	
9	Трійник мідний перехідний (ВП/ВП/ВП) д.16/12/16 мм	шт	1	
10	Трійник мідний (ВП/ВП/ВП) д.12 мм	шт	2	
11	Муфта редукційна мідна (ВП/ВП) д.10/8	шт	14	
12	Муфта редукційна мідна (ВП/ВП) д.12/10	шт	3	
13	Муфта мідна (ВП/ВП) д.10	шт	20	
14	Муфта мідна (ВП/ВП) д.12	шт	15	
15	Кліпса для мідних труб проста для труб д.8 мм	шт	28	
16	Хомут односкладний (кліпса) для труб д.10...12 мм	шт	153	
17	Хомут односкладний (кліпса) для труб д.14...16 мм	шт	4	
18	Дюбель пластиковий д8х40 мм з гвинт-шурупом (потай, упаковка - 100 шт.)	шт	2	
19	Установлення манометрів	комплект	3	
20	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	
21	Вентиль кисневий медичний магістральний з манометром під розвальцювання трубки д.12 мм	шт	3	
22	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	14	
23	Розетка газова, кисень, настінна, з трубою	шт	14	
24	Прокладання коробів пластикових	м	150	
25	Кабельний короб в комплекті з кришкою 40х40 мм	м	150	
26	Кришка Т-подібна та перехресна для короба 40х40 мм	шт	9	
27	Кришка внутрішня кутова для короба 40х40 мм	шт	4	
28	Кришка зовнішня кутова для короба 40х40 мм	шт	2	
29	Кришка плоска кутова для короба 40х40 мм	шт	16	
30	Частина кінцева короба 40х40 мм	шт	23	

1	2	3	4	5
31	Пневматичне випробування киснепроводів	м	76	
32	Установлення боксів	шт	2	
33	Бокс монтажний пластиковий з прозорими дверцятами	шт	1	
34	Бокс монтажний пластиковий з прозорими дверцятами	шт	1	
35	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	м	76	
36	Розчин водний миючий (режим знежирення), склад №1 відповідно до табл. 6 «Посібника з проектування лікувальних установ»	л	12	
37	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	8	
38	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм - футляр	м	3,2	
39	Футляр Ду 25; L=400 мм	шт	8	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]