

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів по вул. Миру, 10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування (I черга)

на водопровід та каналізацію

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	37,5	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	184,5	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	123	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	24	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 70 мм	м	4,5	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	3	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	2	
8	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 65 мм	м	44	
9	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	м	44,75	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	1,5	
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2,5	
13	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	9	
14	Демонтаж ванн чавунних	к-т	9	
15	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	19	
16	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	1	

1	2	3	4	5
17	Установлення пожежних шаф	шт	1	
18	Навантаження сміття вручну	т	0,402	
19	Перевезення сміття до 7 км	т	0,402	
20	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	9	
21	Бойлер електричний накопичувального типу, 80 л настінний, 220 В, 1,5 кВт в комплекті із запобіжним захисним клапаном зі зливом	шт	9	
22	Анкер-гак L-подібний, С10х100 мм L106R014	шт	36	
23	Установлення сушарок для рук	шт	9	
24	Рушникосушарка електрична 800х530 мм, 220 В, 105 Вт, з регулятором потужності та кріпленням	шт	8	
25	Рушникосушарка Класик Драбинка 550х400/4; 1/2"	шт	1	
26	Установлення сушарок для рук (обладнання Замовника)	шт	2	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	246,95	
28	Труба DN20х3,4	м	222	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	86,12	
30	Труба DN25х3,5	м	80	
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	108,9	
32	Труба DN32х4,4	м	116	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	8,54	
34	Труба DN40х5,5	м	8	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16,92	
36	Труба DN50х6,9	м	16	
37	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм - для поливу	шт	1	
38	перелік матеріалів при прокладанні тробупроводів			
38	Комплект з двох кутових кранів (3-3, 1/2") для рушникосушарки РШ201	шт	1	
39	Кран поливу 3Р С1/2"	шт	1	
40	Кран кульовий D20	шт	48	
41	Кран кульовий D25	шт	9	
42	Кран кульовий D32	шт	11	
43	Кран кульовий D40	шт	2	
44	Кран кульовий D50	шт	2	
45	Кран кульовий В/З DN15-1/2"	шт	45	
46	Кран кульовий водорозбірний Ду 15 (1/2" зовн.)	шт	1	
47	Клапан зворотній D20	шт	8	
48	Вентиль під штукатурку з металевю кришкою D20	шт	18	
49	Трійник 50-40	шт	1	
50	Трійник 50-20	шт	3	
51	Трійник 40-32	шт	1	
52	Трійник 40-25	шт	1	
53	Трійник 40-20	шт	2	
54	Трійник 32-20	шт	20	
55	Трійник 25-20	шт	22	
56	Трійник 20-20	шт	60	
57	Перехід з МРВ DN20-1/2"	шт	20	
58	Перехід з МРВ DN25-3/4"	шт	11	
59	Перехід з МРВ DN32-1"	шт	14	
60	Перехід з МРВ DN40-5/4"	шт	3	

1	2	3	4	5
61	Перехід з МРЗ DN50-6/4"	шт	2	
62	Перехід з МРЗ DN20-1/2"	шт	47	
63	Перехід з металевою вставкою і накидною гайкою 20-1/2"	шт	2	
64	Муфта діам. 25 мм	шт	14	
65	Муфта діам. 32 мм	шт	11	
66	Муфта діам. 50 мм	шт	2	
67	Муфта перехідна 32-20	шт	2	
68	Муфта перехідна 32-25	шт	4	
69	Муфта перехідна 40-32	шт	2	
70	Муфта затискна 1/2"	шт	19	
71	Муфта затискна 3/4"	шт	11	
72	Муфта затискна 1"	шт	14	
73	Муфта затискна 5/4"	шт	3	
74	Муфта затискна 6/4"	шт	1	
75	Муфта затискна 2"	шт	1	
76	Муфта редукційна 2"-6/4" (В/В)	шт	1	
77	Кутник 90°-20x20	шт	299	
78	Кутник 90°-32x32	шт	6	
79	Кутник 90° з накидною гайкою DN20x1/2"	шт	18	
80	Кутник настінний з МРВ DN20x1/2"	шт	22	
81	Перехрещення DN20	шт	35	
82	Опора пластикова D20	шт	173	
83	Опора пластикова D25	шт	84	
84	Опора пластикова D32	шт	48	
85	Опора пластикова D40	шт	8	
86	Опора пластикова D50	шт	18	
87	Хомут металевий з шурупом і дюбелем D20...25	шт	347	
88	Хомут металевий з шурупом і дюбелем D32...40	шт	116	
89	Хомут металевий з шурупом і дюбелем D50...63	шт	18	
90	Розбірна декоративна хромована чашка 26 мм	шт	87	
91	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	430	
92	Труба теплоізоляція FRZ для труб д.20 мм	м	226,44	
93	Труба теплоізоляція FRZ для труб д.25 мм	м	81,6	
94	Труба теплоізоляція FRZ для труб д.32 мм	м	106,08	
95	Труба теплоізоляція FRZ для труб д.40 мм	м	8,16	
96	Труба теплоізоляція FRZ для труб д.50 мм	м	16,32	
97	Кліпса монтажна	шт	1290	
98	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	594,002	
99	Клей для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	6,106	
100	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї- встановлення гільз	м	6,12	
101	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 25 мм L=340 мм - гільза	шт	18	
102	Гумові кільця	шт	18	
103	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	8,16	
104	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 32 мм L=340 мм - гільза	шт	24	
105	Гумові кільця	шт	24	
106	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільз	м	0,34	
107	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 40 мм L=340 мм - гільза	шт	1	
108	Гумові кільця	шт	1	

1	2	3	4	5
109	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	2,72	
110	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 50 мм L=340 мм - гільза	шт	8	
111	Гумові кільця	шт	8	
112	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	8,12	
113	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 20 мм S=120 мм - гільза	шт	40	
114	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 20 мм S=380 мм - гільза	шт	2	
115	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 20 мм S=640 мм - гільза	шт	4	
116	Гумові кільця	шт	46	
117	Установлення кранів пожежних Кран-комплект вбудований ліве виконання HW-25-52 WKV у складі:	шт	2	
118	Шафа вбудована HW-25-52 WKV 1600x600x250 мм із задньою стінкою	шт	1	
119	Котушка для плоскоскладаного рукава	шт	1	
120	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт	1	
121	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	1	
122	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	1	
123	Рукав пожежний латексний Д=51 мм L=20 м	шт	1	
124	Головка з'єднувальна рукавна ГР-50	шт	2	
125	Ствол пожежний перекривальний PWH-52 Ду-50 зі списком 16 мм	шт	1	
126	Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50 Кран-комплект пожежний Ду-25 у складі:	шт	1	
127	Котушка для напівжорсткого рукава	шт	1	
128	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з ДППК	шт	1	
129	Головка рукавна Ду-25	шт	1	
130	Рукав напівжорсткий Д-25 мм довжиною 20 м	шт	1	
131	Ствол перекривний DN-25/D10	шт	1	
132	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	1	
133	Труба сталева оцинкована посилена Ду 25x4,0 мм	м	1	
134	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	3	
135	Труба сталева оцинкована посилена Ду 50x4,5 мм	м	3	
136	Трійник рівнопрохідний 1-60,3x4,0 оцинкований	шт	1	
137	Трійник перехідний 1-60,3x4,0-33,7x4,0 оцинкований	шт	1	
138	З'єдн. 25-Ц	шт	1	
139	З'єдн. 50-Ц	шт	1	
140	Хомут металевий (болт/гайка)	шт	3	
141	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	21,55	
142	Труба DN25x3,5	м	20	
143	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	44,4	
144	Труба DN63x8,6 перелік матеріалів при прокладанні трубопроводів	м	40	
145	Перехід з металевою внутрішньою різьбою DN25-3/4"	шт	2	
146	Перехід з металевою внутрішньою різьбою DN63-2"	шт	4	
147	Муфта діам. 25 мм	шт	2	
148	Муфта діам. 50 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
149	Муфта затискна 2"	шт	4	
150	Муфта затискна 3/4"	шт	2	
151	Хомут металевий з шурупом і дюбелем D20...25	шт	7	
152	Хомут металевий з шурупом і дюбелем D50...63	шт	14	
153	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї- встановлення гільз	м	0,68	
154	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 25 мм L=340 мм - гільза	шт	2	
155	Гумові кільця	шт	2	
156	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї	м	1,36	
157	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 50 мм L=340 мм - гільза	шт	4	
158	Гумові кільця	шт	4	
159	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	11,9	
160	Труба DN25x3,5	м	11	
161	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	11,8	
162	Труба DN32x4,4 перелік матеріалів при прокладанні тробупроводів	м	11	
163	Кран кульовий D25	шт	1	
164	Кран кульовий D32	шт	1	
165	Муфта діам. 25 мм	шт	1	
166	Муфта діам. 32 мм	шт	1	
167	Муфта затискна 3/4"	шт	1	
168	Муфта затискна 1"	шт	1	
169	Перехід з MPB DN25-3/4"	шт	1	
170	Перехід з MPB DN32-1"	шт	1	
171	Хомут металевий з шурупом і дюбелем D20...25	шт	9	
172	Хомут металевий з шурупом і дюбелем D32...40	шт	9	
173	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
174	Трубна теплоізоляція FRZ для труб д.25 мм	м	11,22	
175	Трубна теплоізоляція FRZ для труб д.32 мм	м	11,22	
176	Кліпса монтажна	шт	66	
177	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	30,3908	
178	Клей для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	0,3124	
179	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї- встановлення гільз	м	0,68	
180	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 25 мм L=340 мм - гільза	шт	2	
181	Гумові кільця	шт	2	
182	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	0,68	
183	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 32 мм L=340 мм - гільза	шт	2	
184	Гумові кільця	шт	2	
185	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	84,2	
186	Труба PP DN50 мм	м	84	
187	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	81,2	
188	Труба PP DN110 мм	м	81	

1	2	3	4	5
	перелік матеріалів при прокладанні тробупроводів			
189	Трійник 87 град. діам. 110/110мм	шт	9	
190	Трійник 87 град. діам. 50/50мм	шт	1	
191	Трійник 67 град. діам. 110/110мм	шт	6	
192	Трійник 45 град. діам. 110/50мм	шт	2	
193	Трійник 45 град. діам. 110/110мм	шт	11	
194	Трійник 45 град. діам. 50х50 мм	шт	9	
195	Хрестовина 67 град. діам. 100/100мм	шт	6	
196	Коліно 87 град. діам. 50 мм	шт	34	
197	Коліно 45 град. діам. 50 мм	шт	29	
198	Коліно 45 град. діам. 110мм	шт	11	
199	Коліно 22 град. із поліпропілену діам. 110мм	шт	10	
200	Редукція діам. 110/50мм	шт	16	
201	Ревізія DN50 мм	шт	4	
202	Ревізія DN110 мм	шт	6	
203	Прочищення DN110 мм	шт	1	
204	Заглушка DN110 мм	шт	1	
205	Муфта DN110 мм	шт	3	
206	Муфта вставна DN110/110	шт	1	
207	Муфта компенсаційна діам. 50 мм	шт	7	
208	Муфта компенсаційна діам. 110мм	шт	6	
209	Муфта компенсаційна DN50 мм	шт	19	
210	Перехід на чавунну трубу DN110 мм	шт	12	
211	Манжета гумова для переходу на чавунну трубу DN50 мм	шт	19	
212	Манжета гумова для переходу на чавунну трубу DN110 мм	шт	12	
213	Клапан повітряний DN110 мм	шт	3	
214	Хомут металевий (болт/гайка) С48-53 мм	шт	113	
215	Хомут металевий (болт/гайка) С102-116 мм	шт	106	
216	Злив гофрований для унітазу ф 110мм	шт	9	
217	Обрамлення для труби д.50 мм	шт	29	
218	Обрамлення для труби д.110 мм	шт	9	
219	Прокладання тробупроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм - встановлення гільз	м	4,14	
220	Труба пластикова д.50 мм - гільза S=120 мм	шт	7	
221	Труба пластикова д.50 мм - гільза h=300 мм	шт	11	
222	Гумові кільця	шт	18	
223	Прокладання тробупроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм - встановлення гільз	м	7,06	
224	Труба пластикова д.110 мм - гільза h=300 мм	шт	14	
225	Труба пластикова д.110 мм - гільза h=120 мм	шт	10	
226	Труба пластикова д.110 мм - гільза h=380 мм	шт	1	
227	Труба пластикова д.110 мм - гільза h=640 мм	шт	2	
228	Гумові кільця	шт	27	
229	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	9	
230	Унітаз в комплекті зі змивним бачком, сидінням з поліпропілену і гнучким шлангом	шт	9	
231	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	19	
232	Умивальник керамічний зі змішувачем, сифоном, гнучкими шлангами і гнучкою гофротрубою	шт	19	
233	Установлення ванн купальних сталевих - душових кабінок	компл.	9	
234	Установлення ванн купальних сталевих - душових кабінок	компл.	9	

1	2	3	4	5
235	Душова кабіна в комплекті: верхній душ, утримувач для душу, стінки, лійка, піддон, поличка, ручки, сифон з гнучкою гофротрубою, сидіння, змішувач, шланг для душу, гнучки шлангами для підключення водопостачання	комплект	9	
236	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	1	
237	Піддон в комплекті з панеллю, ніжками, сифоном з гнучкою гофротрубою, 80x80x24/35 см	комплект	1	
238	Герметик силіконовий	шт	20	
239	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	16,1	
240	Труба РР DN110 мм	м	16	
	перелік матеріалів при прокладанні тробупроводів			
241	Муфта DN110 мм	шт	2	
242	Муфта компенсаційна діам. 110мм	шт	2	
243	Перехід на чавунну трубу DN110 мм	шт	2	
244	Манжета гумова для переходу на чавунну трубу DN110 мм	шт	2	
245	Хомут металевий (болт/гайка) С102-116 мм	шт	10	
246	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм - встановлення гільз	м	1,2	
247	Труба пластикова д.110 мм - гільза h=300 мм	шт	4	
248	Гумові кільця	шт	4	
249	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	6	
250	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	8	
251	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	6	
252	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
253	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	15	
254	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50x50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	12	
255	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50x50 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]