

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів по вул. Миру, 10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування (І черга)

на електрообладнання та електроосвітлення

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж групових щитків	шт	2	
2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	83	
3	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	115	
4	Монтаж щитів розподільних	шафа	2	
5	Щиток розподільчий, вбудований, на 36 однополюсних модулів, із замком на дверці, з комплектом заземлюючих шин N та PE, розмір під нішу 620x310x120 мм, IP31 / ЩРВ-48з-3 УХЛЗ	шт	1	
6	Щиток розподільчий, вбудований, на 36 однополюсних модулів, із замком на дверці, з комплектом заземлюючих шин N та PE, розмір під нішу 505x275x125 мм, IP31 /ЩРВ-36з-3 УХЛЗ	шт	1	
7	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
8	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, Ін-32А, С	шт	2	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	68	
10	Вимикач автоматичний однополюсний, Ін.=10 А	шт	13	
11	Вимикач диференційний автоматичний Ін.=16 А С16	шт	37	
12	Вимикач диференційний автоматичний Ін.=16 А В16	шт	16	
13	Індикатор фаз РН-12, 3 фази	шт	2	
14	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	66	
15	Штепсельна розетка прихованої установки одномісна з захисними шторами, Ін.=16А , IP44	шт	19	
16	Штепсельна розетка прихованої установки одномісна, із захисними шторками та 2 порти USB Ін.=16 А, IP20	шт	12	
17	Штепсельна розетка прихованої установки одномісна, з кришкою Ін.=16 А, IP20	шт	35	
18	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	76	
19	Штепсельна розетка прихованої установки подвійна, з кришкою Ін.=16 А, IP20	шт	63	
20	Штепсельна розетка прихованої установки потрійна, Ін.=16 А, IP20	шт	13	
21	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	3	
22	Штепсельна розетка накладна потрійна із шторками Ін.=16 А, IP20	шт	3	
23	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	

24	Розетка в стільницю на 3 розетки In.=16 A, IP20	шт	2
25	Розетка вбудована підлогова In.=16 A, IP55	шт	1
26	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1
27	Діммер для світлодіодних ламп прихованої установки	шт	1
28	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	37
29	Вимикач прихованої установки, 1-кл.; In.=10 A, IP20	шт	37
30	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	12
31	Вимикач прихованої установки, 2-кл.; In.=10 A, IP20	шт	12
32	Коробка установча, для розеток іа вимикачів	шт	219
33	Коробка розподільча з контактною групою всередині	шт	165
34	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7
35	Світильник світлодіодний аварійний акумуляторний з написом "Вихід"; ~230 В; 1 Вт; IP20	шт	4
36	Світильник світлодіодний з написом «НЕ ЗАХОДИТИ» ~230 В; 18 Вт; IP20	шт	3
37	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	57
38	Світильник світлодіодний вбудований, панельний ~230 В, 36 Вт, 595x595 мм; IP20	шт	57
39	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	шт	5
40	Світильник світлодіодний аварійного освітлення ~230 В; 2 Вт; IP20	шт	1
41	Піктограма "ПК" до світильника 506	шт	1
42	Панель аварійна світлодіодна з акумулятором ~230 В, 36 (7,3) Вт, 600x600 мм; IP20	шт	4
43	Монтаж світильників світлодіодних настінно-стельових	шт	11
44	Світильник світлодіодний настінний ~220 В, 12 Вт, IP65	шт	11
45	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	14
46	Світильник-бра світлодіодний з вимикачем ~220 В, 3 Вт, IP20	шт	14
47	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	2514
48	Труба гнучка гофрована із ПВХ, що не підтримує горіння зовн. С20 мм з протяжкою	м	2539,14
49	Кліпса з дюбелем та з клямкою для гофрованої труби в комплекті з ударним сталевим шурупом	шт	2550
50	Прокладання коробів пластикових	м	195
51	Кабельний короб в комплекті з кришкою 40x25 мм	м	196,95
52	Кришка зовнішнього кута кабельного коробу 40x25 мм	шт	260
53	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	915
54	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції 3x1,5 кв. мм ВВГнг-Іs	м	942,45
55	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	1599
56	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції 3x2,5 кв. мм ВВГнг-Іs	м	1630,98
57	Монтаж опромінювача бактерицидного (обладнання Замовника)	комплект	14

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]