

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів по вул. Миру, 10, м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування (I черга)

на опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Спускання води із системи	м	315	
2	Заповнення системи водою з оглядом	м	315	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	41	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	98	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	174	
6	(Демонтаж) Установлення конвекторів	кВт	2,7	
7	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	кВт	22,55	
8	Розбирання цегляних стін	м3	1,95	
9	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	23	
10	Навантаження сміття вручну	т	1,598	
11	Перевезення сміття до 7 км	т	1,598	
12	Установлення радіаторів сталевих	кВт	66,415	
13	Опалювальний прилад (секція) біметалічний, бокове підключення 500/96 мм, 185 Вт	шт	359	
14	Кронштейни для кріплення біметалевого радіатора до стіни в комплекті з дюбелем	комплект	490	
15	Комплект підключення радіаторів 3/4"-1" (у складі: 2 лівих перехідника-футорки, 2 правих перехідника-футорки, заглушка і кран Маєвського	шт	30	
16	Кран термостатичний з термоголовкою прямий діам. 25х3/4" термоголовкою прямий	шт	18	
17	Клапан 3/4" радіаторний настроювальний прямий	шт	18	
18	Подовжувач потоку до радіатору 3/4"	шт	7	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	8,9	
20	Труба металополімерна д. 16х2,0 мм PEX-AL-PEX	м	8	

1	2	3	4	5
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	45,62	
22	Труба д.20x2,8 FIBER BASALT PLUS	м	41	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	105,5	
24	Труба д.25x3,5 FIBER BASALT PLUS	м	98	
25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	185,52	
26	Труба д.32x4,4 FIBER BASALT PLUS	м	174	
27	Коліно 90 град. діам. 25x25 мм	шт	40	
28	Коліно 90 град. діам. 32x32 мм	шт	204	
29	Трійник діам. 25x20 мм	шт	8	
30	Трійник Ду 32x20x25 мм	шт	52	
31	Перехід з металевою зовнішньою різьбою DN25-3/4"	шт	30	
32	Перехід з металевою внутрішньою різьбою DN20-1/2"	шт	2	
33	Перехід з металевою внутрішньою різьбою DN25-3/4"	шт	16	
34	Перехід з металевою внутрішньою різьбою DN32-1"	шт	28	
35	Муфта діам. 20 мм	шт	2	
36	Муфта діам. 25 мм	шт	16	
37	Муфта діам. 32 мм	шт	28	
38	Муфта затискна 1/2"	шт	2	
39	Муфта затискна 3/4"	шт	16	
40	Муфта затискна 1"	шт	28	
41	Обрамлення для труби д.32 мм	шт	52	
42	Манжета захисна D25	шт	8	
43	Опора пластикова D20	шт	8	
44	Опора пластикова D25	шт	24	
45	Опора пластикова D32	шт	60	
46	Хомут металевий з шурупом D20...25	шт	80	
47	Хомут металевий з шурупом D32...40	шт	118	
48	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	183	
49	Трубна теплоізоляція FRZ для труб D20 мм	м	7,14	
50	Трубна теплоізоляція FRZ для труб D25 мм	м	65,28	
51	Трубна теплоізоляція FRZ для труб D32 мм	м	114,24	
52	Кліпса монтажна	шт	549	
53	Клей монтажний	л	2,5986	
54	Стрічка самоклеюча	п.м.	252,7962	
55	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	0,68	
56	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 20 мм S=340 мм -гільза	шт	2	
57	Гумові кільця	шт	2	
58	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї- встановлення гільз	м	5,44	
59	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 25 мм L=340 мм - гільза	шт	16	
60	Гумові кільця	шт	16	
61	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї - встановлення гільзи	м	10,24	
62	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 32 мм L=340 мм - гільза	шт	28	
63	Труба поліетиленова з розрізаної уздовж осі стінкою д. 32 мм L=120 мм - гільза	шт	6	

