

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ №1

від «10» 11 2023р.

по розробці проєкту:

«Капітальний ремонт поліклінічного корпусу КНП «Васильківська БЛЛ» ВМР пошкодженого внаслідок військової агресії рф з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87 (І черга - генератор)»

(Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -

ДК 021:71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

Перелік основних даних і вимог	Основні дані та обсяги виконання вимог
1. Назва та місце розташування об'єкту	вул. Декабристів, 87, м. Васильків, Київська область
2. Підстава для проектування	Договір № 2023-593 від « <u> </u> » <u> </u> 2023р.
3. Вид будівництва	Капітальний ремонт
4. Дані про інвестора	Кошти Національної служби України, власні кошти КНП
5. Дані про замовника	КНП «Васильківська БЛЛ» ВМР
6. Джерело фінансування	Державний бюджет та власні кошти КНП
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не потрібно
8. Дані про генерального проєктувальника	ПП «ПЦБ-ПРОЕКТ» ЄДРПОУ 35901795 ГПІ Занузданов Михайло Юрійович Тел.: 097-245-79-99
9. Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії	Проектування – одно стадійне, стадія – Робочий проєкт.
10. Інженерні вишукування	Не потрібно
11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).	Особливі умови відсутні.
12. Основні архітектурно-планувальні вимоги.	1. ДЕС розмістити стаціонарно в металевій захисній негорючій шумогасній споруді на території внутрішнього двору між поліклінічним та хірургічним корпусом. Стіни та дах захистити базальтовою ватою 50мм. 2. Для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства вихлопний трубопровід вивести вище даху споруди за допомогою металевої оцинкованої опори. 3. Вихлопний трубопровід виконати із нержавіючої сталі марки AISI 304 необхідного діаметру. 4. Схема резервного живлення передбачає живлення всіх споживачів поліклінічного корпусу Замовника. 5. Включення ДЕС в роботу здійснюється в автоматичному режимі за допомогою АВР відповідної потужності. АВР встановити в щитовій підвального приміщення.

	6. Силові кабелі від ДЕС використати марки АВВГнг відповідного перерізу згідно вимог ПУЕ. 7. Кабелі прокласти в землі в ПВХ гофротрубах. В підвалі кабелі прокласти в ПВХ гофротрубах. 8. В захисній споруді облаштувати робоче та аварійне освітлення. 9. Облаштувати власний контур заземлення та блискавкозахисту для ДЕС.
13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	Одна черга
14. Визначення класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації	Клас (наслідків) відповідальності – визначити в складі проекту згідно вимог ДСТУ 8855:2019. Клас наслідків – СС2- середні наслідки. Строк експлуатації ДЕС– 20 років.
15. Вказівки про необхідність: - розроблення індивідуальних технічних вимог; - розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах; - попередніх погоджень проектних рішень; - виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма; - виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу;	Не потрібно. Не потрібно. Узгодити із замовником основні конструктивні рішення. Не потрібне. Не потрібне.
16. Потужність та характеристика об'єкту, виробнича програма.	
17. Вимоги до благоустрою майданчика.	Не виконується.
18. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Не потрібно.
19. Розробка розділу ОВНС	Не потрібно.
20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	Проектні рішення, а також все обладнання та матеріали, які будуть застосовані для реалізації даного проекту, повинні відповідати діючим нормам з енергоефективності та енергозбереження.
21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник.	Не застосовується

22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Відповідно до чинного законодавства України, норм, правил, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, а також правил пожежної безпеки.
23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Не потрібно
24. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту.	1. Облаштувати пожежну сигналізацію для захисної споруди ДЕС згідно вимог ДБН В.2.5-56-2014. Вивід сигналу здійснити на пульт ППКП який розташувати на 1п на рцепшні. 2. Встановити порошкові модулі пожежогасіння в захисній споруді для ДЕС та в підкапотному просторі.
25. Вимоги до розробки спеціальних заходів.	Не потрібно.
26. Призначення нежитлових поверхів.	Не потрібно.
27. Перелік будинків та споруд, що проєктуються у складі комплексу.	Не проєктується.
28. Розробка рішень у декількох варіантах.	Не потрібно.
29. Дані про вид палива.	Електричне.
30. Вимоги до устаткування, систем, конструкцій, матеріалів, що застосовуються.	Все устаткування, системи, конструкції й матеріали, що застосовуються, повинні мати високі техніко-економічні показники й мати стандарти і норми не гірші ніж ті, що діють в Україні.
31. Особливі умови.	Відсутні
32. Вихідні дані.	Вихідні дані надаються Виконавцеві по письмових запитах в обсязі, необхідному для виконання розробки проєкту згідно ДБН А.2.2-3-2014 (із змінами).
33. Вимоги Замовника 1) Проєктно-кошторисна документація повинна відповідати вимогам наступних документів: 2) Проєктно-кошторисна документація враховує:	• Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» із змінами; • ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проєктної та робочої документації»; • ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво» (із змінами); • Настанова з визначення вартості будівництва із зміною №1; 1. Кошторисну частину розробляти з використанням ПК «АВК-5» останньої редакції, у формі ітмс*; 2. В зведений кошторисний розрахунок внести наступні витрати: 2.2.1. Кошти на технічний нагляд - в обґрунтованому розмірі на підставі щоденної роботи визначеним переліком спеціалістів весь період будівництва, а також вартості одного людино-дня для виконання проєктних робіт, але не вище рекомендованої Мінрегіоном України; 2.3. В главі 12 «Проєктно-вишукувальні роботи та авторській нагляд» врахувати наступне: 2.3.1. Врахувати кошти на проєктні роботи;

	2.3.2. Врахувати кошти на проведення експертизи проекту; 2.3.3. Кошти на здійснення авторського нагляду. 2.3.4. Ризики та інфляція всіх учасників будівництва. 3.5.1. Відстань перевезення будівельних матеріалів до об'єкта складає 30 км. 3.5.2. Розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення) об'єктів що споруджуються із залученням коштів бюджету встановити в розмірі 18 800,00 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8.
34. Контроль та передача технічної документації	• Передача робіт оформляється відповідним чином оформленими актами приймання-передачі проектних робіт за формою, визначеною нормативними документами. • Текст проектно-кошторисної документації має бути виконаний українською мовою. Документація надається Замовнику в 4 примірниках на паперовому носії, та в електронному вигляді в форматі *.pdf на flash-накопичувачі згідно п.п. 7.3 та 9.8 ДБН А.2.2-3-2014.
35. Узгодження	У відповідності до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. №560, отримання експертного звіту покладається на Генпроектувальника. Проектувальник разом з Замовником приймає участь у розгляді проектних рішень при їх узгодженні. В разі отримання зауважень від експертних організацій Виконавець самостійно усуває зауваження або відстоює відповідні проектні рішення та кошторисні розрахунки в найкоротший строк. У разі потреби, необхідні документи для захисту проектних рішень, що відносяться до компетенції Замовника, надаються Замовником по письмовому запиту Генпроектувальника.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник генерального директора

КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР з технічних питань _____ Нередько С.В.

ГП _____ Занузданов М.Ю.

