

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський фаховий коледж туризму та
готельного господарства

(назва організації, що затверджує)

Віталій КОЗИНЕЦЬ

“ 05 ” 10 2023

р.

Технічний опис

Поточний ремонт Сховища за адресою: м.Київ, вул.Жмаченка,26

Об'єми робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття, що ремонтується 1,0 м2	м2	16,6	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,83	
3	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,83	
4	Розбирання бортових каменів	м	14	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,5	
6	Розбирання монолітних бетонних стін	м3	0,5	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	20	
8	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	18	
9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	0,0738	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,216	
11	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7,69	
12	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	18,465	
13	Перевезення ґрунту до 30 км	т	18,465	
14	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	7,6	
15	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,76	
16	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	7,6	
17	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	м	16,8	
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,042	
19	Улаштування підстильного шару бетонного (вимощення)	м3	0,49	
20	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(поручні)	т	0,064	
21	Установлення металевих поручнів	м	12,4	
22	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	30	
23	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до глибини 80мм)	шт	-30	
24	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до діаметру 8мм)	шт	-30	
25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	2,12	

1	2	3	4	5
26	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
27	Знімання засклених віконних рам	м2	1	
28	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,36	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,5	
30	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань	м2	19,1	
31	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	19,1	
32	Силікатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	19,1	
33	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1075	
34	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
35	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до глибини 400мм)	шт	8	
36	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до діаметру 20мм)	шт	-8	
37	Ставлення шпильок	шт	8	
38	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	3,95	
39	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	4,9	
40	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,00539	
41	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,8	
42	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(каркас вхідного навісу)	т	0,5132	
43	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,5132	
44	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	25	
45	Улаштування покриття з листової сталі	м2	14	
46	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка стику, кут зовнішній)	м	16,5	
47	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою плитами ОСБ в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	15	
48	Навантаження сміття вручну	т	7,17	
49	Перевезення сміття до 30 км	т	7,17	