

Замовник Український ГМІ ДСНС України
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергія-97"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Монтаж, введення в експлуатацію комерційного вузла обліку тепла та приладу для дистанційного зняття даних в тепловому пункті адміністративної будівлі Український ГМІ ДСНС України за адресою: проспект Науки, 37 у Голосіївському районі м. Києва, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
				5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	22,79600	22,79600	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	19,44800	19,44800	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3,31400	3,31400	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,03400	0,03400	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,52900	6,52900	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	29,32500	29,32500	-
7	Розрахунок N9	Прибутки	1,01100	1,01100	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,79900	-	0,79900
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	31,13500	30,33600	0,79900
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	31,13500	30,33600	0,79900
12		Податок на додану вартість	6,22700	-	6,22700
		Всього договірна ціна	37,36200		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Український ГМІ ДСНС України
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 37,362 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"19" серпня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА

Монтаж, введення в експлуатацію комерційного вузла обліку тепла та приладу для дистанційного зняття даних в тепловому пункті адміністративної будівлі Український ГМІ ДСНС України за адресою: проспект Науки, 37 у Голосіївському районі м. Києва

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Монтаж, введення в експлуатацію комерційного вузла обліку тепла та приладу для дистанційного зняття даних в тепловому пункті адміністративної будівлі Український ГМІ ДСНС України за адресою: проспект Науки, 37 у Голосіївському районі м. Києва	29,325	-	-	29,325
		Разом по главі 2:	29,325	-	-	29,325
		Разом по главах 1-7:	29,325	-	-	29,325
		Разом по главах 1-8:	29,325	-	-	29,325
		Разом по главах 1-9:	29,325	-	-	29,325
		Разом по главах 1-12:	29,325	-	-	29,325
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,011	-	-	1,011

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,799	0,799
		Разом	30,336	-	0,799	31,135
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6,227	6,227
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	30,336	-	7,026	37,362

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Монтаж, введення в експлуатацію комерційного вузла обліку тепла та приладу для дистанційного зняття даних в тепловому пункті адміністративної будівлі Український ГМІ ДСНС України за адресою: проспект Науки, 37 у Голосіївському районі м. Києва
552-11-VOTE

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Монтаж, введення в експлуатацію комерційного вузла обліку тепла та приладу для дистанційного зняття даних в тепловому пункті адміністративної будівлі Український ГМІ ДСНС України за адресою: проспект Науки, 37 у Голосіївському районі м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,325 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22594 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,357 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж існуючого обладнання									
1	KM11-30-2 к=0,3	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві-Демонтаж витратомірів	шт	2	<u>73,39</u> 73,39	-	147	147	-	<u>0,9600</u>	<u>1,92</u>
2	KM11-30-3 к=0,3	Демонтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	2	<u>73,39</u> 73,39	-	147	147	-	<u>0,9600</u>	<u>1,92</u>
3	KM11-93-1 к=0,3	Демонтаж теплообчислювача -апаратура настінна	шт	1	<u>335,06</u> 335,06	-	335	335	-	<u>4,3200</u>	<u>4,32</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					629	629	-		<u>8,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					629 215 0,26 30 844				

		Всього по розділу 1					844				
		Розділ 2. Система теплового вводу									
4	KP16-28-1	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 25 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	2	<u>217,39</u> 196,10	<u>3,24</u> 0,75	435	392	<u>6</u> 2	<u>2,3900</u> 0,0102	<u>4,78</u> 0,02
5	KM11-30-2	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві	шт	2	<u>246,16</u> 244,64	- -	492	489	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
6	KM11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	2	<u>244,64</u> 244,64	- -	489	489	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
7	KM12-698-3	Монтаж розширювача із бобишкою для гільз під термоперетворювачі	10 шт	0,2	<u>4460,87</u> 3560,64	<u>62,33</u> 14,50	892	712	<u>12</u> 3	<u>48,0000</u> 0,1960	<u>9,6</u> 0,04
8	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,2	<u>6177,33</u> 5101,18	<u>21,69</u> 5,05	1235	1020	<u>4</u> 1	<u>70,4000</u> 0,0682	<u>14,08</u> 0,01
9	KM11-93-1	Теплообчислювач- апаратура настінна	шт	1	<u>1147,92</u> 1116,86	- -	1148	1117	- -	<u>14,4000</u> -	<u>14,4</u> -
10	KM11-168-1	Монтаж щита (для встановлення модему контролера)	шт	1	<u>591,51</u> 586,80	<u>2,15</u> 0,98	592	587	<u>2</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>8</u> 0,01
11	KB16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 25 мм	шт	2	<u>192,98</u> 121,77	<u>3,94</u> 0,92	386	244	<u>8</u> 2	<u>1,5700</u> 0,0124	<u>3,14</u> 0,02
12 & 447	C1630-20-447	Вставка монтажна фланцева під витратомір, Ду25, L=110	шт	2	<u>277,02</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
варіант 1											
13	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	4	<u>100,71</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ21-2-1	Прокладання вініпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	<u>2816,64</u> 2816,64	-	845	845	-	<u>42,3300</u>	<u>12,7</u>
15	& С1630-24-18-9 варіант 1	Гофра №16	м	30	<u>7,52</u>	-	226	-	-	-	-
16	КМ11-168-1	Монтаж щита (для встановлення теплолічильника)	шт	1	<u>591,51</u> 586,80	<u>2,15</u> 0,98	592	587	<u>2</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>8</u> 0,01
17	& С126-1287-23-К	Щит КІП (600Х400Х250) ІР54	шт	1	<u>1500,00</u>	-	1500	-	-	-	-
18	& С1630-67-171	Перехід сталевий 40/20	шт	4	<u>10,21</u>	-	41	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							9830	6482	<u>34</u> 10		<u>87,5</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							9830				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3314				
всього заробітна плата, грн.							6492				
Загальновиробничі витрати, грн.							2331				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							358				
Всього будівельні роботи, грн.							12161				

Всього по розділу 2							12161				
Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи											
19	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня	Параметр	1	<u>1693,27</u> 1693,27	-	1693	1693	-	<u>16,8000</u>	<u>16,8</u>
20	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	Параметр	1	<u>1128,85</u> 1128,85	-	1129	1129	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
21	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	<u>9514,58</u> 9514,58	-	9515	9515	-	<u>94,4000</u>	<u>94,4</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							12337	12337	-		<u>122,4</u>
Разом будівельні роботи, грн.							12337				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							12337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3983 4,39 511 16320				

		Всього по розділу 3					16320				
		Разом прямі витрати по кошторису					22796	19448	34 10		218,06 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22796 3314 19458 6529 7,77 899 29325				

		Всього по кошторису					29325				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					225,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20357				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]