

Додаток 29
до Настанови (пункт 5.1)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства Харківської
міської радиЮ.В. Клейшмідт
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 03 " 04 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Холодногірська, 16, місто
на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в будівлях, що експлуатуються К16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Холодногірська, 16, місто Харків			
	Ремонт вхідної групи			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	26	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	62,4	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари(примикання) Обсяг = ((26*0.25) / 100)*100	м2 покрівлі	6,5	
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	62,4	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	62,4	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	62,4	
7	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	26	
8	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (250 мм)	м	26	
9	Улаштування дерев'яних рейок	м плінтусів	-26	
10	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м борозни	-26	
11	Улаштування з листової сталі карнизних звисів(звис по піддашку)	м	45	

1	2	3	4	5
12	Готування цементного розчину вручну М150	м3 розчину	0,273	
13	Готування цементного розчину вручну М100	м3 розчину	1,91	
14	Навантаження сміття вручну	т сміття	3,452	
15	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,452	

Склад	Начальник відділу обстеження та планування КП "Житлокомсервіс"	О.П. Купріянов
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	Директор КП "Житлокомсервіс"	Г.О. Мальований
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	