

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

(назва організації, що затверджує)

Виконавчий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства Харківської
міської ради

Ю. В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 14 " 20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ахсарова, 25, місто
на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: $k=1,085$ роботи виконуються у забудованій частині міста

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ахсарова, 25, місто Харків			
	Вимощення			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну Обсяг = $((143 \cdot 0.05) / 100) \cdot 100$	м3 конструкцій	7,15	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ Обсяг = $((143 \cdot 0.15) / 100) \cdot 100$	м3 конструкцій	21,45	
3	Навантаження сміття вручну	т сміття	48,98	
4	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	48,98	
5	Укладання геотекстилю	м2 покриття	143	
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску Обсяг = $((143 \cdot 0.05) / 100) \cdot 100$	м3 матеріалу основи	7,15	
7	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2 вимощення	143	
8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м поребрика	148	
9	Готування бетонної суміші вручну В15	м3 розчину	7,548	

Склав

начальник відділу обстеження та
планування КП "Житлокомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П. Купріянов

Перевірив

Директор КП "Житлокомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О. Мальований