

м. Київ

«22» 03 2024 р.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»** (далі – **Замовник**), в особі генерального директора Сидоренко Олексія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТЕПЛО-ЕНЕРГО ПРОЕКТ»** (далі – **Підрядник**), в особі Білоуса Геннадія Борисовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом далі – **Сторони**, а кожна окремо - **Сторона**, уклали цей Договір про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується виконати, власними та/або залученими силами роботи, зазначені в пункті 1.2. цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Найменування робіт: **Реконструкція ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з переведенням котлоагрегатів К6, К7, К8 на спалювання непроектного палива (вугілля газової групи) Україна, м. Київ, Дніпровський район, вул. Гната Хоткевича, буд.20»** (4 пусковий комплекс - реконструкція котлоагрегату К6 (ТП-15) в обсязі переведення на спалювання непроектного палива.) (далі - **Роботи**), код за ДК 021:2015 45222000-9 – зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів.

1.3. Об'єктом, щодо якого здійснюються роботи за цим Договором є: **котлоагрегат ТП-15 ст. №6**, інвентарний номер – 0048.

1.4. Під роботами визначеними в п.1.2. Сторони розуміють:

- виготовлення обладнання;
- поставка обладнання;
- демонтаж старого обладнання;
- монтаж нового обладнання.

1.5. Підрядник гарантує, що не порушує вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2022 р. №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації». Підрядник гарантує, що не порушує умови постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації». Підрядник також гарантує, що кошти, які будуть отримані від Замовника за цим Договором не будуть спрямовані на виконання зобов'язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь. У разі порушення вищезазначених вимог, Підрядник зобов'язується відшкодувати Замовник будь-які збитки, що виникли у останнього внаслідок таких дій.

1.6. Замовник має право зменшити обсяг закупівлі робіт на підставі ч. 1 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178", зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків.

1.7. Підрядник виконує роботи відповідно до законодавства України, яке регулює порядок проведення вказаних Робіт.

1.8. Джерелом фінансування Робіт є Інвестиційна програма Замовника.

## 2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1 Вартість Робіт визначається Договірною ціною, яка розраховується на підставі кошторису (ів) (Доповнення (нь) до Договірної ціни), які разом є Додатком № 2 і невід'ємною частиною цього Договору, та складає 3 709 100 (три мільйони сімсот дев'ять тисяч сто) гривень



69 коп., крім того ПДВ 20% - 741 820 (сімсот сорок одна тисяча вісімсот двадцять) гривень 14 коп.

**Загальна ціна Договору – 4 450 920 (чотири мільйони чотириста п'ятдесят тисяч дев'ятсот двадцять) гривень 83 коп. з ПДВ (далі – ціна Договору).**

2.2. Договірна ціна Робіт є твердою та визначається на підставі кошторису.

2.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Договору в повному обсязі, розрахунок здійснюється за фактично виконані Роботи за цим Договором на підставі підписаного Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в, далі - Акт №КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3, далі – Довідка №КБ-3) або Акту приймання виконаних робіт.

2.4. Ціну Договору може бути зменшено за згодою Сторін без зміни кількості (обсягу) та якості Робіт.

### 3. ЯКІСТЬ РОБІТ

3.1. Підрядник повинен виконати Роботи, якість яких відповідатиме нормативним документам України, які застосовуються для Робіт, передбачених цим Договором та Додатком №4 до Договору.

3.2. Підрядник гарантує наявність у нього та/або субпідрядника всіх необхідних дозволів (ліцензій тощо) на виконання Робіт, визначених цим Договором (у передбачених чинним законодавством України випадках), ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових) для їх виконання та кваліфікованих працівників.

3.3. Результатом робіт є належним чином виконане виготовлення та заміна обладнання згідно з обсягами робіт, зазначеними у п.1 Додатку №1 до Договору, що має відповідати вимогам ГKD 34.20.661-2003.

3.4. Гарантійний термін: 24 місяці, але не менше 8 500 годин напрацювання. Відлік гарантійного терміну починається з моменту закінчення реконструкції парового котла ТП-15 ст.№8, що документально підтверджується актом приймання-здавання згідно п.7.9.18 ГKD 34.20.661-2003.

3.5. Якщо протягом дії гарантійного строку з причини неякісного виконання робіт за цим Договором станеться зупинка або поломка об'єкту, щодо якого були здійснені роботи, передбачені умовами цього Договору, Підрядник зобов'язується відшкодувати Замовникові всі збитки та упущену вигоду в повному обсязі за кожен день зупинки та/або поломки об'єкту, щодо якого були здійснені роботи, протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника.

3.6. При виявленні у межах гарантійного строку недоліків у прийнятих Замовником роботах, що виникли з вини Підрядника та/або зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм, правил і умов цього Договору, Підрядник зобов'язаний усунути їх у 20-денний термін після підписання Сторонами Дефектного акту або у менший строк, визначений Сторонами письмово. Перелік недоліків визначається Дефектним актом, що підписується Сторонами, з зазначенням дати виявлення недоліків.

У разі відмови Підрядника від складання та/або підписання Дефектного акту та/або підписання його із зауваженнями (запереченнями), Замовник має право скласти та підписати такий акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Підряднику, протягом 5 днів з дати його підписання. У такому випадку підписаний таким чином Дефектний акт вважатиметься таким, що підписаний належним чином Сторонами цього Договору та обов'язковим для виконання Підрядником. Гарантійний строк пролонгується на період усунення Підрядником недоліків, визначених у підписаному Сторонами Дефектному акті.

У разі не усунення недоліків у встановлені першим абзацом цього пункту терміни Підрядник зобов'язується сплатити неустойку у розмірі 0,5 % від загальної ціни робіт, у яких були виявлені недоліки за кожен день прострочення терміну їх усунення.

3.7. У разі виявлення недоліків протягом гарантійного строку, зазначеного у п. 3.4. цього Договору, перебіг позовної давності починається з дня спливу терміну усунення недоліків, визначеного п. 3.6. цього Договору.



#### 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Замовник здійснює попередню оплату Підряднику у розмірі 50% від ціни Договору, визначеної в п. 2.1 цього Договору, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку на оплату робіт.

4.2. Подальший розрахунок Замовник здійснює на підставі підписаних Сторонами Актів № КБ-2в і Довідок № КБ-3 протягом 10 (десяти) робочих днів, що обліковуються від дня підписання Сторонами кожного такого Акту № КБ-2в окремо.

#### 5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Місце виконання Робіт: територія Замовника, яка розташована за адресою вул. Гната Хоткевича, 20, м. Київ та виробнича база Підрядника (та/або субпідрядника), яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 20В.

5.2. Строк виконання Робіт: виготовлення протягом 2-ох місяців. До виконання монтажних робіт Підрядник приступає з моменту отримання письмової заявки від Замовника не більше 2-ох місяців.

5.3. Рішення про зміну строків виконання Робіт оформлюється Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору.

5.4. Підрядник має право залучати до виконання робіт за цим Договором Субпідрядника(ів), якого(их) узгоджує із Замовником.

5.5. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з використанням власних матеріалів (вартість використаних матеріалів Підрядника входить до загальної вартості робіт).

5.6. Підрядник відповідає за доброякісність використаних ним матеріалів. Всі матеріали та запчастини повинні відповідати діючим на момент виконання робіт ДСТУ, ТУ, ГОСТ. Підрядник повинен мати сертифікати відповідності або інші документи, що підтверджують якість ТМЦ

5.7. Підрядник зобов'язується прийняти матеріали, необхідні для виконання Робіт за цим Договором від Замовника за якістю та кількістю відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкцій Держарбітражу №П-6 від 15.06.1965, №П-7 від 25.04.1966 з урахуванням змін та доповнень до них про що Сторонами Договору оформляються відповідні документи.

5.8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалів, наданих Замовником, несе Підрядник з моменту їх прийняття за умовами цього Договору.

5.9. Підрядник зобов'язується повернути залишок прийнятих від Замовника матеріалів за Актом приймання-передачі матеріалів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту №КБ-2в і Довідки №КБ-3 у випадку, якщо фактичні витрати Підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні Кошторису.

5.10. Підрядник зобов'язаний попередити Замовника про неякісні або непридатні матеріали, надані Замовником.

5.11. Усі роботи виконуються з використанням інструменту, пристосувань та механізмів Підрядника.

5.12. На час проведення Робіт Замовник забезпечує Підрядника майданчиком (проводить його огороження, освітлення, підключення електроприводів механізмів та інструменту засобів електрозварювання), підсобними приміщеннями, приміщенням для зберігання матеріалів та обладнання, необхідних для проведення робіт за цим Договором.

5.13. Підрядник за вимогою Замовника зобов'язується надавати останньому ціни та перелік матеріалів і обладнання, перед їх використанням під час надання робіт за цим Договором. Сторони дійшли згоди, що у випадку використання Підрядником матеріалів та устаткування, ціни на які не узгоджені із Замовником, Замовник має право відмовитись від підписання наданого Підрядником Акту № КБ-2в та Довідки № КБ-3.

5.14. Підрядник вживає заходів щодо забезпечення збереження результатів Робіт до моменту прийняття їх Замовником.

5.15. Підрядник несе відповідальність за збереження виконаних Робіт та отриманих у монтаж матеріалів, наслідки їх пошкодження або повної втрати з власної вини.

5.16. Підрядник зобов'язується дотримуватись санітарних, протипожежних та будівельних норм під час виконання Робіт.



5.17. Підрядник відповідає за охорону праці, пожежну безпеку у місці виконання робіт під час виконання робіт ним та Субпідрядником (ами) (Додаток № 3).

5.18. Для пропуску працівників Підрядника та Субпідрядника(ів) на територію Замовника, Підрядник надає Замовнику перелік працівників за 3 (три) робочі дні до планованої дати прибуття таких осіб на територію Замовника для проведення Робіт.

5.19. Під час виконання Робіт Підрядник забезпечує підтримання чистоти і порядку на робочих місцях, а по закінченні виконання Робіт, Підрядник у десятиденний термін вивозить з місця виконання Робіт власну техніку, власні невикористані матеріали, відходи.

5.20. Для забезпечення контролю за відповідністю Робіт зазначеним вище вимогам, Замовник має право здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням Робіт власними силами або залучати спеціалізовану організацію.

5.21. Замовник в будь-який час має право перевірити хід і якість виконання Робіт за цим Договором без втручання у господарську діяльність Підрядника. У разі виявлення Замовником, що Підрядник витратив меншу кількість матеріалів або здійснив менший обсяг Робіт, ніж передбачено цим Договором, загальна вартість Робіт за цим Договором підлягає перерахунку на підставі протоколу, складеного за участю Замовника та Підрядника, з відповідним зменшенням ціни цього Договору.

5.22. Здавання - приймання Робіт здійснюється відповідно до чинних норм і правил та оформляється Актом №КБ-2в та Довідкою №КБ-3.

5.23. Прийняття Робіт здійснюється після попереднього випробування.

5.24. Після завершення робіт Підрядник передає Замовнику 2 (два) примірники підписаних Актів за формою № КБ-2в та Довідки за формою № КБ-3 з супровідними документами, визначеними п. 6.3.4. цього Договору, які замовник протягом 5 робочих днів з дати їх отримання та у разі виявлення недоліків письмово повідомляє про них Підряднику.

5.25. У разі відсутності зауважень Замовника до виконаних Підрядником робіт, Замовник підписує відповідні Акти № КБ-2в та Довідки № КБ-3.

5.26. При виявленні у ході приймання Робіт недоліків, Сторони протягом 5-ти робочих днів складають Акт про виявлені недоліки.

5.27. Недоліки матеріалів та обладнання що використовуються для Робіт, допущені з вини Підрядника, повинні бути усунені Підрядником за його рахунок, без подальшої компенсації таких витрат Замовником.

5.28. За вимогою Замовника Підрядник надає Замовнику сертифікат якості (паспорту, тощо) на вказані матеріали.

## **6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН**

### **6.1. Замовник зобов'язаний:**

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за Договором.

6.1.2. Приймати виконані Роботи, відповідно до умов цього Договору.

6.1.3. До початку виконання Робіт надати Підряднику дані, необхідні для виконання Підрядником Робіт, а також передати Підряднику на період виконання Робіт придатний для виконання Робіт майданчик, підсобні приміщення, склад для зберігання матеріально-технічних цінностей по акту приймання-передачі.

6.1.4. Допускати у встановленому порядку Підрядника та Субпідрядника (ів) до місця виконання Робіт.

6.1.5. Підписувати передані Підрядником, згідно з цим Договором, Акти № КБ-2в та Довідки № КБ-3 за умови відсутності претензій до виконаних Підрядником робіт та/або до їх оформлення за цим Договором.

6.1.6. Надати Підряднику доступ до джерел енерго- та водопостачання, які необхідні для виконання Робіт.

### **6.2. Замовник має право:**

6.2.1. Перевіряти хід, якість та строки виконання Робіт, встановлені цим Договором.



6.2.2. Здійснювати контроль і технічний нагляд за виконанням Робіт на відповідність якості та обсягам Робіт відповідно до кошторисної документації, будівельних норм та правил, а обладнання, матеріалів та будівельних конструкцій – державним стандартам та технічним умовам.

У разі виявлення відхилень письмово повідомити Підрядника про виявлені недоліки та вимагати їх усунення.

6.2.3. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об'єкта та не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою та вимагати від Підрядника повернення коштів, сплачених у якості попередньої оплати за цим Договором протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідної вимоги від Замовника.

### **6.3. Підрядник зобов'язаний:**

6.3.1. Забезпечити виконання Робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 3 цього Договору;

6.3.2. У разі виявлення недоліків у Роботі, які роблять її результат непридатним для використання, усунути власними силами та за свої кошти зазначені недоліки протягом 20 днів з дати підписання Сторонами відповідного Акту про виявлені недоліки, якщо інший строк не встановлений цим Актом.

6.3.3. Виконати Роботи у строк, передбачений п.5.2. цього Договору, таким чином, щоб якість виконаних Робіт відповідала вимогам цього Договору, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам України або міжнародним стандартам.

6.3.4. Протягом виконання Робіт надавати Замовнику проміжні Акти № КБ-2в та Довідки № КБ-3. Після остаточного виконання Робіт Підрядник повинен передати Замовнику всю ремонтно-технічну документацію згідно галузевого керівного документа ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (в редакції Наказу Міністерства енергетики України від 15.03.2019 р № 124).

6.3.5. Брати участь спільно із Замовником у роботі комісії із приймання Об'єкта з ремонту, який було виконано на умовах передбачених цим Договором. В останній день роботи комісії Сторонами складається та підписується Акт приймання-здавання з ремонту в двох екземплярах для кожної зі Сторін.

6.3.6. Створити для працівників Підрядника умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, а також відповідати за дотримання його персоналом Правил техніки безпеки та пожежної безпеки при виконанні Робіт за цим Договором.

6.3.7. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Замовника.

6.3.8. Після закінчення Робіт або при розірванні цього Договору, протягом 10 робочих днів - передати технічну документацію на виконаний обсяг Робіт та повернути проектну (проектно-кошторисну) документацію Замовнику (за наявності). Передача документації третім особам заборонена.

6.3.9. Передати Замовнику все демонтоване обладнання та матеріали за Актом приймання передачі матеріалів і обладнання, протягом 5 днів з моменту їх демонтажу.

6.3.10. Попередити Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Робіт відповідно до цього Договору та про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.11. Письмово інформувати Замовника про хід виконання робіт з виготовлення обладнання та запрошувати представника Замовника на перевірку якості його виконання.

6.3.12. Допускати Замовника для проведення контрольних обмірів відповідності обсягів виконаних Робіт затвердженій кошторисній документації. Невідкладно приступити до виконання Робіт у строк, вказаний в п. 5.2. Договору.

6.3.13. Прибирати території Замовника від металобрухту, уламків бетонних конструкцій, сміття, інших промислових побутових відходів, що виникли в результаті діяльності Підрядника із застосуванням автотранспорту та підйомної техніки Замовника.

6.3.14. Залучати Субпідрядників тільки після письмового погодження із Замовником.

### **6.4. Підрядник має право:**



6.4.1. На оплату фактично виконаних Робіт, підтверджених належним чином оформленими Актами № КБ-2в та Довідками № КБ-3, у разі, якщо виконання Робіт в повному обсязі стало неможливе з вини Замовника.

6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату відповідно до умов цього Договору.

6.4.3. На дострокове виконання Робіт за письмовим погодженням із Замовником.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику, протягом 15 робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника, неустойку у розмірі 0,5% від ціни цього Договору за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

7.3. У разі виконання Підрядником Робіт, не передбачених цим Договором, Замовник має право відмовитись від прийняття та оплати таких Робіт із звільненням останнього від відповідальності у зв'язку з такою відмовою та вимагати повернення протягом 5 (п'яти) банківських днів попередньо сплачених за договором коштів.

7.4. За порушення строку повернення попередньої оплати Підрядником, у випадках, передбачених умовами цього Договору, Підрядник додатково сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми неповерненої попередньої оплати за кожен день прострочення.

7.5. У разі порушення строків остаточної оплати за цим Договором Замовник зобов'язаний сплатити на користь Підрядника, за його вимогою, суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

7.6. Підрядник зобов'язаний усунути недоліки в Роботі що сталися з його вини та відшкодувати збитки, наслідком яких сталася зупинка та/або поломка Об'єкту, на якому були здійснені Роботи, передбачені умовами цього Договору.

7.7. Замовник має право пред'являти вимоги до Підрядника, щодо якості виконаних Робіт, прихованих дефектів, якості використаних матеріалів і устаткування, щодо кількості використаних матеріалів або обсягу здійснених Робіт тощо, а також щодо збитків та упущеної вигоди у разі зупинки та/або поломки Об'єкту, на якому були здійснені Роботи, передбачені умовами цього Договору.

7.8. У випадку, якщо фактично виконаний обсяг Робіт, обсяг використаних матеріальних цінностей, обсяг фактично відпрацьованих машино – годин, не відповідають обсягам, які зазначені в Акті КБ-2в, Замовник повертає акт Підряднику без підпису для усунення розбіжностей. За результатами таких виявлених фактів складається протокол між Замовником та Підрядником про виявлення та усунення розбіжностей, з вказівкою кількісних та вартісних показників таких розбіжностей.

7.9. Підрядник несе відповідальність за дотримання вимог податкового законодавства України.

7.9.1. У разі відсутності реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), Підрядник відшкодовує Замовнику збитки у розмірі суми податку на додану вартість, вказаної у такій податковій накладній (розрахунку коригування до податкової накладної), протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

7.9.2. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН згідно з п.201.16 ст. 201 Податкового кодексу України Підрядник зобов'язаний протягом не більше 3-х робочих днів з дати зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування повідомити про це Замовника (з наданням квитанції про зупинення реєстрації). Після відновлення можливості реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН Підрядник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів інформувати про це Замовника, та зареєструвати складену ним податкову накладну/розрахунок коригування в ЄРПН.

7.9.3. У разі недотримання Підрядником вимог податкового законодавства України, в тому числі, але не обмежуючись: заниження або приховування сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів; несвоєчасного виконання податкових зобов'язань; несвоєчасного подання



або неподання бухгалтерських звітностей, податкових декларацій, розрахунків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних із розрахунками і сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів, внаслідок чого до Замовника були застосовані фінансові санкції з боку контролюючих органів, Замовник має право вимагати від Підрядника компенсації усіх збитків, понесених Замовником внаслідок настання таких обставин, протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника.

7.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання умов цього Договору.

7.11. Закінчення строку дії або розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин), яка виникла після укладання цього Договору.

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, наприклад (але не обмежуючись вказаним переліком): загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, блокада, страйк, пожежа, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

8.3. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих днів з дня отримання документу, виданого Торгово-промисловою палатою України, надати його належним чином засвідчену копію іншій Стороні.

8.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш ніж 2 (два) місяці, будь-яка зі Сторін може ініціювати розірвання Договору.

## **9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони намагаються вирішити їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо спорів або розбіжностей, вони вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

## **10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2024 року.

## **11. ІНШІ УМОВИ**

### **11.1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ:**

11.1.1. Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст цього Договору не став відомим іншим особам.

11.1.2. Замовник має право без письмового погодження Підрядника знайомити із змістом цього Договору та документами, пов'язаними з його виконанням, банки та інші фінансові установи, у разі, якщо майнові права за цим Договором будуть передаватися та/або передані в заставу таким банкам або фінансовим установам. Однак Замовник попереджатиме банки та інші фінансові установи, що зазначена інформація є конфіденційною.

11.1.3. Протягом дії цього Договору і після його припинення з будь-яких причин жодна Сторона не може без попереднього письмового узгодження з іншою Стороною розголошувати



третім особам та/або публікувати, та/або сприяти опублікуванню будь-якої інформації, яка була б надана однією із Сторін за цим Договором або стала відома одній зі Сторін у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором.

11.1.4. За цим Договором поняття «конфіденційна інформація» включає в себе всі документи, пов'язані з виконанням цього Договору.

11.1.5. Умова щодо конфіденційності цього Договору не поширюється на випадки надання інформації органам влади, контролюючим, правоохоронним органам у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.1.6. Не вважати конфіденційною інформацію, яка на момент її передачі Стороні є загальновідомою внаслідок причин, не пов'язаних з цим Договором.

11.1.7. Сторони зобов'язані зберігати конфіденційність умов цього Договору, технічної, комерційної, фінансової та іншої інформації, пов'язаної з виконанням умов цього Договору.

## 11.2. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:

11.2.1. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене у таких випадках:

- за згодою обох Сторін, оформленій письмово шляхом підписання угоди між Сторонами про це або шляхом обміну листами;

- з ініціативи Замовника, оформленої письмово у вигляді повідомлення про розірвання Договору, що має бути відправлено Підряднику не пізніше 15-ти днів до запланованої дати розірвання цього Договору. Цей Договір вважається розірваним з дати зазначеної у повідомленні про розірвання цього Договору, за умови дотримання порядку направлення такого повідомлення визначеного цим пунктом, на адресу Підрядника, зазначену в розділі 15 цього Договору;

11.2.2. У разі дострокового розірвання цього Договору Сторони протягом 10 календарних днів до дати розірвання цього Договору, мають погодити усі документи та взаємні розрахунки для здійснення остаточного розрахунку за цим Договором.

11.2.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору та є обов'язковими для виконання Сторонами лише в разі, якщо вони оформлені таким чином: виконані письмово, підписані повноважними представниками Сторін.

11.2.4. Страхування Об'єкту, щодо якого проводяться роботи визначається Сторонами за домовленістю.

11.2.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у цьому Договорі реквізитів (повна та скорочена назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, у тому числі поточний рахунок) та статусу платника податків і зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про такі зміни протягом 10 календарних днів з дати виникнення таких змін.

У разі неповідомлення про настання зазначених змін, винна Сторона компенсує іншій Стороні понесені нею збитки у зв'язку з таким неповідомленням.

11.2.6. Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

11.2.7. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.2.8. Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору, вони є юридичними особами згідно з діючим законодавством України, мають необхідні ліцензії та/або інші документи, необхідні для здійснення господарської діяльності. Фізичні особи, які підписали цей Договір, та вказані у преамбулі, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав на укладення цього Договору.

11.2.9. Усі повідомлення, будь-яке листування, тощо за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, якщо вони письмово оформлені та надіслані відповідним листом (рекомендований лист, цінний лист з описом вкладення, передача листа кур'єрською доставкою чи посильним).

11.2.10. Замовник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

11.2.11. Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.



11.2.12. Сторони надають взаємну згоду на зберігання, обробку та використання персональних даних для виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та чинного законодавства.

11.2.13. У випадку зміни своїх персональних даних Сторона повинна надати іншій Стороні за цим Договором оновлену інформацію, направивши письмове повідомлення на її адресу для листування. У разі невиконання Однією із Сторін цієї вимоги, інша Сторона не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням таких даних.

11.2.14. Факсимільні копії документів не мають юридичної сили.

## 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 - Технічні вимоги.

Додаток № 2 - Договірна ціна та кошториси.

Додаток № 3 - Охорона праці.

Додаток № 4 – Креслення (12 аркушів).

## 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ЗАМОВНИК

#### ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Місцезнаходження: 02094, м. Київ,  
вул. Гната Хоткевича, 20  
Код ЄДРПОУ 37739041  
ПІН 377390426541  
IBAN UA 05 820172 0355399896000704480  
Державна казначейська служба України  
МФО 820172  
IBAN UA 95 300346 0000026004011750301  
АТ «СЕНС БАНК»  
МФО 300346  
Телефон: (044) 277-68-00  
Ел. адреса: [darntec4@gmail.com](mailto:darntec4@gmail.com)

### ПІДРЯДНИК

#### ТОВ «ЗТЕП»


Адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя,  
проспект Соборний, 20В,  
Місцезнаходження: 69013, Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя, вулиця Блакитна, буд. 4,  
Код ЄДРПОУ 37167460, ПІН 371674608309  
IBAN UA 613282090000026005010036772  
у АБ «Південний», МФО 328209,  
Телефон (061) 224-44-25.  
Ел. адреса: [pov.demz@gmail.com](mailto:pov.demz@gmail.com)

Генеральний директор

  
О.А. СИДОРЕНКО  
М.П.

Директор

  
Г.Б. БІЛОУС  
М.П.



## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Реконструкція ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з переведенням котлоагрегатів К6, К7, К8 на спалювання непроектного палива (вугілля газової групи) Україна, м. Київ, Дніпровський район, вул. Гната Хоткевича, буд.20»**  
(4 пусковий комплекс - реконструкція котлоагрегату К6 (ТП-15) в обсязі переведення на спалювання непроектного палива).

| № п/п                            | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4         |
| <b>Розділ 1. Ремонтні роботи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |
| 1                                | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Підготовчі роботи при заміні кубів, маса куба понад 8 до 15 т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 куб          | 4         |
| 2                                | Виготовлення елементів каркаса та інших металоконструкцій котла і тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм, балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента понад 0,10 до 0,20 т..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 т            | 2,4       |
| 3                                | Заміна елементів каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок, накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента понад 0,10 до 0,20 т. (встановлення та зняття тимчасових металоконструкцій згідно ПВР) [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя] [при необхідності розділити норму часу при заміні конкретного вузла при монтажу] | 1 т            | 2,4       |
| 4                                | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Встановлення такелажної схеми для заміни кубів повітропідігрівника, нижній куб, маса куба понад 8 до 15 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | комплект       | 1         |
| 5                                | Зняття і встановлення сходів і площадок. Маса металоконструкцій понад 0,2 до 0,5 т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 т            | 0,3       |
| 6                                | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Зняття дефектних кубів і опускання на нульову відмітку, нижній куб, маса куба понад 8 до 15 т [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя]                                                                                                                                                                                                                | 1 куб          | 4         |
| 7                                | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Транспортування кубів повітропідігрівника по котельному приміщенню, відстань транспортування понад 20 до 50 м Старі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | куб            | 4         |
| 8                                | Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування металобрухту, Спосіб навантаження, розвантаження механізований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т              | 34,4      |
| 9                                | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Транспортування кубів повітропідігрівника по котельному приміщенню, відстань транспортування понад 20 до 50 м. Нові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | куб            | 4         |
| 10                               | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Встановлення нових кубів, куб нижній, маса куба понад 8 до 15 т [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя]                                                                                                                                                                                                                                              | 1 куб          | 4         |
| 11                               | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Приварювання куба до опорної рами і трубним дошкам сусіднього куба, маса куба понад 8 до 15 т [при проведенні робіт у важкодоступних місцях]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 куб          | 4         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 12 | Заміна ділянок газоповітропроводів. Конфігурація газоповітропроводу: пряма. Вага монтажних блоків до 0,5 т (демонтаж і монтаж раніше демонтованого). [при доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше ніж 50 м]                                                                                                                                                                                                 | 1 т     | 0,5    |
| 13 | Газоповітропроводи. Заміна компенсаторів теплового розширення. [при проведенні робіт у важкодоступних місцях] [при доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше ніж 50 м]                                                                                                                                                                                                                                        | 100 кг  | 2,01   |
| 14 | Заміна ділянок газоповітропроводів. Конфігурація газоповітропроводу: пряма. Вага монтажних блоків до 0,5 т. (демонтаж та встановлення коробу холодного повітря від ДВ-6А) [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя]                                                                        | 1 т     | 1,1    |
| 15 | Трубопроводи. Заміна прямих ділянок трубопроводів і колекторів, діаметр трубопроводу до 76 мм, товщина стінки до 8 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 3 до 6 м (демонтаж та встановлення трубопроводу АС, пожежогасіння та пробовідбірників) [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя] | ділянка | 3      |
| 16 | Трубопроводи. Електродугове зварювання трубопроводів. Діаметр трубопроводу понад 60 до 76 мм. Товщина стінки трубопроводу понад 5,0 до 8,0 мм. Тип шва вертикальний. [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя]                                                                             | 1 стик  | 3      |
| 17 | Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементів каркаса та інших металоконструкцій котла і тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм, балок, ригелів, опорних конструкцій]. Маса елемента понад 0,02 до 0,05 т. (обшивка між нижніми і середніми кубами)                                                                                                   | 1 т     | 1      |
| 18 | Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Заміна елементів каркаса котла і тепломеханічного обладнання [колон, стояків, ферм, балок, ригелів, кронштейнів, рам, косинок, накладок, опорних конструкцій тощо]. Маса елемента понад 0,02 до 0,05 т. (обшивка між нижніми і середніми кубами)                                                                                          | 1 т     | 1      |
| 19 | Трубопроводи. Електродугове зварювання стикового і кутового з'єднання листової сталі. Товщина листа понад 2,5 до 4,0 мм. [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя]                                                                                                                         | 1 м шва | 5,1496 |
| 20 | Трубопроводи. Заміна прямих ділянок трубопроводів і колекторів, діаметр трубопроводу до 550 мм, товщина стінки до 25 мм, довжина ділянки трубопроводу понад 3 до 6 м (демонтаж і монтаж, аварійний зброс) [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя]                                        | ділянка | 2      |
| 21 | Трубопроводи. Електродугове зварювання стикового і кутового з'єднання листової сталі. Товщина листа понад 6,0 до 10,0 мм. [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя]                                                                                                                        | 1 м шва | 6,908  |
| 22 | Інші роботи, що виконуються при ремонті котла. Складання і розбирання дерев'яних риштувань, висота риштувань понад 3 до 6 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 м2   | 5      |
| 23 | Заміна ділянок газоповітропроводів. Конфігурація газоповітропроводу: пряма. Вага монтажних блоків до 0,5 т. (демонтаж та встановлення напірного коробу ДВ-6А для транспортування кубів) [при доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше ніж 50 м]                                                                                                                                                              | 1 т     | 0,5    |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 24                                              | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Розбирання такелажної схеми, встановленої для заміни кубів, куб нижній, маса куба понад 8 до 15 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | комплект | 1      |
| 25                                              | Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники. Випробування повітропідігрівника на щільність, площа поверхні нагріву до 12000 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | випроб.  | 1      |
| 26                                              | Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Зняття листів зовнішньої обшивки топкової камери або конвективної шахти. [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя]                                                                                                                                                  | 1 м2     | 12     |
| 27                                              | Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Встановлення листів зовнішньої обшивки топкової камери або конвективної шахти. Площа листа понад 1 м2. [при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя] [при встановленні зовнішньої обшивки топкової камери або конвективної шахти з використанням старих листів обшивки] | 1 м2     | 12     |
| <b>Розділ 2. Обмурівки та ізоляційні роботи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |
| 28                                              | Ремонт обмурівки. Бетон вогнетривкий. Ремонт проходів труб через обмурівку конвективних і ширмових пароперегрівників котла, товщина шару 200 мм, група робіт II (газоходів прямокутного перерізу між середніми і нижніми кубами) [при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або важкодоступних місцях]                                                                                                                                                                                  | м3       | 3      |
| 29                                              | Інші роботи по обмурівці. Знімання і установа армуючого каркаса з металевої сітки зварної, плетеної. Група робіт III (демонтаж), група II (монтаж) [при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або важкодоступних місцях]                                                                                                                                                                                                                                                                | м2       | 35     |
| 30                                              | Ремонт обмурівки. Бетон вогнетривкий. Ремонт проходів труб через обмурівку конвективних і ширмових пароперегрівників котла, товщина шару 200 мм, група робіт III [при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або важкодоступних місцях]                                                                                                                                                                                                                                                  | м3       | 3      |
| 31                                              | Ремонт обмурівки. Бетон вогнетривкий. Ремонт проходів труб через обмурівку конвективних і ширмових пароперегрівників котла, товщина шару 200 мм, група робіт II (розбирання), група робіт III (збирання) [при проведенні ремонтних робіт у тісних умовах або важкодоступних місцях]                                                                                                                                                                                                          | м3       | 1,5    |
| 32                                              | Інші роботи. Приготування і випробування бетону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3       | 4,5    |
| <b>Матеріали Підрядника</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |
| 33                                              | Секції повітряпідігрівника. Секція середня з рамою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 4      |
| 34                                              | Компенсатор 9062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м        | 32     |
| 35                                              | Вуглекислота в балонах 40 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | балон    | 14     |
| 36                                              | Електроди АНО-21 ф3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг       | 200    |
| 37                                              | Електроди АНО-21 ф4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг       | 150    |
| 38                                              | Електроди УОНИ-13/55 ф3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг       | 40     |
| 39                                              | Електроди УОНИ-13/55 ф4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг       | 150    |
| 40                                              | Кисень технічний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | балон    | 86     |
| 41                                              | Круг абразивний відрізний ф350х3х22,2 ГОСТ 1779-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 14     |
| 42                                              | Круг абразивний зачісний ф230х3х22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 22     |
| 43                                              | Кутник рівнобокий 45х45х5; ГОСТ 8509-86, Ст.3 ГОСТ 380-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т        | 0,3276 |



|    |                                                                                                    |         |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 44 | Кутник рівнобокий 40х40х3; ГОСТ 8509-86, Ст.3 ГОСТ 380-88                                          | т       | 0,067  |
| 45 | Лист в=4мм ГОСТ 14637-89, Ст3 ГОСТ 380-88                                                          | т       | 1,1304 |
| 46 | Лист в=3мм (L=2000мм) ГОСТ 14637-89, Ст3 ГОСТ 380-88                                               | т       | 0,318  |
| 47 | Лист в=10мм (1500х6000мм) ГОСТ 14637-89, Ст3 ГОСТ 380-88                                           | т       | 0,12   |
| 48 | Лист в=16мм (1500х6000) ГОСТ 14637-89, Ст3 ГОСТ 380-88                                             | т       | 0,192  |
| 49 | Швелер №10                                                                                         | т       | 0,515  |
| 50 | Швелер №12П                                                                                        | т       | 0,125  |
| 51 | Швелер №30П                                                                                        | т       | 0,382  |
| 52 | Автовантажувачі, вантажопідйомність 8 т                                                            | маш.год | 24     |
| 53 | Асбошнур Ø20мм/Grefseal ГОСТ 1779-83                                                               | кг      | 25     |
| 54 | Каолін кальцинований ПК-35 (або Глина вогнетривка Ч-0) ТУ У 322-7-00190503-060-96                  | т       | 1,5    |
| 55 | Каолін кальцинований ШК-40 (шамотний порошок) ГОСТ 23037-99 (ТУ У 322-7-00190503-086-97)           | т       | 2,5    |
| 56 | Дріт загального призначення термічно оброблений Ø1,8 ГОСТ 3282-74                                  | т       | 0,04   |
| 57 | Сітка зварна стальна з проволочи ф5мм; розмір ячейки 100х100 мм; ширина сітки - 0,79м ГОСТ 8478-66 | м2      | 35     |
| 58 | Фанера ФК 1525х1525х10 ГОСТ 3916-55                                                                | м2      | 28     |
| 59 | Сітка «Рабиця» нецинкована (чорна) д. 1,8 мм яч. 20х20мм 1,5х10м ГОСТ 5336-80                      | м2      | 15     |
| 60 | Мертель МШ-39 + Контейнер КМП-1,0 ГОСТ 6137-61                                                     | т       | 0,6    |
| 61 | Суміш базальтова суха «Базаль ПІС» - ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011                                     | т       | 0,3    |
| 62 | Круг (сталь) ст.5 Ф 12мм ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5632-72                                              | т       | 0,09   |
| 63 | Цемент глиноземний ГЦ-40 ГОСТ 969-91                                                               | т       | 1,6    |

2. Підрядник виконує роботи на підставі ліцензії на будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та документах дозвільного характеру відповідно до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. № 1107 із змінами та постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2022р. №357 (на період дії воєнного стану), які чинні та діють до завершення виконання робіт, а саме:

2.1. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі Дозволу:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. №27 (Офіційний вісник України, 2019 р., №9, ст. 325);

- газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;  
- роботи в камерах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).

- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;

2.2. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;  
- зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум'я.

**Примітка:**



Підрядник не пізніше ніж 5 календарних днів до початку виконання робіт повинен надати Замовнику завірену Підрядником копію Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, отриманої на підставі даного договору.

3. Підрядник повинен виконувати роботи згідно з:

- проектно-кошторисною документацією, погодженою із Замовником;
- конструкторською документацією заводу-виробника, включаючи експлуатаційні і ремонтні документи, нормативно-технічну та технологічну документацію;
- розробленою та узгодженою із Замовником технологією ремонту;
- технологічних карт, погоджених із Замовником, а також необхідне оснащення, пристосування, риштування і т. ін.;
- графіком виконання робіт погодженим із Замовником;
- галузевим керівним документом ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (ПТЕ);
- Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України. (наказ Міненерговугілля України від 26.09.2018 № 491);
- Правилами пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01-001-2015;
- Правилами безпечної експлуатації електроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97;
- Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.15-07;
- Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13;
- Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок. НПАОП 0.00-1.69-13;
- Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.80-18;
- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0.00-1.81-18.
- Діючими нормами часу на ремонт енергетичного обладнання та чинними нормативними документами Мінпаливенерго України.

4. Документи, що надаються Підрядником при передачі результату робіт:

- належним чином оформлений та підписаний уповноваженими представниками Сторін та скріплений печатками Акт приймання виконаних робіт у 2 (двох) примірниках;
- ремонтно-технічна документація в обсязі та в терміни визначені ГКД 34.20.661-2003;
- завірені копії первинних документів, що підтверджують вартість використаних матеріалів та запчастин, у тому числі довідки про ціни на ТМЦ Підрядника та/або субпідрядних організацій, використані при виконанні робіт та зазначені в Акті приймання виконаних робіт (за підписом уповноваженої особи/керівника та головного бухгалтера Підрядника, завірені печаткою, з копіями договорів купівлі-продажу використаних при проведенні даних робіт ТМЦ, накладними та розрахунком транспортних затрат у разі ідентифікаційної вартості витрат на транспортування). Підрядник несе відповідальність за відповідність даних, зазначених в первинних документах на ТМЦ, обліковій вартості та кількості, що зазначені в бухгалтерській документації Підрядника. У разі якщо контролюючими органами за результатами контрольного заходу буде виявлено невідповідність даних в цих документах на ціни ТМЦ даним облікової вартості та кількості, зазначеним в бухгалтерській документації Підрядника, що буде відображено у розпорядчому документі органу державного нагляду (контролю), Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику всі понесені збитки. Підрядник зобов'язаний протягом 10 робочих днів від дати отримання від Замовника відповідної вимоги сплатити Замовнику понесені збитки;
- оригінали або завірені копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів та запчастин (паспорти, сертифікати якості, сертифікати відповідності);
- завірені копії документів, що підтверджують витрати Підрядника на транспортування обладнання: договір з надання послуг по перевезенню вантажів та акт приймання-здачі наданих послуг (якщо Підрядник укладає договір з перевізником), товарно-транспортні накладні та подорожні листи;



- первинні документи, що підтверджують витрати Підрядника на відрядження (табелі обліку робочого часу, а також завірені Підрядником копії: наказів на відрядження, рахунків на проживання, проїзних документів; документів, що підтверджують факт оплати проживання

**ЗАМОВНИК**

**ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»**

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
**О.А. СИДОРЕНКО**

М.П.



**ПІДРЯДНИК**

**ТОВ «ЗТЕП»**

Директор

\_\_\_\_\_  
**Г.Б. БІЛОУС**

М.П.



*Handwritten signature in blue ink.*