

Відомість обсягів робіт

Експлуатаційне утримання дороги комунальної власності по вул. Міцкевича в м. Турка Львівської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Експлуатаційне утримання дороги комунальної власності по вул. Міцкевича в м. Турка Львівської області</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
1	Розбирання бортових каменів	м	94	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	6,7	
3	Перевезення сміття до 2 км	т	6,7	
4	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	106	
5	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	8	
6	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	пнів	1	
7	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	пнів	5	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	4	
9	Перевезення ґрунту до 2 км	т	4	
	<u>Розділ 2. Проїжджа частина</u>			
10	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см	м2	3420	
11	Перевезення сміття до 2 км	т	273,6	
12	Виправлення профілю основ щебневих з додаванням нового матеріалу	м2	3420	
13	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,736	
14	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	575	
	<u>Розділ 3. З'їзди</u>			
15	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	41	
16	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	77,9	
17	Перевезення сміття до 2 км	т	77,9	
18	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебневої суміші 0-40мм	м3	4,5	
19	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,036	
20	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	7,5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Тротуар</u>			
21	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (тротуар)	м3	3,72	
22	Навантаження сміття вручну	т	5,95	
23	Перевезення сміття до 2 км	т	5,95	
24	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	106	
25	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебневої суміші 0-20мм	м3	9,04	
26	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	113	
	<u>Розділ 5. Організація дорожнього руху</u>			
27	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, односторонніх	знак	2	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]