

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №222

м. Звенигородка

«22» листопада 2022р.

Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради, Звенигородського р-ну, Черкаської області, іменованій в подальшому «Замовник», в особі сільського голови **Смалько Сергія Анатолійовича**, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та **ФОП Карапетян Аліна Саргісівна**, іменованій в подальшому «Виконавець», що діє на підставі Виписки ЄДР та Закону України «Про підприємницьку діяльність в Україні», уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Виконавець зобов'язується надати за завданням Замовника, відповідно до умов цього договору **послуги з поточного середнього ремонту дороги по вул. Ватутіна с.Будище Звенигородського р-ну, Черкаської обл.** (ДК021-2015-код 45230000-8 – будівництво трубопроводів, ліній зв'язку с, та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь) і здати результат наданих послуг згідно акту приймання виконаних послуг, а Замовник оплатити їх.

2. Вимоги Замовника до предмету договору.

- 2.1. Якість виконаних Виконавцем послуг за цим договором повинна відповідати встановленим нормам та стандартам відповідно виду послуг/робіт.
- 2.2. Якість матеріалів, що використовуються при виконанні послуг/робіт, повинні відповідати діючим нормам та стандартам для даного виду матеріалів.
- 2.3. Виконавець зобов'язаний у точності виконувати всі вимоги Замовника з приводу виконання послуг/робіт.
- 2.4. Виконавець зобов'язаний негайно інформувати Замовника у випадку, якщо дотримання вказівок Замовника загрожує придатності або міцності роботи/послуги, що виконується.
- 2.5. Виконавець зобов'язаний виконати передбачені в договорі роботи/послуги та особисто здати результати Замовнику.
- 2.6. Гарантійний термін експлуатації покриття, за умови належного його використання – 1 рік.

3. Вартість послуг.

- 3.1. Вартість і витрати по виконанню Виконавцем **послуги з поточного середнього ремонту дороги по вул. Ватутіна с. Будище Звенигородського р-ну, Черкаської обл.** визначається на підставі кошторисної документації. Погоджена договірною ціною робіт\послуг, що виконує Виконавець за цим договором, складає **80 000 грн. (без ПДВ)** за 380м2 згідно акту виконаних послуг/робіт та пред'явленому рахунку.
- 3.2. У разі потреби збільшення ціни Виконавець зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника на протязі 15 днів з моменту виникнення обставин, які обумовили необхідність зміни ціни. До повідомлення повинні бути прикладені документи, що обґрунтовують підвищення ціни.
- 3.3. Замовник зобов'язаний на протязі 15 днів після отримання повідомлення про потребу зміни цін надати письмову відповідь стороні про підтвердження цін, або про відмову від продовження виконання послуг/робіт по договору. Ціни вважаються узгодженими з моменту надання згоди або з моменту підписання Сторонами протоколу узгодження цін.
- 3.4. Сума договору становить **80 000 грн. (вісімдесят тис.) без ПДВ**

4. Порядок розрахунків.

4.1.Замовник здійснює оплату виконаних послуг/ робіт на протязі 30 банківських днів після підписання акту про приймання послуг/робіт з відповідною стороною. За домовленістю сторін оплата може здійснюватися частково за окремо виконану ділянку роботи.

4.2. Вид розрахунків- безготівковий, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.3.Послуги за договором виконується Виконавцем протягом з 22 листопада 2023 року. по 15 грудня 2023 року з моменту підписання цього договору .

Зміна терміну виконання послуг/робіт оформляється протоколом, що є невід'ємною частиною цього договору та скріплюється підписами відповідних сторін договору.

5. Порядок здачі та приймання послуг.

5.1.Після закінчення виконання послуг/робіт Виконавець зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність до здачі результату робіт/послуг.

По закінченні робіт Виконавець передає Замовнику всі результати виконаних робіт/послуг за цим договором.

5.2.Здача-приймання виконаних робіт/послуг здійснюється сторонами за місцем виконання робіт/послуг, протягом 15 днів з моменту отримання повідомлення Замовником про готовність до здачі результату робіт/послуг та оформляються актом приймання виконаних робіт/послуг.

6. Відповідальність сторін.

6.1.Сторони приймають на себе зобов'язання, передбачені цим договором та несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором.

6.2.Ризик випадкової загибелі, або випадкового ушкодження матеріалів, устаткування, переданих для виконання робіт за договором, несе сторона, що їх надала.

6.3.Ризик випадкової загибелі або випадкового ушкодження результату виконаної роботи/послуги до її приймання Замовником несе Виконавець.

6.4.При простроченні передачі результату роботи/послуги ризику – передбачені в п.6.2, 6.3. цього договору несе сторона, яка допустила прострочення зобов'язання.

6.5.За прострочення оплати за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

6.6. За невиконання або неналежне виконання умов договору Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних або не якісно виконаних робіт/послуг за кожний день прострочення терміну виконання робіт.

7. Порядок розв'язання суперечок.

7.1.Сторони договору будуть додавати всі зусилля до того, щоб вирішувати усі розбіжності та суперечки, пов'язані з цим договором, шляхом переговорів.

7.2.Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України з додержанням претензійно-позовного порядку.

8. Форс- мажор.

8.1. Жодна із сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого із зазначених у договорі зобов'язань за умови настання наступних обставин: повені, пожежі, землетрусу, або інших обставин, які не дають стороні належним чином виконати зобов'язання за договором, та які не залежать від сторін, якщо вони виникли після вступу цього договору в силу. Якщо одна із вищевказаних обставин прямо спричинить несвоєчасність виконання договору, умови, передбачені договором будуть продовжені на термін рівний тривалості цих обставин.

9. Застереження та конфіденційність.

9.1. Сторони погодились, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору є конфіденціальними та не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору.

10. Інші умови.

10.1. У випадках, непередбачених цим договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

10.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим договором третій особі без письмової згоди другої сторони.

10.3. Цей договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

11. Юридичні адреси та реквізити сторін:

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет
Шевченківської сільської ради.
код ЄДРПОУ 04410373
р/р UA418201720344230014000037478

Адреса: 20214, Черкаська обл
Звенигородський р-н
с.Шевченкове
пр.Пирогова, 2

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Карапетян Аліна Саргісівна

Виписка ЄДР від 02.08..2023р.
р/р /UA 173545070000026006500300078
№10023/0223 ЧОУ АТ«Ощадбанк» в ТВБВ
МФО 354507, код ЄДРПОУ 3594701625
Адреса: 20200, Черкаська обл.
м.Звенигородка,
вул.Благовісна, 60



Сільський голова

Смалько С.А.



Карапетян А.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Виконком Шевченківської сільської ради
 (назва організації, що затверджує)
 С.А.Смалько
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 20.11.23 р.

Дефектний акт

На

Послуги з поточного середнього ремонту дороги по вул. Ватутіна с.Будище Звенигородського р-ну, Черкаської обл.
 (найменування об'єкта)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	1	
2	Розливання в'язучих матеріалів 1,0лх1м2	1т	0,1	
3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними катками	100м2	1	
4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100м2	1	

Склад

Перевірив

А.П.ПЕТЯН
 С.А.Смалько
 3594701625
 Черкаська обл. м. Звенигородський р-н

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Замовник Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради Звенигородського р-ну, Черкаської обл.

(назва організації)

Підрядник ФОП Карапетян А.С.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на

Послуги з поточного середнього ремонту дороги по вул. Ватутіна с.Будище Звенигородського р-ну, Черкаської обл.

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни _____


Визначено згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01.10.2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати	74,525	74,525	-
		в т.ч.:			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	1,310	1,310	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	46,110	46,110	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації машин і механізмів	27,105	27,105	-
2	Розрахунок №4	Загальновиробничі витрати	1,039	1,039	-
		Разом	75,564	75,564	-
3	Розрахунок №9	Кошторисний прибуток (П), 6,8 * 54,28	0,369	0,369	-
	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 54,28	0,067	-	0,067
4	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
5	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч.1 - 5)	76,000	75,933	0,067
6	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	4,000	-	4,000
		Єдиний податок за ставкою, 5 %	4,000	-	4,000
		Всього по розділу І	80,000	75,933	4,067


1	2	3	4	5	6
		Розділ II. Устаткування			
		Всього договірна ціна (Розділ I + Розділ II)	80,000		

Керівник підприємства
(організації) - замовника


Смалько О.О.
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Керівник (генеральної)
підрядної організації


ФОП Карапетян А.С.
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 80,000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум - тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"22" листопада 2023 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Послуги з поточного середнього ремонту дороги по вул. Ватутіна с.Будище Звенигородського р-ну, Черкаської обл.

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах за станом на 01.10.2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення	-	-	-	-
1	02-01	Об'єкт 1Послуги з поточного середнього ремонту дороги по вул. Ватутіна с. Будище Звенигородського р-ну, Черкаської обл.	75,564	-	-	75,564
		Всього по главі 2:	75,564	-	-	75,564

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по главам 1-7:	75,564	-	-	75,564
		Разом по главах 1 - 12:	75,564	-	-	75,564
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П), 6,8 * 54,28	0,369	-	-	0,369
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 54,28	-	-	0,067	0,067
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 0%	-	-	-	-
		Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):	75,933	-	0,067	76,000
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	-	-	-	-
		Єдиний податок за ставкою 5 %	-	-	4,000	4,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку:	75,93300	-	4,06700	80,00000

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

відділу

(найменування)

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))



Послуги з поточного середнього ремонту
дороги по вул. Ватутіна с.Будище
Звенигородського р-ну, Черкаської обл.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Послуги з поточного середнього ремонту дороги по вул. Ватутіна с. Будище
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта
інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

Креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість	75,564	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,054	тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,489	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслу- говуванням машин	
					Всього	Експлуата- ції машин	Всього	заробітної плати	Експлуат- ації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H18	Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством (без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H21	Відсоток до кошторисної зарплати для відрахувань по другому блоку загальновиробничих витрат з урахуванням коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм									
	H116	Відсоток відрахувань на єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів									
	H118	Відрахування на соціальні заходи відповідно до законодавства (без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм) від винагород за цивільно-правовими договорами, %									
1	KP18-4-1-И6	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	1	<u>22 864,27</u> 666,38	<u>22 197,89</u> 2 234,26	22864	666	<u>22198</u> 2234	<u>11</u> 25,0945	<u>11</u> 25,09
2	KP18-58-1-И1	Розливання в'язучих матеріалів 1,0лх1м2	1т	0,1	<u>37 145,46</u>	<u>468,72</u> 85,73	3715	-	<u>47</u> 9	<u>1,1077</u>	<u>0,11</u>
3	KP18-42-5-И6	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	1	<u>39 747,00</u> 557,68	<u>4 860,00</u> 258,16	39747	558	<u>4860</u> 258	<u>8,17</u> 2,8431	<u>8,17</u> 2,84
4	KP18-42-6-И3 К витр = [2]	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100м2	1	<u>8 198,67</u> 86,01		8199	86		<u>1,26</u>	<u>1,26</u>
Разом прямі витрати в тому числі:							74525	1310	<u>27105</u> 2501		<u>20,43</u> 28,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					46110				
		всього заробітна плата					3811				
		Загальновиробничі витрати					1039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					5,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					678				
		Всього по кошторису					75564				
		Кошторисна трудомісткість					54				
		Кошторисна заробітна плата					4489				

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради Звенигородського р-ну, Черкаської обл.

Підрядник ФОП Карапетян А.С.

Будівництво Послуги з поточного середнього ремонту дороги по вул. Ватутіна с.Будище Звенигородського р-ну, Черкаської обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису 02-01-01

№ Ч.ч	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн	транспортна складова, грн	заготівельно складські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.-год	20,43	64,12			
2		Середній розряд робіт, які виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	3	Витрати праці робочих, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	люд.-год	28,04	89,17			
4		Середній розряд ланки робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год	5,81	116,54			
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год	54,28				
7		Середній розряд робіт	розряд	2,6				.
II. Будівельні машини та механізми								
8	КБМ201-22-И1	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш.год	5,5	350,00			
9	КБМ203-851-И1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	5,5	800,00			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,73	331,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,053	884,37			
12	КБМ212-906-ДР-И1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	2,43	2 000,00			
13	КБМ212-2210-И1	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм	маш.год	5,5	2 842,00			
Загалом вартість експлуатації машин і механізмів							27105	
III. Будівельні матеріали, вироби та комплекти								
14	C111-322-И1	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00027	22 321,33	21 834,43	486,9	
15	C111-1554-И1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,072	35 608,49	35 000,00	608,49	
16	C111-1561-И1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,103	35 608,49	35 000,00	608,49	
17	C1421-9838-И1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	11,9	3 350,60	3 000,00	350,6	
Загалом вартість матеріалів, виробів і конструкцій							46110	

Примітка 1. В колонці Шифр знаком "-" позначені ресурси поставки замовника

Примітка 2. В колонці Шифр знаком "" позначені ресурси, що повертаються

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті за станом на 01.10.2023 р.

Склав



(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис(ініціали, прізвище))