

### Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 68 "Золота Рибка" комбінованого типу, вул. Юрія Коваленка, 15-а, в м. Кропивницький

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4         | 5        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні роботи</u>                                                                                                                                                                                          |                |           |          |
|       | <u>Розділ 1. Санвузол</u>                                                                                                                                                                                                                      |                |           |          |
| 1     | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, плануванням (підлоги укриття)                                                                                                                                  | м3             | 47,7      |          |
| 2     | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях (під перегородки санвузла)                                                                                                                                                                        | м3             | 1,74      |          |
| 3     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (зовнішні входи в осях 4 "В" та 12-13, "Г")                                                                                                           | м3             | 39,8      |          |
| 4     | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                                                                                                                                             | м3             | 89,24     |          |
| 5     | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                                                                                    | т              | 142,784   |          |
| 6     | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під перегородку (бетон С12/15)                                                                                                                                                          | м3             | 1,74      |          |
| 7     | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                                                                                                                                            | м3             | 1,7748    |          |
| 8     | Улаштування залізобетонних зовнішніх стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм] (забетонування зовнішніх стін на позначці -2,200) | м3             | 8,28      |          |
| 9     | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                                                                                                                                     | т              | 0,1165    |          |
| 10    | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари                                                                                                                                                            | м2             | 2,95      |          |
| 11    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25                                                                                                                                                                                        | м3             | 0,07375   |          |
| 12    | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2                                                                                                                                          | м2             | 25,31     |          |
| 13    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                                                                                                                                                       | м3             | 0,574537  |          |
| 14    | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                                                                                                                                                                                             | шт             | 2         |          |
| 15    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                                                                                                                                                       | м3             | 0,005     |          |
| 16    | Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки                                                                                                                                                                                              | м2             | 50,62     |          |
| 17    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                                                                                                                                                       | м3             | 0,20248   |          |
| 18    | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частини дверного прорізу)                                                                                                                                                                    | м3             | 0,22      |          |
| 19    | Закладення частини дверного прорізу в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3                                                                                                                                                 | м3             | 0,16      |          |
| 20    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50                                                                                                                                                                                        | м3             | 0,0384    |          |
| 21    | Виготовлення стійки Ст-3 для підсилення прорізу                                                                                                                                                                                                | т              | 0,06358   |          |

| 1  | 2                                                                                                       | 3      | 4        | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
| 22 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійки Ст-3]                                           | т      | 0,06358  |   |
| 23 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм       | шт     | 10       |   |
| 24 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати                                                | шт     | 10       |   |
| 25 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати                                                    | шт     | -10      |   |
| 26 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами                                                        | шт     | 10       |   |
| 27 | Виготовлення закладних деталей Зд-2                                                                     | т      | 0,00237  |   |
| 28 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                            | т      | 0,00237  |   |
| 29 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                           | м2     | 2,3      |   |
| 30 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                  | м2     | 2,3      |   |
| 31 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                         | м2     | 2,3      |   |
| 32 | Установлення металевого дверного блоку                                                                  | м2     | 3,555    |   |
| 33 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частини дверного прорізу)                             | м3     | 0,22     |   |
| 34 | Виготовлення стійки Ст для підсилення прорізу                                                           | т      | 0,06358  |   |
| 35 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійки Ст-3]                                           | т      | 0,06358  |   |
| 36 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм       | шт     | 10       |   |
| 37 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати                                                | шт     | 10       |   |
| 38 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати                                                    | шт     | -10      |   |
| 39 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами                                                        | шт     | 10       |   |
| 40 | Виготовлення закладних деталей Зд-2                                                                     | т      | 0,00237  |   |
| 41 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                            | т      | 0,00237  |   |
| 42 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                           | м2     | 2,3      |   |
| 43 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                  | м2     | 2,3      |   |
| 44 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                         | м2     | 2,3      |   |
| 45 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2     | 3,69     |   |
| 46 | Установлення поручнів для маломобільних людей<br><u>Розділ 2. Підлоги</u>                               | шт     | 3        |   |
| 47 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                               | м2     | 392,41   |   |
| 48 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                | м2     | 392,41   |   |
| 49 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                | м різу | 82       |   |
| 50 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                               | м2     | 5,12     |   |
| 51 | Улаштування підстильного шару бетонного товщиною товщиною 100 мм (бетон С8/10)                          | м3     | 0,512    |   |
| 52 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10                                                     | м3     | 0,52224  |   |
| 53 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                        | м2     | 5,12     |   |
| 54 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                    | м2     | 5,12     |   |
| 55 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції                                            | м2     | 5,12     |   |
| 56 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                       | м2     | 5,12     |   |
| 57 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                | м3     | 0,104448 |   |

| 1                                                                 | 2                                                                                                                      | 3  | 4        | 5 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|
| 58                                                                | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,12     |   |
| 59                                                                | Улаштування плінтусів з плиток керамічних                                                                              | м  | 11       |   |
| 60                                                                | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                               | м3 | 0,0308   |   |
| <u>Розділ 3. Оздоблювальні роботи</u>                             |                                                                                                                        |    |          |   |
| 61                                                                | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель                                                                      | м2 | 402,65   |   |
| 62                                                                | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3                                                         | м3 | 0,136901 |   |
| 63                                                                | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці                                 | м2 | 402,65   |   |
| 64                                                                | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стін                                                                       | м2 | 308,7    |   |
| 65                                                                | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3                                                         | м3 | 0,104958 |   |
| 66                                                                | Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки                                                                      | м2 | 38,3     |   |
| 67                                                                | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                               | м3 | 0,1532   |   |
| 68                                                                | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці                                  | м2 | 347      |   |
| <u>Розділ 4. Закриття комунікацій пожежоводостійким брезентом</u> |                                                                                                                        |    |          |   |
| 69                                                                | Влаштування кріплення для тросу                                                                                        | шт | 265      |   |
| 70                                                                | Влаштування штори з брезенту                                                                                           | м2 | 145,2    |   |
| <u>Розділ 5. Влаштування входу №1 в підвал</u>                    |                                                                                                                        |    |          |   |
| 71                                                                | Розбирання монолітного бетонного приямку                                                                               | м3 | 3,2      |   |
| 72                                                                | Заливка під стіною панеллю бетоном                                                                                     | м3 | 0,64     |   |
| 73                                                                | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                    | м3 | 0,6528   |   |
| 74                                                                | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                              | м2 | 10,8     |   |
| 75                                                                | Улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 10 (М 150))                                                            | м3 | 0,9      |   |
| 76                                                                | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10                                                                    | м3 | 0,918    |   |
| 77                                                                | Улаштування осадового шва з просмолених дощок                                                                          | м2 | 1,8      |   |
| 78                                                                | Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий В 15 (М 200))                                                    | м3 | 4,734    |   |
| 79                                                                | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                    | м3 | 4,80501  |   |
| 80                                                                | Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм                                        | м3 | 1,566    |   |
| 81                                                                | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                    | м3 | 1,58949  |   |
| 82                                                                | Улаштування бетонних сходинок із бетону С20/25                                                                         | м3 | 0,4      |   |
| 83                                                                | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25                                                                    | м3 | 0,408    |   |
| 84                                                                | Виготовлення огорожі                                                                                                   | т  | 0,02578  |   |
| 85                                                                | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                          | м2 | 4,2      |   |
| 86                                                                | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                                 | м2 | 4,2      |   |
| 87                                                                | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                        | м2 | 4,2      |   |
| 88                                                                | Монтаж металоконструкцій огорожень                                                                                     | т  | 0,02578  |   |
| 89                                                                | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стійок Ст-1, Ст-2]                                                                | т  | 0,09042  |   |
| 90                                                                | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійок Ст-1, Ст-2]                                                    | т  | 0,09042  |   |
| 91                                                                | Виготовлення металевих балок, прогонів і в'язів по низу прогонів                                                       | т  | 0,29066  |   |
| 92                                                                | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, прогони і в'язь по низу прогонів)                              | т  | 0,29066  |   |
| 93                                                                | Виготовлення закладних деталей Зд-1                                                                                    | т  | 0,01896  |   |
| 94                                                                | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                           | т  | 0,01896  |   |

| 1   | 2                                                                                                                | 3  | 4        | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|
| 95  | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                    | м2 | 14       |   |
| 96  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                           | м2 | 14       |   |
| 97  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                  | м2 | 14       |   |
| 98  | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                  | м2 | 11,4     |   |
| 99  | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін<br><u>Розділ 6. Влаштування входу №2 в підвал</u>        | м  | 1,9      |   |
| 100 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                                | м2 | 8,8      |   |
| 101 | Розбирання монолітних бетононабивних сходинок                                                                    | м3 | 0,594    |   |
| 102 | Розбирання стінки з фундаментних блоків                                                                          | м3 | 3,51     |   |
| 103 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                        | м2 | 10,98    |   |
| 104 | Улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 10 (М 150))                                                      | м3 | 0,9      |   |
| 105 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10                                                              | м3 | 0,918    |   |
| 106 | Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий В 15 (М 200))                                              | м3 | 5,172    |   |
| 107 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                              | м3 | 5,24958  |   |
| 108 | Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм                                  | м3 | 1,728    |   |
| 109 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                              | м3 | 1,75392  |   |
| 110 | Улаштування бетонних сходинок із бетону С20/25                                                                   | м3 | 0,52     |   |
| 111 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25                                                              | м3 | 0,5304   |   |
| 112 | Виготовлення огорожі                                                                                             | т  | 0,025664 |   |
| 113 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                    | м2 | 4,2      |   |
| 114 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                           | м2 | 4,2      |   |
| 115 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                  | м2 | 4,2      |   |
| 116 | Монтаж металоконструкцій огорожень                                                                               | т  | 0,025664 |   |
| 117 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стійок Ст-1, Ст-2]                                                          | т  | 0,08652  |   |
| 118 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійок Ст-1, Ст-2]                                              | т  | 0,08652  |   |
| 119 | Виготовлення металевих балок, прогонів і в'язів по низу прогонів                                                 | т  | 0,32202  |   |
| 120 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, прогони і в'язь по низу прогонів)                        | т  | 0,32202  |   |
| 121 | Виготовлення закладних деталей Зд-1                                                                              | т  | 0,01896  |   |
| 122 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                     | т  | 0,01896  |   |
| 123 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                    | м2 | 14,9     |   |
| 124 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                           | м2 | 14,9     |   |
| 125 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                  | м2 | 14,9     |   |
| 126 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                  | м2 | 12,02    |   |
| 127 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін<br><u>Розділ 7. Вивіска</u>                              | м  | 2        |   |
| 128 | Установлення таблички з надписом "Місце для укриття"<br><u>Розділ 8. Влаштування підйомної платформи для МГН</u> | шт | 2        |   |
| 129 | Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг                                                        | шт | 1        |   |

| 1   | 2                                                                                                          | 3      | 4        | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|     | <u>Розділ 9. Інші роботи</u>                                                                               |        |          |   |
| 130 | Навантаження сміття вручну                                                                                 | т      | 18,58726 |   |
| 131 | Перевезення сміття до 10 км                                                                                | т      | 18,58726 |   |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-02 на сантехнічні роботи</u>                                                   |        |          |   |
|     | <u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання В1, Т3 (санвузли)</u>                                         |        |          |   |
| 132 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м      | 21       |   |
| 133 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | м      | 13       |   |
| 134 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                                                         | к-т    | 1        |   |
| 135 | Установлення муфтових кульових кранів і зворотніх клапанів                                                 | шт     | 13       |   |
| 136 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм                                          | клапан | 1        |   |
| 137 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм для бойлера                                        | фільтр | 1        |   |
| 138 | Врізування в існуючі трубопроводи трійником діаметром 20 мм                                                | шт     | 1        |   |
|     | <u>Розділ 2. Резервне водопостачання</u>                                                                   |        |          |   |
| 139 | Установлення муфтових кранів кульових                                                                      | шт     | 4        |   |
|     | <u>Розділ 3. Побутова каналізація К1 (санвузли)</u>                                                        |        |          |   |
| 140 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                               | м      | 1        |   |
| 141 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м      | 2        |   |
| 142 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                 | к-т    | 2        |   |
| 143 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                                                    | к-т    | 2        |   |
| 144 | Монтаж насоса перекачування                                                                                | шт     | 2        |   |
| 145 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м      | 6        |   |
| 146 | Установлення муфтових кранів кульових і зворотних клапанів                                                 | шт     | 4        |   |
|     | <u>Розділ 4. Перекладання, заміна та демонтаж мереж каналізації</u>                                        |        |          |   |
| 147 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм                       | м      | 40       |   |
| 148 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                    | м      | 10       |   |
| 149 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                     | м      | 7        |   |
| 150 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                               | м      | 35       |   |
| 151 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м      | 5        |   |
| 152 | Ущільнення випусків діаметр 110 мм в місці перетину зовнішніх фундаментів                                  | шт     | 1        |   |
|     | <u>Розділ 5. Заміна та демонтаж мереж зливової каналізації, К2</u>                                         |        |          |   |
| 153 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм                       | м      | 12       |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3      | 4      | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| 154 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм<br><u>Розділ 6. Перекладання, заміна та демонтаж мереж водопостачання</u> | м      | 12     |   |
| 155 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм                                  | м      | 5      |   |
| 156 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                                  | м      | 15     |   |
| 157 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                                  | м      | 10     |   |
| 158 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм                                             | м      | 5      |   |
| 159 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                                             | м      | 15     |   |
| 160 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                                             | м      | 10     |   |
| 161 | Установлення муфтових кульових кранів                                                                                                                  | шт     | 3      |   |
| 162 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм<br><u>Розділ 7. Перекладання, заміна та демонтаж мереж опалення</u>    | шт     | 2      |   |
| 163 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм                                                          | м      | 10     |   |
| 164 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм                                                                     | м      | 10     |   |
| 165 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                      | м      | 10     |   |
| 166 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм<br><u>Розділ 8. Вентиляція</u>                     | шт     | 4      |   |
| 167 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі                                                                    | шт     | 2      |   |
| 168 | Монтаж противибухового пристрою УЗС-1 в коробці УЗ-3                                                                                                   | шт     | 2      |   |
| 169 | Установлення металевої підставки для УЗС-1                                                                                                             | шт     | 2      |   |
| 170 | Установлення вставок гнучких до вентиляторів                                                                                                           | м2     | 0,3    |   |
| 171 | Монтаж регулятора швидкості однофазного                                                                                                                | шт     | 2      |   |
| 172 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                               | фільтр | 1      |   |
| 173 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм                               | шт     | 2      |   |
| 174 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                                                      | шт     | 9      |   |
| 175 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм                                                      | шт     | 2      |   |
| 176 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                           | ґрати  | 32     |   |
| 177 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                   | м2     | 39,144 |   |
| 178 | Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                      | м2     | 12,56  |   |



| 1   | 2                                                                                                                            | 3    | 4       | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|
| 179 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм               | м2   | 24,73   |   |
| 180 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм           | м2   | 3,2     |   |
| 181 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 400 мм (припливна шахта)                                                 | м    | 6       |   |
| 182 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 400 мм                    | м    | 6       |   |
| 183 | Установлення сітки                                                                                                           | м2   | 0,3     |   |
| 184 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                     | шт   | 1       |   |
| 185 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 300 мм | шт   | 1       |   |
| 186 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу                                                                              | шт   | 1       |   |
| 187 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15<br><u>Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажні роботи</u>          | м3   | 0,00312 |   |
| 188 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                           | шт   | 1       |   |
| 189 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                         | шафа | 1       |   |
| 190 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                               | шт   | 2       |   |
| 191 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                           | шт   | 7       |   |
| 192 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                           | шт   | 2       |   |
| 193 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт                    | шт   | 19      |   |
| 194 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт                               | шт   | 22      |   |
| 195 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                             | шт   | 3       |   |
| 196 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних                                                             | шт   | 17      |   |
| 197 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                    | шт   | 8       |   |
| 198 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних                                                                        | шт   | 7       |   |
| 199 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                | м    | 510     |   |
| 200 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм                                                    | м    | 5       |   |
| 201 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм                                                    | м    | 25      |   |
| 202 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                         | м    | 510     |   |
| 203 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                          | м    | 30      |   |
| 204 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах                                                                              | м    | 10      |   |
| 205 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні                        | шт   | 1       |   |
| 206 | Монтаж світлозвукового оповіщувача                                                                                           | шт   | 1       |   |
| 207 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                      | шт   | 6       |   |
| 208 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                  | шт   | 6       |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3  | 4       | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| 209 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах                                                                                                                                                      | шт | 6       |   |
| 210 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50                                                                                                                                                                | м3 | 0,01872 |   |
| 211 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                                                                                                               | м3 | 1,36    |   |
| 212 | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                                                                                                                 | м3 | 0,25    |   |
| 213 | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                                                                                                                                               | м3 | 0,37    |   |
| 214 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування                                                                                                                                                | м3 | 0,75    |   |
| 215 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                                                                                                                    | м3 | 0,765   |   |
| 216 | Монтаж теплогенератора                                                                                                                                                                                                 | шт | 1       |   |
|     | <u>Устаткування</u>                                                                                                                                                                                                    |    |         |   |
|     | Електрогенераторна установка дизель номінальна потужність - 5 кВт, максимальна потужність - 5,5 кВт, час безперервної роботи - 12 год., кількість фаз - однофазний, тип запуску - ручний/електростарт, Gucbir GJD7000H | шт | 1       |   |
|     | Противибуховий пристрій УЗС-1 в коробці УЗ-3                                                                                                                                                                           | шт | 2       |   |
|     | Установка для перекачування стічних вод Planus BROYSAN 4                                                                                                                                                               | шт | 2       |   |
|     | Підйомна платформа для МГН фірми ТОВ "ЛІФАН" або аналог                                                                                                                                                                | шт | 1       |   |