

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

ДУ "Місцеві дороги Херсонщини"



М. ГОЛУБЕНКО

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на правобережжі Херсонської області

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ З/П	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Земляне полотно</u>			
1	Засипання просідань та промоїн в укосах і бермах ґрунтом без трамбування	м3	2171,32	
2	Очищення канав від бруду і сміття вручну	м	4571,2	
3	Розроблення ґрунту у відвал	м3	1257,08	
4	Відновлення профілю щебеневого покриття з додаванням матеріалу	м2	60000	
5	Щебенево-піщана суміш	м3	3375	
4	Профілюванні щебених доріг шириною 6м	м	821400	
7	Планування укосів і виїмок вручну	м2	11400	
	<u>Дорожній одяг та покриття</u>			
8	Ліквідація вибоїн струменевим методом при глибині вибоїни 30 мм	м2	4273	
9	Ліквідація вибоїн струменевим методом при глибині вибоїни 40 мм	м2	6410	
10	Ліквідація вибоїн струменевим методом при глибині вибоїни 50 мм	м2	5635	
11	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття на глибину 45 мм	м2	10000	
12	Розериття, прочищення та герметизація тріщин та швів в цементобетонному покритті	м	7618	

13	Ремонт дорожнього одягу, товщина шару асфальтобетону 5 см	м2	10000	АСГ тип А дрібнозернистий
<u>Організація та безпека дорожнього руху</u>				
14	Заміна дорожніх знаків	шт.	171	II типорозмір
15	Фабкування стійок дорожніх знаків	шт.	75	
16	Заміна напівляючих стовпчиків	шт.	75	
17	Заміна секцій металевих бар'єрних огорожень	шт.	55	
18	Фарбування металевих бар'єрних огорожень	м	1374	
19	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Пішохідний перехід.	м2	600	товщина шару фарби 0,54 мм
20	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки (тип ліній 1.1)	м	111000	ширина лінії 10 см, товщина шару фарби 0,54 мм
<u>Аварійні роботи</u>				
21	Разбирання асфальтобетонного покриття товщиною шару до 50 мм	м2	9555	
22	Улаштування вирівнювального шару основи із щебенево-піщаної суміші	м3	5700	
23	Улаштування вирівнювального шару із асфальтобетону асфальтоукладчиком	т	1146,6	АСГ тип А дрібнозернистий

Склав:

Заступник начальника відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції, капітального ремонту

Тельнов О.В.

Інженер I категорії відділу ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки руху

Григоренко Т.Л.