ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 1434

с. Щасливе «31» 01 **2024 року**

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «БК КИЇВГРАДОСЕРВІС»** (далі – «Підрядник»), в особі директора Утробіна Пилипа Дмитровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони - «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю «БК КИЇВГРАДОСЕРВІС»

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому - "Положення").

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану на території Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області** (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів) згідно дефектним актом і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **295 733,92 грн. (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот тридцять три грн. 92 коп.) з ПДВ.** Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору. Ціна договору є твердою.

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

-зміни об'ємів і складу робіт;

-зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;

-урахування інфляційних факторів;

-прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2024 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1.Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

8.4. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення технічного та авторського нагляду. На вимогу відповідних уповноважених осіб Підрядник зобов'язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення технічного та/або авторського нагляду.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце. Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. При затримці з вини Замовника оплати за виконані роботи він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до моменту оплати. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.6. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилатися на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоєчасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків,

заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6.Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2024 року .

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8.Зміни умов даного договору можливі при взаємній згоді Сторін, з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

Стаття 13. Інші умови.

13.1.Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2.При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підряду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3.Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4.Перелік додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною.

13.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) -

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Стаття 14. Додатки до договору

Додаток № 1 – план фінансування робіт

Додаток № 2 – графік виконання робіт

Додаток № 3 – Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни.

Стаття 15. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:	**ПІДРЯДНИК:**
Повне найменування:	Повне найменування:
Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради	**Товариство з обмеженою відповідальністю «БК КИЇВГРАДОСЕРВІС»**
Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе, Бориспільський район, Київська область, вул. Фестивальна, 39	Місцезнаходження: 02660, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка, буд. 4А
Код ЄДРПОУ: 43946694	Код ЄДРПОУ: 40380218
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ	Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО (код банку): 820172	МФО (код банку): 305299
UA 32 820172 0844299009400135704	UA 84 305299 0000026007016707092
тел.(045)9535346	
Начальник управління	Директор
/Валерій МАКАРЕНКО/	/Пилип УТРОБІН/
МП підпис	*МП підпис*

Додаток 1
до договору про закупівлю робіт
№ 1434 від «31» 01 2024 року

План фінансування робіт

Найменування робіт:
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану на території Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області

Об'єкт	2024 рік з дати підписання - грудень
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану на території Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області	295 733,92

Від Підрядника: *директор* Пилип УТРОБІН
М.П.

Від Замовника: *начальник управління* Валерій МАКАРЕНКО
М.П.

Додаток 2
до договору про закупівлю робіт
№ 1434 від «31» 01 2024 року

Графік виконання робіт

Найменування робіт:
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану на території Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області

№ з/п	Найменування робіт	2024 рік
1	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану на території Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області	січень-грудень

Від Підрядника: *директор* Пилип УТРОБІН

Від Замовника: *начальник управління* Валерій МАКАРЕНКО
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Макаренко В.М.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 31 " 01 20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» Пристоличної сільської ради по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виготовлення металевих секцій конструкцій огорожі із металопрокату	т	1,703754	
2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2	
3	Круги відрізні по металу 230 х 2.5 мм	шт	17	
4	Труби профільні сталеві 20х20х1,5мм	м	1372,5	
5	Труби профільні сталеві 40х20х2мм	м	237,9	
6	Знепилювання металевих поверхонь	м2	139,834	
7	Знежирювання металевих поверхонь бензином	м2	139,834	
8	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	139,834	
9	Фарбування металоконструкцій панелей огорожі за два рази	м2	139,834	
10	Заглушки для профільних труб пластикові	шт	793	
11	Установлення секцій металевої огорожі	м	118,95	
12	Виготовлення металевих конструкцій хвіртки огорожі із металопрокату	т	0,0339008	
13	Круги відрізні по металу 230 х 2.5 мм	шт	1	
14	Труби профільні сталеві 80х40х3мм	м	5	
15	Труби профільні сталеві 20х20х1,5мм	м	11,81	
16	Труби профільні сталеві 40х20х2мм	м	2,04	
17	Знепилювання металевих поверхонь	м2	2,408	
18	Знежирювання металевих поверхонь бензином	м2	2,408	
19	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,408	
20	Фарбування металоконструкцій хвіртки огорожі за два рази	м2	2,408	
21	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих	шт	1	
22	Заглушки для профільних труб пластикові	шт	5	

23	Точена петля з кулькою ду 28 мм	шт	2	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації)

Підрядник ТОВ «БК КИЇВГРАДОСЕРВІС»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» Пристоличної сільської ради по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області**, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 9 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	204,50702	204,50702	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	57,69127	57,69127	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	134,96034	134,96034	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	11,85541	11,85541	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	32,49772	32,49772	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-

1	2	3	4	5	6
		Разом	237,00474	237,00474	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	6,25801	6,25801	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,18218	-	3,18218
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	246,44493	243,26275	3,18218
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	246,44493	243,26275	3,18218
12		Податок на додану вартість	49,28899	-	49,28899
		Всього по Розділу I	295,73392	243,26275	52,47117
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	295,73392		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

_____ В.М. Макаренко

Керівник генеральної
підрядної організації

_____ П.Д. Утробін

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» Пристоличної сільської ради по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області
ГС2023-04/01 - огорожа ДЦ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на будівельні роботи

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» Пристоличної сільської ради по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	237,00474	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,81804	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,04107	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Секції паркану									
1	КБ9-75-2 т.ч. п.1.1.37 табл. 3 К=1, 45	Виготовлення металевих секцій конструкцій огорожі із металопрокату	т	1,703754	28684,83 / 20444,07	6124,02 / 204,51	48871,89	34831,67	10433,82 / 348,43	255,2000 / 2,4940	434,8 / 4,25
2	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2	122,67 / -	- / -	245,34	-	- / -	- / -	- / -
3	С111-1639 варіант 1	Круги відрізні по металу 230 х 2.5 мм	шт	17	76,77 / -	- / -	1305,09	-	- / -	- / -	- / -
4	& С124-31-1 варіант 1	Труби профільні сталеві 20х20х1,5мм	м	1372,5	59,53 / -	- / -	81704,93	-	- / -	- / -	- / -
5	& С124-31-2 варіант 1	Труби профільні сталеві 40х20х2мм	м	237,9	115,95 / -	- / -	27584,51	-	- / -	- / -	- / -
6	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	139,834	18,04 / 12,67	5,37 / 0,16	2522,61	1771,70	750,91 / 22,37	0,1700 / 0,0020	23,77 / 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ13-45-1	Знежирювання металевих поверхонь бензином	100м2	1,39834	3221,24 954,81	- -	4504,39	1335,15	- -	12,9800 -	18,15 -
8	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,39834	1324,57 433,59	73,40 3,63	1852,20	606,31	102,64 5,08	4,7800 0,0448	6,68 0,06
9	КБ15-171-4	Фарбування металоконструкцій панелей огорожі за два рази	100м2	1,39834	14847,46 8220,27	- -	20761,80	11494,73	- -	106,2600 -	148,59 -
10	& С171-677П варіант 1	Заглушки для профільних труб пластикові	10шт	79,3	36,63 -	- -	2904,86	-	- -	- -	- -
11	КБ7-60-4	Установлення секцій металевої огорожі	100м	1,1895	6216,93 4821,02	290,65 11,89	7395,04	5734,60	345,73 14,14	60,1800 0,1450	71,58 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					199652,66	55774,16	11633,10 390,02		703,57 4,76
		Разом будівельні роботи, грн.					199652,66				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132245,40				
		всього заробітна плата, грн.					56164,18				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31435,45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10597,21				
		Всього будівельні роботи, грн.					**231088,11**				
		Всього по розділу 1					**231088,11**				
		Відділ 1. Хвіртка паркану									
12	КБ9-75-2 т.ч. п.1.1.37 табл. 3 К=1,45	Виготовлення металевих конструкцій хвіртки огорожі із металопрокату	т	0,0339008	27247,32 20444,07	6124,02 204,51	923,71	693,07	207,61 6,93	255,2000 2,4940	8,65 0,08
13	С111-1639 варіант 1	Круги відрізні по металу 230 х 2.5 мм	шт	1	76,77 -	- -	76,77	-	- -	- -	- -
14	& С124-31-3-2Р	Труби профільні сталеві 80х40х3мм	м	5	199,86 -	- -	999,30	-	- -	- -	- -
15	& С124-31-1 варіант 1	Труби профільні сталеві 20х20х1,5мм	м	11,81	59,53 -	- -	703,05	-	- -	- -	- -
16	& С124-31-2 варіант 1	Труби профільні сталеві 40х20х2мм	м	2,04	115,95 -	- -	236,54	-	- -	- -	- -
17	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	2,408	18,04 12,67	5,37 0,16	43,44	30,51	12,93 0,39	0,1700 0,0020	0,41 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ13-45-1	Знежирювання металевих поверхонь бензином	100м2	0,02408	3221,24 954,81	- -	77,57	22,99	- -	12,9800 -	0,31 -
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02408	1324,57 433,59	73,40 3,63	31,90	10,44	1,77 0,09	4,7800 0,0448	0,12 -
20	КБ15-171-4	Фарбування металоконструкцій хвіртки огорожі за два рази	100м2	0,02408	14847,46 8220,27	- -	357,53	197,94	- -	106,2600 -	2,56 -
21	КБ7-25-8	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	114022,89 96216,27	- -	1140,23	962,16	- -	1138,2500 -	11,38 -
22	& С171-677П варіант 1	Заглушки для профільних труб пластикові	10шт	0,5	36,63 -	- -	18,32	-	- -	- -	- -
23	& С111-956-1 варіант 1	Точена петля з кулькою ду 28 мм	шт	2	123,00 -	- -	246,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 1					4854,36	1917,11	222,31 7,41		23,43 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					4854,36				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2714,94				
		всього заробітна плата, грн.					1924,52				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1062,27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					355,16				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5916,63**				
		Всього по відділу 1					**5916,63**				
		Разом прямі витрати по кошторису					204507,02	57691,27	11855,41 397,43		727 4,84
		Разом будівельні роботи, грн.					204507,02				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134960,34				
		всього заробітна плата, грн.					58088,70				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32497,72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10952,37				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237004,74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					237004,74				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					818,04 69041,07				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ Чорбін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою, а саме: паркану Дударківського ЗДО (ясла-садок) «Вербиченька» Пристоличної сільської ради по вул. Незалежності, 62-А, с. Дударків Бориспільського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транс-портна складова, грн.	у тому числі: заготі-вельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	727	79,35				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,84	81,87				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	86,2	127,06				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	818,04					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,5931104	11,8 18,80				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	15,8173104	53,74 850,02				
8	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	108,34277678	98,22 10641,43				
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,623875	40,09 345,73				
		Разом по розділу II	**грн.**		**11855,98**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	1666,675					
		Мастильні матеріали	кг	14,343					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,755879838					
11	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,007839784					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
12	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,04551744	68933,81 3137,69	67048,00 3051,85	534,17 24,31	1351,64 61,53	
13	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка по металу	т	0,01280178	87256,54 1117,04	84950,00 1087,51	595,63 7,63	1710,91 21,90	
14	С111-1608	Дрантя	кг	7,538826	12,11 91,30	11,10 83,68	0,77 5,80	0,24 1,82	
15	+С111-1521 варіант 1	Електроди універсальні ду 3,0мм Моноліт	т	0,032371326	110526,07 3577,88	108000,00 3496,10	358,89 11,62	2167,18 70,16	
16	+С111-1529 варіант 1	Електроди універсальні ду 3,0мм Моноліт	т	0,012095	110526,07 1336,81	108000,00 1306,26	358,89 4,34	2167,18 26,21	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	С111-1521	Електроди, діаметр 3 мм, марка Э42	т	0,000644115	34867,5 22,46	33824,93 21,79	358,89 0,23	683,68 0,44	
18	&С171-677П варіант 1	Заглушки для профільних труб пластикові	10шт	79,8	36,63 2923,18	35,8813 2863,33	0,03 2,39	0,72 57,46	
19	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,17376548	122,67 266,66	120,00 260,85	0,26 0,57	2,41 5,24	
20	+С111-1639 варіант 1	Круги відрізні по металу 230 х 2.5 мм	шт	18	76,77 1381,86	75,00 1350,00	0,26 4,68	1,51 27,18	
21	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00213363	21514,85 45,90	20615,54 43,99	477,45 1,02	421,86 0,89	
22	&С111-1600-Л варіант 1	Розчинник РК-008 Ролакс (1 л) Код: 1320	л	1,42242	130,01 184,93	126,99 180,63	0,47 0,67	2,55 3,63	
23	+С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,05	3119,22 155,96	2237,50 111,88	820,56 41,03	61,16 3,05	
24	&С111-956-1 варіант 1	Точена петля з кулькою ду 28 мм	шт	2	123 246,00	120,00 240,00	0,59 1,18	2,41 4,82	
25	&С124-31-1 варіант 1	Труби профільні сталеві 20х20х1,5мм	м	1384,31	59,53 82407,97	57,50 79597,83	0,86 1190,51	1,17 1619,63	
26	&С124-31-2 варіант 1	Труби профільні сталеві 40х20х2мм	м	239,94	115,95 27821,04	112,00 26873,28	1,68 403,10	2,27 544,66	
27	&С124-31-3-2Р	Труби профільні сталеві 80х40х3мм	м	5	199,86 999,30	194,89 974,45	1,05 5,25	3,92 19,60	
28	+С111-384-1 варіант 2	Фарба по металу ПФ-115	т	0,0568968	162338,78 9236,56	158630,95 9025,59	524,72 29,85	3183,11 181,12	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8214	4,9416 4,06	4,9416 4,06			
30	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0202	184,55 3,72	184,55 3,72			
		Разом	грн.		7,78	7,78			
		Разом по розділу III	**грн.**		**134960,32**	**130576,80**	**1734,18**	**2649,34**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1667,497					
		Мастильні матеріали	кг	14,363					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 січня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ П.Д. Утробін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]