

ЗАТВЕРДЖЕНО
"ІВАНКІВ"
ВОДОКРАТ
(назва організації, що затверджує)
Ідентифікаційний код: 32783541
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

"___" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуга з поточного ремонту водопровідної мережі по вул.Київська, 127,127а, 131,133 в смт. Іванків, Вишгородського району, Київська області

Умови виконання робіт Поточний ремонт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	12	
2	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 150 мм	м	20	
3	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб зовнішній діаметр труб до 100 у футляр	м	20	
4	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 810 мм	футляр	1	
5	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	1,2	
6	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 300 мм	шт	1	
7	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
8	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	3	
9	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	м3	255	
10	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	15	
11	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,5	
12	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1(присипання піском трубопроводів)	м3	3	
13	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	24	
14	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	24	
15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	80	
16	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	12	
17	Установлення муфтових гребінок водорозбірних	шт	1	
18	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5	
19	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	4	

Склад

П.М. Бабич

Перевіряє

В.В. Чукань

