

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Капітальний ремонт приміщення, укриття (підвалу) філії ЦКП за адресою: пр. Інженера Преображенського, буд. 15 у м. Запоріжжя (ДК 021:2015 (CPV)- 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)

І. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів наданих послуг, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмету закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Капітальний ремонт приміщення, укриття (підвалу) філії ЦКП за адресою: пр. Інженера Преображенського, буд. 15 у м. Запоріжжя повинен проводитися відповідно до проектно-кошторисної документації. Учасник зобов'язаний виконати роботи своїми матеріалами та засобами. Застосовувані при ремонті матеріали повинні бути новими, не пошкодженими, без будь-яких обмежень (застава, заборона, арешт і т.п.). Всі матеріали, що використовуються при капітальному ремонті повинні мати відповідні сертифікати відповідності, санітарно-технічні і пожежні сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість використовуваних матеріалів. Використовувані при виконанні робіт матеріали, повинні відповідати обсягам зазначеним у проектно-кошторисної документації.

Учасник несе відповідальність за відповідність використовуваних матеріалів державним стандартам і технічним умовам.

Учасник несе відповідальність за збереження всіх поставлених для реалізації договору матеріалів і обладнання до здачі готового об'єкта в експлуатацію.

У разі пошкодження оздоблення інших приміщень або інженерних систем, що відбулися з причини вироблених Учасником робіт - всі роботи по відновленню бере на себе Учасник.

Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству, про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

Усі матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

Роботи виконуються на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації. Внесення змін до проектно-кошторисної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту.

Замовник має право здійснювати контроль за ходом, якістю, термінами виконання робіт згідно з укладеним договором.

На місці виконання робіт необхідно обладнати місце накопичення, які утворилися в результаті виробничої діяльності відходів та сміття.

З метою запобігання збитку навколишньої екології та здоров'я населення, необхідно

своєчасно вивозити накопичене сміття до спеціалізованих полігонів. Вивіз сміття виконується силами Учасника. При виконанні робіт враховувати вимоги природоохоронного законодавства.

- **Вимоги к якості робіт:**

Усі роботи повинні виконуватись відповідно нормативних документів, які відповідають вимогам ДСТУ.

- **Вимоги щодо безпеки виконання капітального ремонту та безпеки результатів робіт.**

Забезпечити в процесі виконання робіт збереження майна Замовника, виконувати вимоги нормативних документів по охороні праці, промисловій, пожежній безпеки, раціональному використанню територій, охорони навколишнього середовища.

Учасник несе відповідальність за дотримання правил технічної експлуатації, правил охорони праці, правил техніки безпеки при виконанні робіт, правил пожежної безпеки, правил внутрішнього розпорядку Замовника, дотримання режиму переміщень по території Замовника.

Відповідальність за заходи безпеки при проведенні робіт несе Учасник.

Керівник робіт (майстер) повинен постійно знаходитись на об'єкті.

Відповідно до вимог з питань використання найпростіших укриттів, Учасник повинен узгодити виконання робіт з представником управління ДСНС України в Запорізькій області та надати у складі тендерної пропозиції дефектний акт узгоджений ДСНС України в Запорізькій області.

За всіма характеристиками можливих наслідків, об'єкт Капітальний ремонт приміщення, укриття (підвалу) філії ЦКП за адресою: пр. Інженера Преображенського, буд. 15 у м. Запоріжжя відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

- **Порядок здачі та прийому результату робіт.**

Передати Замовнику об'єкт з виконаними роботами відповідно до проєктної документації, вимогам державних стандартів, ДБН України.

З моменту начала робіт та до їх завершення Учасник повинен вести виконавчу документацію відповідно до ДСТУ, у тому числі журнал виробничих робіт.

Прийом виконаних робіт здійснюється представником Замовника, як по відокремленим видам робіт, так і після повного завершення робіт, виконаних в відповідності з завданням, кошторисом, графіком і договором на виконання робіт.

При прийомі робіт контролюється виконання усіх видів ремонтних робіт. Результати прийому робіт схованих подальшими роботами в відповідності з нормативною документацією оформлюється актами огляду прихованих робіт.

При виявленні дефектів в процесі прийому робіт, Учасник після оформлення двостороннього Акту усуває їх за власний рахунок в оговорений сторонами термін.

Замовник має можливість вимагати повторного огляду після усунення виявлених недоліків.

Передати Замовникові Акти прихованих робіт, оригінали сертифікатів на матеріали, журнали робіт та ін.

- **Вимоги по об'єму гарантій якості робіт.**

Учасник повинен гарантувати надійність виконаних робіт відповідно з діючим законодавством строком з дня приймання її у експлуатацію.

Учасник несе відповідальність за порушення вимог технічної документації заводів-виробників використовуваного матеріалу та діючих норм.

II. Об'єм робіт на «Капітальний ремонт приміщення, укриття (підвалу) філії ЦКП за адресою: пр. Інженера Преображенського, буд. 15 у м. Запоріжжя»:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПІДЛОГИ			

1	Розбирання плінтусів плиточних	м2	82,62	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	109,5	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	109,5	
4	Улаштування цементного покриття	м2	82,62	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 40мм	м2	82,62	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,370896	
7	Улаштування напівсухої стяжки	м2	82,62	
8	На кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати до товщ. 60мм	м2	82,62	
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	5,056344	
10	Нарізування швів	м шва	82,62	
11	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	82,62	
12	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	м2	109,5	
13	Улаштування гумових порожків-накладок на сходи	м	8	
14	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	82,62	
	СТІНИ			
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	270	
16	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	270	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	270	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	270	
	ПРОРІЗИ			
19	Демонтаж металевих дверей	м2	2	
20	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2	
21	Монтаж металевих ґрат	т	0,075	
	УКОСИ			
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	9	
23	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	9	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	9	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9	
	СТЕЛЯ			
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	109,5	
27	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	109,5	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	109,5	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	109,5	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
30	Демонтаж схованої електропроводки	м	100	
31	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
32	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	6	
33	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
34	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100	
35	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	5	
36	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	

37	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	6	
38	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8	
39	Прокладання шинопроводу освітлювального ПІДЛОГИ	м	8	
40	Розбирання цементних плінтусів	м	111	
41	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	306,2	
42	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	306,2	
43	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	306,2	
44	Улаштування цементного покриття	м2	306,2	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 40мм	м2	306,2	
46	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	12,49296	
47	Улаштування напівсухої стяжки	м2	306,2	
48	На кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати до товщ. 60мм	м2	306,2	
49	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	18,73944	
50	Нарізування швів	м шва	306,2	
51	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	55,05	
52	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	258,24	
53	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	м2	55,05	
54	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	150	
55	Улаштування порожків	м	8	
	<u>СТІНИ</u>			
56	Розбирання опорядження стін пластиковими панелями	м2	285	
57	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	401,28	
58	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	60	
59	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	128,7	
60	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	2,8314	
61	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	429	
62	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	549	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	549	
	<u>КОЛОНИ</u>			
64	Розбирання опорядження стін пластиковими панелями	м2	59,7	
65	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	59,7	
66	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	59,7	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	59,7	
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	59,7	
69	Демонтаж дзеркал великих	м2	54	
70	Встановлення дзеркал б/у	м2	54	
	<u>ПРОРІЗИ</u>			
71	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
72	Знімання дверних полотен	м2	11,2	
73	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-20-8	блок	7	

	УКОСИ			
74	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	7	
75	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	7	
76	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	7	
77	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
	СТЕЛЯ			
78	Розбирання каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	197	
79	Розбирання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	197	
80	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	306,2	
81	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	306,2	
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	306,2	
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	306,2	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
84	Демонтаж схованої електропроводки	м	420	
85	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	35	
86	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	38	
87	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	420	
88	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	420	
89	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	30	
90	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5	
91	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	38	
92	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	
93	Прокладання шинопроводу освітлювального	м	20	
	ПІДЛОГИ			
94	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,85	
95	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,85	
96	Улаштування цементного покриття	м2	14,85	
97	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 40мм	м2	14,85	
98	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,60588	
99	Улаштування напівсухої стяжки	м2	14,85	
100	На кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати до товщ. 60 мм	м2	14,85	
101	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,90882	
102	Нарізування швів	м шва	14,85	
103	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	14,85	
104	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,82	
105	Улаштування порожків	м	2	
	СТІНИ			
106	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	29,3	
107	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	36,3	
108	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної	м2	36,3	

	фарби			
109	Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці	м2	10	
110	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	19,68	
111	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,43296	
112	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	65,6	
113	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	65,6	
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	65,6	
	ПРОРІЗИ			
115	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
116	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
117	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-20-8	блок	2	
	УКОСИ			
118	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	7	
119	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	7	
120	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	7	
121	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
	СТЕЛЯ			
122	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	9,1	
123	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	65,6	
124	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	65,6	
125	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	65,6	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	65,6	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
127	Демонтаж схованої електропроводки	м	100	
128	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	12	
129	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	5	
130	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
131	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100	
132	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	10	
133	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
134	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	5	
	ПІДЛОГИ			
135	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,15	
136	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,85	
137	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2	
138	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20	
139	Улаштування цементного покриття	м2	20	
140	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 40мм	м2	20	
141	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка	м3	0,816	

	150			
142	Улаштування напівсухої стяжки	м2	20	
143	На кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати до товщ. 60 мм	м2	20	
144	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,224	
145	Нарізування швів	м шва	20	
146	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	20	
147	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,15	
148	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	м2	20	
149	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14,94	
	<u>СТІНИ</u>			
150	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	64,22	
151	Розбирання опорядження стін пластиковими панелями	м2	48,46	
152	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	48,46	
153	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	22,29	
154	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,49038	
155	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	74,3	
156	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	74,3	
157	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	74,3	
158	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	38,38	
	<u>ПРОРІЗИ</u>			
159	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
160	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
161	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-20-6	блок	4	
162	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-20-8	блок	1	
	<u>УКОСИ</u>			
163	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	2	
164	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	2	
165	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	2	
166	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2	
	<u>СТЕЛЯ</u>			
167	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	9,1	
168	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	65,6	
169	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	65,6	
170	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	65,6	
171	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	65,6	
	<u>ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ</u>			
172	Демонтаж схованої електропроводки	м	150	

173	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
174	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	6	
175	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	150	
176	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	150	
177	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	4	
178	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5	
179	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	6	
	САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ			
180	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	10	
181	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	15	
182	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	20	
183	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	10	
184	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	6	
185	Демонтаж змішувачів	шт	2	
186	(Демонтаж) Установлення трапів	к-т	2	
187	(Демонтаж) Установлення душовик лійок	шт	2	
188	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
189	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
190	(Демонтаж) Установлення дзеркал	шт	2	
191	Установлення душовик лійок	шт	2	
192	Установлення трапів	к-т	2	
193	Установлення насосів	шт	1	
194	Установлення баків для води	к-т	1	
195	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10	
196	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15	
197	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
198	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
199	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
200	Установлення дзеркал	шт	2	
201	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
	ПІДЛОГИ			
202	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	24,2	
203	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	24,2	
204	Улаштування цементного покриття	м ²	24,2	
205	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 40мм	м ²	24,2	
206	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м ³	0,98736	
207	Улаштування напівсухої стяжки	м ²	24,2	
208	На кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати до товщ. 60мм	м ²	24,2	
209	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м ³	1,48104	
210	Нарізування швів	м шва	24,2	

211	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	24,2	
212	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17,8	
213	СТІНИ			
213	Розбирання опорядження стін пластиковими панелями	м2	63,74	
214	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	63,74	
215	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	19,12	
216	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,42064	
217	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	63,74	
218	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	63,74	
219	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	63,74	
	УКОСИ			
220	Розбирання опорядження стін пластиковими панелями	м2	2	
221	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	2	
222	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	2	
223	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	2	
224	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2	
	СТЕЛЯ			
225	Розбирання каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	24,2	
226	Розбирання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	24,2	
227	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	24,2	
228	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	24,2	
229	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	24,2	
230	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,2	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
231	Демонтаж схованої електропроводки	м	100	
232	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
233	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
234	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
235	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100	
236	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	10	
237	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
238	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	4	
239	Демонтаж схованої електропроводки	м	50	
240	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
241	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
242	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
243	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50	
244	Установлення блоків з кількістю установлюваних	шт	4	

	апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3			
245	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
246	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	1	
247	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
248	Установлення автоматів	шт	30	
249	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
	<u>ПІДЛОГИ</u>			
250	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	32,2	
251	Улаштування цементного покриття	м2	32,2	
252	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 40мм	м2	32,2	
253	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,31376	
254	Улаштування напівсухої стяжки	м2	32,2	
255	На кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати до товщ. 60мм	м2	32,2	
256	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,97064	
257	Нарізування швів	м шва	32,2	
258	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	32,2	
259	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	м2	32,2	
260	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	65	
261	Улаштування антиковзаючих смуг	м	50	
	<u>СТІНИ</u>			
262	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	267,79	
263	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	80,38	
264	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,76836	
265	Улаштування короба гіпсокартонними листами з улаштуванням металевих каркасу	м2	20	
266	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	267,79	
267	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	287,79	
268	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	287,79	
	<u>ПРОРІЗИ</u>			
269	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
270	Знімання дверних полотен	м2	8	
271	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5	
	<u>УКОСИ</u>			
272	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	2	
273	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	2	
274	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	2	
275	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2	
	<u>СТЕЛЯ</u>			
276	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	95	
277	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	95	
278	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	95	
279	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	95	

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ				
280	Демонтаж схованої електропроводки	м	150	
281	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
282	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	6	
283	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	150	
284	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	150	
285	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
286	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	6	
ВЕНТИЛЯЦІЯ				
287	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
288	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,204	
289	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
290	Установлення коробки для зовнішнього монтажу	шт	3	
291	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
292	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,204	
293	Прокладання повітроводів діаметром 315 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм (42 м)	м ²	41,538	
294	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм (18 м)	м ²	11,304	
295	Прокладання переходу симметричного: ст. тонкол. оцинк. товщиною 0,4 мм: 200/ 315 мм; L=300 мм	м ²	0,66	
296	Установлення приточно-витяжних решіток	грати	3	
297	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,02	
298	Прокладання трійнику з оцинкованої сталі 0,55 мм (Ф315-Ф150-Ф315 мм 6шт)	м ²	5,934	
299	Прокладання отоводу з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм (Ф315 мм 12шт)	м ²	11,66	
300	Установлення вентиляційних лючків	грати	12	
301	Прокладання трійнику з оцинкованої сталі класу 0,4 мм (Ф200-Ф150-Ф200 мм 6шт)	м ²	3,768	
302	Прокладання з оцинкованої сталі заглушек на воздуховод: ст. тонкол. оцинк. товщиною 0,4 мм 150x150 мм	м ²	0,46	
303	Монтаж металевої антивандальної решітки	т	0,04	
304	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 315 мм	шт	2	
305	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 315 мм до глибини 1000мм	шт	2	
306	При свердлінні кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів на висоті від опорної площі більше 1 м додається до норм 46-26-1 - 46-26-16	шт	2	
307	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	

308	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	60	
309	Установлення автоматів	шт	2	
310	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
311	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці після сверління отворів під вентиляцію	м ²	30	
312	Монтаж металевої антивандальної решітки	т	0,04	
313	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці після свердління отворів під вентиляцію	м ²	20	
314	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
315	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,204	
316	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм (18 м)	м ²	11,304	
317	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм (Ф200-6м)	м ²	3,768	
318	Установлення приточно-витяжних решіток	грати	1	
319	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м ²	5,9343	
320	Установлення вентиляційних лючків	грати	3	
321	Прокладання трійнику з оцинкованої сталі класу 0,4 мм (Ф200-Ф150-Ф200 мм 6шт)	м ²	3,768	
322	Прокладання з оцинкованої сталі заглушек на воздуховод: ст. тонкол. оцинк. толщиной 0,4 мм 150x150 мм	м ²	0,46	
323	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
324	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,204	
325	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
326	Установлення коробки для зовнішнього монтажу	шт	3	
327	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
328	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,204	
329	Прокладання повітроводів діаметром 315 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм (42 м)	м ²	41,538	
330	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм (18 м)	м ²	11,304	
331	Прокладання переходу симметричного: ст. тонкол. оцинк. толщиной 0,4 мм: 200/ 315 мм; L=300 мм	м ²	0,66	
332	Установлення приточно-витяжних решіток	грати	3	
333	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,02	
334	Прокладання трійнику з оцинкованої сталі 0,55 мм (Ф315-Ф150-Ф315 мм 6шт)	м ²	5,934	
335	Прокладання отоводу з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм (Ф315 мм 24шт)	м ²	23,32	
336	Установлення вентиляційних лючків	грати	12	
337	Прокладання трійнику з оцинкованої сталі класу 0,4 мм (Ф200-Ф150-Ф200 мм 6шт)	м ²	3,768	
338	Прокладання з оцинкованої сталі заглушек на воздуховод: ст. тонкол. оцинк. толщиной 0,4 мм 150x150 мм	м ²	1,38	
339	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 315 мм	шт	4	
340	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з	шт	4	

	застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 315 мм до глибини 1000мм			
341	При свердлінні кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів на висоті від опорної площі більше 1 м додається до норм 46-26-1 - 46-26-16	шт	4	
342	(Демонтаж) Демонтаж димових, світлових, ручних сповіщувачів	шт	23	
343	Монтаж 16 димових, 2 світлових, 5 ручних сповіщувачів б/у	шт	23	
344	Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	350	
345	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	350	
346	Налагодження станції пожежної сигналізації за кожний шлейф	шт	3	
347	Налагодження димового сповіщувача	шт	16	
348	Налагодження світлового сповіщувача	шт	2	
349	Налагодження ручного сповіщувача	шт	5	
350	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (стелажі, тумби)	шт	4	
351	Навантаження сміття вручну	т	10,736	
352	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т	42,945	
353	Перевезення сміття до 20 км	т	53,681	

Об'єм придбання устаткування, меблів та інвентарю на «Капітальний ремонт приміщення, укриття (підвалу) філії ЦКП за адресою: пр. Інженера Преображенського, буд. 15 у м. Запоріжжя»:

№ Ч.ч.	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
	Стелаж Н 2300 x Г 300 x Ш 2600		
1	модуль каркасний (рама) 2300*1300мм, металева проф. труба 20*20*2, порошкове фарбування, мат металева стелажна; (маса=0)	шт	4
2	стійка опорна 2300*300мм, металева проф. труба 20*20*2, порошкове фарбування, мат металева стелажна; (маса=0)	шт	4
3	полиця ЛДСП з'єднувальна на металевому каркасі, 1220*300мм; (маса=0)	шт	40
4	полиця ЛДСП, 1220*300мм; (маса=0)	шт	40
5	Модуль опорний 600*600 ЛДСП; (маса=0)	шт	2
6	модуль каркасний основа 2000*900, фанера, меблева тканина, метал; (маса=0)	шт	3
7	стійка опорна спинка 2000*1200, фанера, меблева тканина; (маса=0)	шт	3
8	Подушка-матрац 900*800, меблева тканина, паралон; (маса=0)	шт	6
9	Бокові частини-бильця 900*900, фанера, меблева тканина, паралон; (маса=0)	шт	6
10	Стілець 460*470*820 База: дерево, сидіння - ABS-пластик-10шт термопластичний листовий конструкційний матеріал; (маса=0)	шт	18
11	Стійка 2000, металева проф. труба, порошкове фарбування, мат металева стелажна; (маса=0)	шт	3
12	Вішаки; (маса=0)	шт	45
1	3	шт	5
13	Лавка. Каркас - труба металева, 400x400x1600, полиця з ЛДСП 18 мм 1600x400; (маса=0)	шт	6
14	Подушка-мат 350* 350* 50Н; (маса=0)	шт	24

***Примітки**

У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Ми, _____ у разі визнання нас переможцем торгів та укладення договору згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги замовника, зазначені у цьому технічному завданні.

Посада
М.П. (у разі її використання та за бажанням)

(підпис)

П.І.Б.