

**Договір № 14
на надання послуг**

м. Миколаїв

18 серпня 2024р.

Даний договір укладено між відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області в особі Федорів Романи Ярославівни, діючого на підставі Положення в подальшому іменується „Замовник” з однієї сторони, **Фізична особа – підприємець Артимко Микола Тарасович** в особі директора Артимка Миколи Тарасовича, діючого на підставі Статуту підприємства в подальшому іменується „Підрядник” з другої сторони, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ І ТЕРМІН ДОГОВОРУ

- 1.1. У відповідності за даним договором „Підрядник” виконує для Замовника **Поточний ремонт приміщення в Миколаївській дитячій школі мистецтв Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (Код ДК021:2015 : 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**
Загальна вартість послуги 75 222,00 грн без ПДВ (Сімдесят п'ять тисяч двісті двадцять дві гривні 00 коп.) та може бути змінена в односторонньому порядку Замовником в залежності від виділених бюджетних призначень.
- 1.2. Термін виконання послуги до 31 червня 2024р.
- 1.3. Джерело фінансування наданих послуг кошти місцевий бюджет
- 1.4. Загальний об'єм послуги згідно кошторису.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2. „Замовник” зобов'язується:

- 2.1. Прийняти закінчені „Підрядником” послуги по даному договору в цілому протягом трьох днів після письмового повідомлення про завершення надання послуг.
- 2.2. Оплата за фактично надані послуги проводиться щомісячно по договірній ціні після 20 числа з врахуванням трьох днів на здійснення технагляду із відтермінуванням платежу на 15 календарних днів.
- 2.3. „Підрядник зобов'язується”:
- 2.3.1. Своєчасно і якісно із дотриманням діючих норм і стандартів виконати передбачені даним договором об'єми послуг.
- 2.3.2. Власними силами забезпечувати заходи загального характеру по техніці безпеки і охороні праці.
- 2.3.3. При підписанні Актів виконаних робіт (наданих послуг) Підрядник зобов'язується додати копії накладних на використані усі матеріали, розрахунок загально – виробничих витрат, розрахунок перевезення працівників (або розрахунок відрядження).

3. ЦІНИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 3.1. Оплата за фактично надані „Підрядником „ послуги проводяться безготівково, поетапно за договірною ціною та згідно актів виконаних робіт з врахуванням п.п. 2.1, 2.2. даного договору.
- 3.2. Датою оплати вважається дата поступлення грошових коштів на рахунок „Підрядника”.
- 3.3. Відповідальність за вартість матеріалів, ЕММ та ін. несе Підрядник.
- 3.4. Додаткові послуги, що надані „Підрядником” без узгодження з „Замовником”, а також послуги при виконанні яких припущені відхилення від кошторису та з порушенням діючих норм і правил „Замовником” не оплачуються.

4. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
- 4.2. „Підрядник” несе відповідальність:
- 4.2.1. За зрив строків надання послуг по вині „Підрядника” більше ніж на місяць останній сплачує штраф „Замовнику” у розмірі 3 % кошторисної вартості послуг.

5. ІНШІ УМОВИ

- 5.1. Гарантійний термін на надані послуги за даним договором становить 3 роки з моменту завершення обробки „Підрядником „ по даному договору та прийняття їх Замовником.
- 5.2. Даний договір складено в двох примірниках: один примірник - „Замовнику,, , другий – „Підряднику” , кожний з яких має однакову юридичну силу та діє до 31.12. 2024 р.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо вони являються наслідками дії обставин не переборної сили до якої сторони відносять: стихійні явища, пожежі, військові дії, страйки, масові безпорядки, які безпосередньо впливають на виконання умов договору.

6.2. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною обставин і закінчується, якщо не виконуюча сторона вжила заходів, яких вона і справді могла вжити для виходу з обставин. Обставини автоматично продовжує термін виконання зобов'язання на весь період його дії та ліквідації наслідків.

6.3. Про настання обставин сторони мають право інформувати одна одну в тижневий термін. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 2 місяці, то кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язання за цим договором (жодна із сторін не має права на відшкодування другою стороною можливих збитків).

7. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Розірвання договору можливе за згодою сторін.

7.2. Розірвання договору здійснюється не раніше ніж через 20 днів після отримання другою стороною письмового повідомлення про намір розірвати договір з обґрунтуванням причин.

7.3. **Замовник може розірвати договір за таких причин:**

- відсутність у Замовника коштів для фінансування послуги з поточного ремонту;
- виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у об'єкт в тому числі за обставин не передбачуваної сили, рішенням відповідних контролюючих органів;
- суттєве порушення зобов'язань підрядником, що створює передумови для невиконання замовлення у встановлені терміни згідно договору на 2 місяці, грубих порушень вимог будівельних норм і правил;
- банкрутство Підрядника ін.

7.4. **Розірвання договору з ініціативи Підрядника:**

- якщо Замовник протягом двох місяців не виконує своїх зобов'язань згідно договору і цим зумовлює неможливість нормальної діяльності Підрядника;
- якщо Замовник не оплачує протягом 2 місяців надані Підрядником послуги.
- підставою для розірвання договору може бути сукупність обставин, кожна з яких, взята окремо, не є достатньою для прийняття такого рішення.

7.5. Сторона, з вини якої призупиняється робота або розривається договір, повинна відшкодувати іншій стороні всі її витрати і збитки, що зумовлені цими рішеннями відповідно документів і розрахунків, передбачених заінтересованою стороною протягом 1 місяця від дня прийняття рішення. Розрахунки і обґрунтування відмови другою стороною надається на протязі 15 робочих днів.

7. 6. Всі суперечки та розбіжності що стосуються даного договору і які не можливо вирішити шляхом переговорів сторін та взаємних консультацій, повинні розглядатися Господарським судом у відповідності з Законодавством України.

Додатки до договору:

19. Договірна ціна.
20. Кошторис.
21. Дефектний акт.

Усі датки являються невід'ємною частиною договору.

8. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

„Замовник”

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини
Миколаївської міської ради Стрийського
району

Львівської області

81600 Львівська область, м. Миколаїв,
вул. В. Великого, 6

р/р *UA 498201420344250002000108667, UA08820142*
в УДКСУ у Миколаївському районі *0344290002099108667*
ЄДРПОУ 44576649

Начальник відділу

Романа ФЕДОРІВ

„Підрядник”

ФОП Артимо Микола Тарасович

Адреса: 81600, Львівська область,
м. Миколаїв, вул. Ярослава Мудрого 1, кв.39

ЄДРПОУ 3363606637

р/р UA133052990000026008001016355

АТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Микола АРТИМКО

*директор Миколаївської регіональної школи
мистецтв
К. М. Суботин*

Замовник Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(назва організації)

Підрядник ФОП Артими́ко Мико́ла Тарасович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщення у Миколаївській дитячій школі мистецтв Миколаївської міської ради Стрийського району
Львівської області, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 18 Серпня 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновибірочні витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	59,05100 16,53900 42,51200 - 9,38800	59,05100 16,53900 42,51200 - 9,38800	- - - - -
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання робіт у літній період	-	-	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
5	Розрахунок N9	Разом	68,43900	68,43900	-
6		Прибуток	2,00300	2,00300	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат організації	1,01900	-	1,01900
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	71,46100	70,44200	1,01900
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості	3,76100	-	3,76100
		Всього по Розділу I	75,22200	70,44200	4,78000
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	75,22200		

Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар


Погоджено

Директор Миколаївської дитячої школи мистецтв

К.М. Суботник

Керівник підприємства
(організації) замовника

Р.Я. Федорів



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт приміщення у Миколаївській дитячій школі мистецтв Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Єдиний податок за ставкою 5%, Настанова [4.43]
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -

5,00	%
7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,26188	тис.люд.год
0,234	тис.люд.год
19,809	тис.грн.
12558,80	грн.

75,222	тис.грн.
70,442	тис.грн.
-	тис.грн.
4,780	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".



Склад: Микола Тарасович

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(назва організації, що затверджує)



Затверджено (схвалено) _____

кошторис в сумі 75,222 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

КОШТОРИС

на Поточний ремонт приміщення у Миколаївській дитячій школі мистецтв Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна вартість 68,439 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26188 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,809 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 18 березня " 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,06	563,45	-	34	34	-	8,2800	0,5
2	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,849	563,45	-	1546	1546	-	29,3700	24,94
3	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,29	1820,06	-	670	670	-	37,3000	10,82
4	КБ15-182-1 к=1,15	Шлакловання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,39	2311,48	-	3725	2497	-	88,3430	34,45
5	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,39	2311,48	-	1609	740	-	24,7020	9,63
6	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах розчином	10 м	2,8	1897,85	-	2075	1298	-	6,4800	18,14
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування поліівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5	741,14	-	27950	4765	-	43,8300	65,75
8	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,8	463,64	-	2767	902	-	8,0900	14,56
9	КР12-49-4	Поліпшене фарбування поліівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,29	1537,27	-	7123	1954	-	92,9800	26,96
10	КБ21-31-3 к=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	24561,44	-	31	31	-	42,3200	0,42
11	С1512-10 варіант 1	Коробка розподільча	шт	1	3066,93	-	51	-	-	-	-
12	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	51,42	-	208	24	-	35,2600	0,35
13	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,06	2399,44	-	7038	1219	-	270,7600	16,25
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	117305,08	-	601	601	-	32,8000	8,2
15	С154-62-3-ГЮ	Короб пластмасовий	м	25	20320,54	-	1300	-	-	-	-
16	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,55	2405,22	-	2323	258	-	6,2600	3,44
		Разом прямі витрати по кошторису			52,00	-			-		
		Разом роботи, грн.			4223,41	-	59051	16539	-		234,41
		в тому числі:			469,81	-	59051		-		
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				-	42512		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудопомісність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього роботи, грн.					16539 9388 27,47 3270 68439				
		Всього по кошторису					68439				
		Кошторисна трудопомісність, люд.год.					261,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19809				
Разом по главах 1-12:											
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					2003				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат організації (АВ) Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					1019 71461				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості (крім ПДВ) у тому числі:					3761				
Настанова [4.43]		- Єдиний податок за ставкою 5%					3761				
		Всього по кошторису					75222				

Склад підрядник

М.Т.Артимко

Погоджено

Директор Миколаївської дитячої школи мистецтв

К.М.Суботик



Поточний ремонт приміщення у Миколаївській дитячій школі мистецтв Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
2024

кошторис на послуги №02-01-01
на Поточний ремонт приміщення у Миколаївській дитячій школі мистецтв Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

68,439 тис. грн.
0,26188 тис.люд.год.
19,809 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 березня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,06	563,45	-	34	34	-	8,2800	0,5	
2	2 КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,849	563,45	-	1546	1546	-	29,3700	24,94	
3	3 КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,29	1820,06	-	670	670	-	37,3000	10,82	
4	4 КБ15-182-1 К=1,15	Шлакловання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,39	2311,48	-	3725	2497	-	88,3430	34,45	
5	5 КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,39	6402,22	-	1609	740	-	24,7020	9,63	
6	6 КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах розчином	10 м	2,8	1897,85	-	2075	1298	-	6,4800	18,14	
7	7 КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5	741,14	-	27950	4765	-	43,8300	65,75	
8	8 КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,8	463,64	-	2767	902	-	8,0900	14,56	
					18633,41	-			-			
					3176,36	-			-			
					1537,27	-			-			
					501,34	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпукатурці	100м2	0,29	24561,44 6738,26	-	7123	1954	-	92,9800	26,96
10	KB21-31-3 к=1, 15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	3066,93	-	31	31	-	42,3200	0,42
11	C1512-10 варіант 1	Коробка розподільча	шт	1	51,42	-	51	-	-	-	-
12	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	20772,44 2399,44	-	208	24	-	35,2600	0,35
13	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,06	117305,08 20320,54	-	7038	1219	-	270,7600	16,25
14	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	2405,22 2405,22	-	601	601	-	32,8000	8,2
15 & C154-62-3- ГЮ		Короб пластмасовий	м	25	52,00	-	1300	-	-	-	-
16	KB21-13-1 варіант 1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,55	4223,41 469,81	-	2323	258	-	6,2600	3,44
Разом прямі витрати по кошторису							59051	16539			234,41
Разом роботи, грн.							59051				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42512				
всього заробітна плата, грн.							16539				
Загальновиробничі витрати, грн.							9388				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3270				
Всього роботи, грн.							68439				
Всього по кошторису							68439				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							261,88				
Кошторисна заробітна плата, грн							19809				

Склад

М.Т.Артимко



Поточний ремонт приміщення у Николаївській дитячій школі мистецтв Николаївської міської ради Стрийського району Львівської області

Відомість ресурсів до кошторису № 02-01-01

на Поточний ремонт приміщення у Николаївській дитячій школі мистецтв Николаївської міської ради Стрийського району Львівської області

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			заготовельно-складські витрати, грн.
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	205,25	70,02				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	29,16	74,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	27,47	119,02				
Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	261,88					
Середній розряд робіт									
			розряд	3,3					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат									
6	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,11					
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,085					
8	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	14,141					
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,4468					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+&C111-13-61	Грунтовка.	кг	37,8	49,33	48,00	0,36	0,97
11	+&C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,5556	255,05	250,00	0,05	5,00
12	+&C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,6277	49,66	48,00	0,69	0,97
13	+&C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна нееластифікована	кг	20,01	245,35	240,00	0,54	4,81
14	+&C111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна нееластифікована	кг	94,5	245,35	240,00	0,54	4,81
15	+&C111-1895	Шлаклівка клейова	т	0,01595	12359,71	11600,00	517,36	242,35
16	+&C154-62-3- ГЮ	Короб пластмасовий	м	25	52,00	52,00	-	-
17	варіант 1							
18	+&C1113-29-1 +&C1425-11682	Шлаклівка Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	кг м3	140,4 0,42	12,38 1850,00	11,60 1850,00	0,54	0,24
19	+&C1512-1-25	Коробка монтажна	шт	2	15,32	15,00	0,02	0,30
20	+&C1512-10 варіант 1	Коробка розподільча	шт	1	51,42	50,00	0,41	1,01
21	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,018	138,47	135,03	0,72	2,72
22	+&C1545-185- 1	Провід ШВВП, переріз 2х1,5 мм2	м	56,1	36,80	36,00	0,08	0,72
23	+&C1547-7-1 варіант 1	Світильник з люмінесцентними лампами в комплекті	шт	6	969,43	950,00	0,42	19,01
24	+&C1547-16-2	Вимикач для внутрішньої проводки	шт	1	153,09	150,00	0,09	3,00
25	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6434	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на березень 2024 р.

Склад

М.Т.Артимко



[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Микола
Тарасович

336360631

Львівська область

Україна

Загальновиробничі витрати на

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-робничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Поточний ремонт приміщення у Миколаївській дитячій школі мистецтв Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	234,41	27,47	3270	16539	4358	1760	0	9388
Разом:		234,41	27,47	3270	16539	4358	1760	0	9388

Склав

М.Т.Артимко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
 Миколаївської міської ради
 (назва організації, що затверджує)
Р.Я.Федорів
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщення у Миколаївській дитячій школі мистецтв Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

Умови надання послуг

Об'єми послуг

№ Ч.ч.	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	6	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	84,9	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	29	
4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	39	
5	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39	
6	Забивання тріщин у цегляних стінах розчином	м	28	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	150	
8	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	180	
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	29	
10	Установлення розподільних коробок	шт	1	
11	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
13	Прокладання коробів пластикових	м	25	
14	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	55	

Склав директор Миколаївської дитячої школи мистецтв К.М.Суботик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний спеціаліст Р.Я.Федорів
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]