

Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради (надалі – Замовник), в особі начальника управління Москаленко Анастасії Вікторівни, що діє на підставі Положення про Управління, затверджене рішенням сесії Маяківської сільської ради Одеського району Одеської області від 23.05.2023 № 51/22 - VIII, з одного боку, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІ МАГНУМ»**, у подальшому Підрядник, в особі директора Куматренко Ольги Валеріївни, що діє на підставі Статуту, Дата державної реєстрації: 07.03.2001 р., Дата запису: 12.12.2005 р., Номер запису: 15561200000015412, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник у відповідності до умов Договору зобов'язується своїми та залученими силами і засобами на власний ризик виконати роботи: **«Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А (коригування)»** згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

1.2. Істотною умовою договору є те, що сума договору може бути змінена залежно від реального фінансування й реальних потреб організації.

2. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна сума Договору складає **686 665,20 (Шістсот вісімдесят шість тисяч шістсот шістдесят п'ять гривень 20 копійок)** гривень, в т.ч. ПДВ: 114 444,20 гривні.

Договірна ціна: динамічна.

2.2. Замовник здійснює платежі на основі підписаних сторонами актів прийому-здачі виконаних робіт форми КБ-2 в та Довідок про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3. При цьому Замовник підписує КБ-2 в і КБ-3 в 7-денний термін після надання їх йому Підрядником. У разі виявлення невідповідності робіт, перерахованих в акті прийому-здачі виконаних робіт, фактично виконаним, Замовник направляє свої зауваження Підряднику протягом трьох робочих днів.

2.3. Кінцеві розрахунки здійснюються Замовником після виконання та прийому всіх передбачених договором робіт, підписання сторонами акту прийому-здачі виконаних робіт, а також надання Замовнику повного комплексу документів, який включає:

- акти виконаних робіт по формі № КБ-2в, КБ-3 з розрахунками прибутку, загально-виробничих та адміністративних витрат;

- акти схованих робіт;

2.4. При кінцевих розрахунках Замовник може утримувати вартість робіт, виконаних з вини Підрядника з недоліками та дефектами, що зафіксовано у відповідному акті при здачі об'єкту в експлуатацію.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

3.1. Забезпечити своєчасне фінансування робіт, що виконуються.

3.2. Підготувати у встановленому порядку та передати Підряднику приміщення для виконання будівельно-монтажних робіт.

3.3. Забезпечує технічний нагляд під час виконання схованих робіт на об'єкті і по їх закінченню.

3.4. Прийняти від Підрядника у встановленому порядку виконані обсяги робіт та провести оплату роботи згідно п.п. 2.1 - 2.4 Договору та акту прийому - здачі виконаних робіт.

3.5. Замовник має право:

- у будь-який час здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам, перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються;

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проекті та договорі;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

- при виявленні помилок у розрахунках за виконані роботи (форми № КБ-2в „Акт прийняття виконаних робіт” та КБ-3 „Довідка про вартість виконаних підрядних робіт”, які були відповідно оформлені та оплачені в попередні періоди), безспірних помилок та порушень діючого порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення помилок;
- ініціювати внесення змін до договору, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору.

4.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПРАВА ПІДРЯДНИКА

4.1. Забезпечує виконання та несе відповідальність за здійснення необхідних заходів з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, а також за збереження матеріалів, інструментів, спецодягу.

4.2. У відповідності до проектно-кошторисної документації, ДСТУ, ДБН і СніП здійснює виконання робіт, визначених цим договором, у строки, узгоджені з Замовником.

4.3. Поставляє на об’єкт необхідні матеріали, конструкції, комплектуючі вироби, виконує їх приймання, розвантаження, складування та збереження. Якість матеріалів повинна відповідати сертифікатам якості та державним санітарним правилам і нормам.

4.4. Самостійно укладає договори субпідряду з субпідрядними організаціями на виконання будь-яких робіт, повідомивши при цьому Замовника.

4.5. Готує та надає Замовнику документи, які підтверджують виконання усіх або окремих етапів договірних обсягів робіт.

4.6. Зберігає надане йому у користування майно, відповідає за втрату або пошкодження цього майна. У разі погіршення стану приміщень, території, інженерних мереж та обладнання Замовника, яке пов’язане із виконанням робіт Підрядником і сталося з його вини, останній до моменту передачі предмету договору ліквідує ці погіршення за власний рахунок без відшкодування Замовником витрат на ці роботи.

4.7. Складає та узгоджує з Замовником календарний план проведення робіт.

4.8. Недоліки, допущені з вини Підрядника при виконанні робіт, повинні бути ним усунені за власний рахунок.

4.9. Забезпечує власними силами вивіз будівельного сміття.

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строки виконання робіт встановлюються:

- закінчення робіт: 30.12.2023 рік.

5.2. Роботи виконуються у відповідності з календарним планом проведення робіт, узгодженим та затвердженим Замовником.

5.3. При порушенні Підрядником з об’єктивних причин строків виконання робіт, зазначених цим договором, строки змінюються за домовленістю сторін та оформлюються додатковою угодою.

6. ПОРЯДОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО, ПРОЕКТНОГО ТА ІНШОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Забезпечення робіт матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншими устаткуваннями покладається на Підрядника.

6.2. Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати БНіП, ДСТУ.

6.3. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів Підрядника під час проведення ремонтних робіт несе Підрядник.

6.4. Замовник зобов’язується передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію.

7. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

7.1. Строк гарантії на виконані роботи становить п’ять років з моменту підписання сторонами акту прийому-здачі виконаних робіт за умови правильної експлуатації об’єкту, за винятком випадків навмисного ушкодження його зі сторони третіх осіб.

7.2. Якщо в період гарантійної експлуатації виявляться недоліки, що не дозволяють продовжувати нормальну експлуатацію об’єкта, то гарантійний термін продовжується на період усунення недоліків. Усунення недоліків здійснюється Підрядником за власний рахунок.

7.3. Гарантійний ремонт повинен виконуватися Підрядником з виїздом його фахівців на об’єкт, в якому згідно даного договору проводились роботи. Всі витрати з гарантійного

обслуговування та ремонту відшкодовуються за рахунок Підрядника, якщо ця обставина трапилася з його вини.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. При порушенні умов цього договору, Підрядник сплачує пеню у розмірі 0,5% від суми договору за кожен день затримки виконання робіт, але не нижче встановленої однієї ставки НБУ, яка діяла на період, за який сплачується пеня.

8.2. При порушенні умов цього договору, Підрядник сплачує штраф у розмірі 5% від суми договору.

8.3. У випадку неякісного виконання робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний за вимогою Замовника усунути виявлені недоліки за власний рахунок, або відшкодувати Замовнику витрати, пов'язані з їх усуненням.

8.4. Якщо Підрядник допустив відступи від договору, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, Замовник вправі за своїм вибором вимагати безплатного виправлення зазначених недоліків у встановлений Замовником термін або відшкодування понесених Замовником витрат по виправленню своїми засобами недоліків роботи, або відповідного зменшення винагороди за роботу. За наявності в роботі істотних відступів від договору або інших істотних недоліків Замовник вправі вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків.

8.5. Якщо Підрядник не приступив вчасно до виконання договору, або виконує його так повільно, що закінчення роботи в термін стає неможливим, Замовник має право відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидно, що вона не буде виконана належним чином, Замовник вправі призначити Підрядникові термін для усунення недоліків, а при невиконанні Підрядником цієї вимоги відмовитися від договору або вимагати відшкодування збитків, або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок Підрядника.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до **31 грудня 2023р.**, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

10. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за існуючим договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили, яка виникла після укладання договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла передбачити, запобігти розумними засобами.

10.2. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, повинна негайно інформувати іншу сторону про настання подібних обставин у письмовій формі, при чому за вимогою будь-кого із сторін повинен бути наданий підтверджуючий документ.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зазначених у частині п'яті статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.4. Після підписання даного договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного договору, втрачають юридичну силу.

11.5. Усі виправлення за текстом даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

11.6. Цей договір може бути змінено та доповнено у випадках передбачених законодавством за згодою сторін.

11.7. Зміни, доповнення до договору, а також розірвання договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох сторін.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. До даного договору додаються:

- календарний план виконання робіт
- графік фінансування робіт;
- договірна ціна;

12.2. Додатки до даного договору складають його невід'ємну частину.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Управління містобудування, архітектури,
землевпорядкування, екології, житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Маяківської сільської ради
67654 Одеська обл., Одеський р-н,
с. Маяки, вул. Богачова, буд.99
р/р UA 80 820172 0344271004495031595
р/р UA 82 820172 0344211004400031595
МФО 820172 а Держказначейській службі України
м. Київ
Код ЄДРПОУ 41846800

Начальник управління



/Анастасія МОСКАЛЕНКО/

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІ
МАГНУМ»

67500, Одеська обл., Лиманський район,
смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення,
буд.2-Б, офіс 27
ЄДРПОУ 22445949
П/р UA60 305299 00000 26006004909933
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
ПІН 224459415178

Директор



/Ольга Куматренко/

Календарний план виконання робіт

«Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А» (коригування)

№ п/п	Найменування робіт	2023 рік					
		червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад
1	Улаштування приямку для підйомника МНГ						
2	Улаштування додаткового входу до сховища						
3	Прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації						
4	Оздоблювальні роботи						
5	Електромонтажні роботи						
6	Ремонт існуючої вентиляційної камери						
7	Налагодження систем протипожежної сигналізації						
8	Пусконаладжувальні роботи						

Замовник:

Управління містобудування, архітектури,
землепорядкування, екології, житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Маяківської сільської ради

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІ МАГНУМ»



Анастасія Москаленко



Ольга Кумагренко

Графік фінансування робіт
«Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А (коригування)»

№ п/п	Найменування робіт	Строки фінансування	Сума, грн.
1	«Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А (коригування)»	червень – грудень 2023 року	686 665,20
	ВСЬОГО		686 665,20

Замовник:

Управління містобудування, архітектури,
землепорядкування, екології, житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Маяківської сільської ради

Підрядник:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІ
МАГНУМ»**

Начальник управління



/Анастасія МОСКАЛЕНКО/

Директор



/Ольга Куматренко/

до Договору № 30 від «08» 06. 2023 р.

Замовник Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності
Маяківської сільської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "СТАНІ МАГНУМ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі
Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А

(коригування),
що здійснюється в 2023 році

Вид договору ціни: динамічна.

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	443,07432	443,07432	-
		Заробітна плата	67,85898	67,85898	-
		Вартість матеріальних ресурсів	373,91948	373,91948	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,29586	1,29586	-
2		Загальнопробірні витрати	34,13322	34,13322	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	477,20754	477,20754	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Прибуток	5,89946	5,89946	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,51400	-	3,51400
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	486,62100 - 483,10700 - 483,10700	483,10700 - 483,10700 - 483,10700	3,51400 - - - -
12			486,62100	483,10700	3,51400
13	Розрахунок №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II)	85,60000 85,60000 17,12000 102,72000 686,66520	-	17,12000
14			85,60000	-	-
15			85,60000	-	-
16			17,12000	-	-
17			102,72000	-	-
18			686,66520	-	-



ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПІСКА

Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А (коригування)

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНп;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКпр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробу і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38]
 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39]
- Загальна кошторисна трудомісткість 6,27 грн./люд.год
- Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 3,74 грн./люд.год
- Загальна кошторисна заробітна плата 0,94038 тис.люд.год
- Нормативна кошторисна заробітна плата 0,850 тис.люд.год
- Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: 78,55163 тис.грн.
- Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 12558,80 грн.
- люд.год та розряді робіт 3,8
- Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год 12855,83 грн.
- та розряді робіт 4

Всього договірна ціна:

у тому числі:	686,6652	тис. грн.
будівельні роботи -	483,10700	тис. грн.
вартість устаткування -	85,60000	тис. грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	3,51400	тис. грн.
інші витрати -		
податок на додану вартість -	114,44420	тис. грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:



Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А (коригування)

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиборнічі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А	67,85898	373,91948	-	1,29586	0,07672	67,93570	34,13322
	Разом: будівельні роботи	67,85898	373,91948	-	1,29586	0,07672	67,93570	34,13322

Примітки:

- У вартості будівельних робіт враховані витрати зі складання та розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (Настанова з визначення вартості будівництва [3. 14]) у сумі: 0,5992 тис.грн. та умовно віднесені на вартість експлуатації машин і механізмів у складі будівельних робіт.

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73=0,94038;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

П731Д=0,94038;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

П736 - П57 = 0,09007 - 0 = 0,09007;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

П11Е=0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731М=0;

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21=528,67432;

п.1.7. Загальновиборничі витрати - всього, тис. грн.

П774=34,13322;

п.1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713=85,6;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 0,94038 - 0,09007 + 0 = 0,85031;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 0,94038 - 0,94038 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (0,85031 - 0) = 0;

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укріптя) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А (без пускача годуювальних робіт) пускача годуювальні роботи	0,63991	0,07177	-	-	0,71168	7,65	5,44435
		0,21040	0,01830	-	-	0,22870	1,99	0,45511
	Разом:	0,85031	0,09007	-	-	0,94038	6,27349	5,89946

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:

= 5,89946 X ИПТ130 = 5,89946 X 1 = 5,89946;

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальновиборничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п1.6 + п1.7 - п1.8 = 528,67432 + 34,13322 - 85,6 = 477,20754;

п.2.6. Контрольне максимальне допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиборничих витрат будівництва), тис.грн

= п2.5 X 0,15 = 477,20754 X 0,15 = 71,581131;

п.2.7. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимальним допустимим значенням прибутку

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

$$= \pi 2.4 : \pi 2.6 = 5,89946 : 71,581131 = 0,082416412;$$

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= C(\pi 2.7) = C(0,082416412) = 0;$$

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \pi 2.4 \times W(\pi 2.8) + \pi 2.6 \times V(\pi 2.8) = 5,89946 \times W(0) + 71,581131 \times V(0) = 5,89946;$$

22_ДЦ_ДЦ

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\Pi 73=0,94038;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\Pi 731Д=0,94038;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\Pi 736 - \Pi 57 = 0,09007 - 0 = 0,09007;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$\Pi 11Е=0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\Pi 731И=0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$= \pi 1.2 - \pi 1.3 + \pi 1.5 = 0,94038 - 0,09007 + 0 = 0,85031;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= \pi 1.1 - \pi 1.2 - \pi 1.4 = 0,94038 - 0,94038 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= \pi 2.2 : (\pi 2.1 - \pi 1.5) = 0 : (0,85031 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого захисту) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А (без пусконаладжувальних робіт)	0,63991	0,07177	-	-	0,71168	3,89	2,76844

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пусконаладжувальні роботи	0,21040	0,01830	-	-	0,22870	3,26	0,74556
	Разом:	0,85031	0,09007	-	-	0,94038	3,73679	3,51400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

= $\Phi 1733 \times \text{ИНП}147 = 3,514 \times 1 = 3,514$;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п. 14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 85,6;

п. 14.2. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

= 85,6;

Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 686,66520 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А (коригування)

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А	477,20754	85,60000	-	562,80754
Разом по главі 2:			477,20754	85,60000	-	562,80754
Разом по главах 1-7:			477,20754	85,60000	-	562,80754
Разом по главах 1-8:			477,20754	85,60000	-	562,80754
Разом по главах 1-9:			477,20754	85,60000	-	562,80754

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	477,20754	85,60000	-	562,80754
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	5,89946	-	-	5,89946
	Настанова [4.43]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,51400	3,51400
		Разом	483,10700	85,60000	3,51400	572,22100
		Податок на додану вартість	-	-	114,44420	114,44420
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	483,10700	85,60000	117,95820	686,66520

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління містобудування, архітектури,
землевпорядкування, екології, житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Маяківської сільської ради
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)
в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район,
село Маяки, вул. Преображенська, 69-А
(коригування)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Прямокутний підйомника для МГН</u>			
1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03362	
2	Труба профільна 40x40	т	0,0104	
3	Труба профільна 20x20	т	0,02429	
4	Очищення поверхонь щітками	м2	1,97	
5	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	1,97	
6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,97	
7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,97	
8	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,03362	
	<u>Додатковий вхід до сховища</u>			
9	Монтаж сталевих планок	м	17	
10	Планка примикання	м	9	
11	Вітрова планка	м	9	
12	Саморіз 5,5x25 мм	шт	170	
13	Навішування жолобів з готових елементів	м	7,7	
14	Ринви	м	8	
15	З'єднувачі ринви	шт	1	
16	Заглушка ринви	шт	4	
17	Тримачі ринви	шт	15	
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
19	Труба водостічна	м	6	
20	Воронки водостічні	шт	2	
21	Коліно труби	шт	6	
22	Тримачі труби	шт	5	
23	Установлення металевих поручнів	м	14	
24	Поручні	пм	14	
25	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	11,49	
26	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	59,75	
27	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,24	
28	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	11,72	

1	2	3	4	5
	<u>Прямокут Прм-1 2 шт</u>			
29	Монтаж сталевих планок	м	9	
30	Коникова планка	м	5	
31	Планка примикання	м	4	
32	Саморіз 5,5х25 мм	шт	90	
	<u>Стіни</u>			
	<u>Посилення прорізу Пр1 3 шт</u>			
33	Посилення стін металевим каркасом	т	0,1086	
34	Кутик 100х6,5	т	0,11077	
	<u>Посилення прорізу Пр3</u>			
35	Посилення стін металевими розвантажувальними балками	т	0,06625	
36	Швелер 20У	т	0,06625	
37	Гайка М16	шт	56	
38	Шайба М16	шт	28	
39	Шпилька М16 L= 800мм	шт	14	
40	Очищення поверхонь щітками	м2	2,54	
41	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	2,54	
42	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	2,54	
43	Посилення стін металевим каркасом	т	0,17995	
44	Кутик 75х9	т	0,12327	
45	Полоса 80х6	т	0,0459	
46	Кутик 100х6,5	т	0,01438	
47	Гайка М16	шт	48	
48	Шайба М16	шт	24	
49	Шпилька М16 L= 800мм	шт	12	
50	Очищення поверхонь щітками	м2	8,6	
51	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	8,6	
52	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	8,6	
	<u>Посилення прорізу Пр4-6шт, Пр5-1шт, Пр6-2шт</u>			
53	Улаштування перемичок металевих	т	0,31071	
54	Кутик 75х9	т	0,29974	
55	Полоса 80х6	т	0,0234	
56	Очищення поверхонь щітками	м2	9,46	
57	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	9,46	
58	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	9,46	
	<u>Вікна</u>			
59	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,45	
60	Дошки підвіконні	м	1,48	
61	Піна монтажна.	л	0,2	
	<u>Внутрішні сходи</u>			
62	Установлення металевих поручнів	м	3,5	
63	Поручні	пм	3,5	
	<u>Вхідна група</u>			
64	Монтаж сталевих планок	м	15,9	
65	Коникова планка	м	6	
66	Планка примикання	м	6	
67	Вітрова планка	м	6	
68	Саморіз 5,5х25 мм	шт	159	
69	Навішування жолобів з готових елементів	м	9,2	
70	Ринви	м	10	
71	З'єднувачі ринви	шт	2	
72	Заглушка ринви	шт	4	
73	Тримачі ринви	шт	20	
74	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
75	Труба водостічна	м	6	
76	Воронки водостічні	шт	2	
77	Коліно труби	шт	6	

1	2	3	4	5
78	Тримачі труби	шт	6	
79	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04444	
80	Труба профільна 40x40	т	0,01387	
81	Труба профільна 20x20	т	0,03199	
82	Очищення поверхонь щітками	м2	2,61	
83	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	2,61	
84	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,61	
85	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	2,61	
86	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,04444	
87	Установлення металевих поручнів	м	9	
88	Поручні	пм	9	
89	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6	
90	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	31,2	
91	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,74	
92	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	6,12	
Будівля літ. "А-1"				
93	Установлення металевих поручнів	м	4,5	
94	Поручні	пм	4,5	
95	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	9,66	
96	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	50,23	
97	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,4	
98	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	9,85	
Санітарно-технічні роботи				
Відділ 1. Будівля літ. "А"				
99	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	2	
100	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	8	
101	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	10	
ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1, Т3				
102	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24	
103	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20 мм	м	24	
104	Кутник установочний з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	12	
105	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	
106	Обвід діам. 20 мм	шт	3	
107	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	29	
108	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	
109	Заглушка 1/2"	шт	12	
110	Кран кульковий Dn15	шт	12	
111	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12	
112	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	24	
113	Ізоляція для труб, діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм	м	24	

1	2	3	4	5
	<u>КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСП-ПОБУТОВА К1</u>			
114	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м	6,5	
115	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 40 мм	м	6,5	
116	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	
117	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	
118	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40x40 мм	шт	1	
119	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	4	
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5	
121	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 40 мм	м	5	
122	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	
123	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	
124	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	4	
	<u>ОБЛАДНАННЯ</u>			
125	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
126	Умивальники керамічні в комплекті з сифоном	шт	1	
127	Змішувач для умивальників однонаправлений, врізний	шт	1	
128	Гнучка підводка 1/2" L=300 мм	шт	2	
129	Комплект кріплень	шт	1	
	<u>Відділ 2. Будівля літ. "А-1"</u>			
130	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	2	
	<u>ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1, Т3</u>			
131	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	17	
132	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20 мм	м	13	
133	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20 мм	м	4	
134	Кутник установочний з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	5	
135	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	
136	Обвід діам. 20 мм	шт	1	
137	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	
138	Муфта діам. 20 мм	шт	2	
139	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	1	
140	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1	
141	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	8	
142	Крани кульові з американкою, діаметр 15 мм	шт	1	
143	Муфта, Ду 1/2" мм	шт	1	
144	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	
145	Кран кульовий Dn15	шт	5	
146	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	2	
147	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 32 мм	м	2	
148	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	
149	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1	
150	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	
151	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	1	
152	Крани кульові з американкою, діаметр 25 мм	шт	1	
153	Клапани зворотні, діаметр 25 мм	шт	1	
154	Крани кульові з американкою, діаметр 20 мм	шт	1	
155	Ніпель, Ду 1" мм	шт	2	

1	2	3	4	5
156	Муфта, Ду 3/4" мм	шт		1
157	Перехідник ред. Н-В, Ду 1 1/2" x 1 1/4"	шт		1
158	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр		1
159	Фільтр сітчастий діаметром 25 мм	шт		1
160	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м		17
161	Ізоляція для труб, діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм	м		17
КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСП-ПОБУТОВА К1				
162	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м		2,75
163	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 40 мм	м		2,75
164	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт		4
165	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт		1
166	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м		2
167	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 40 мм	м		2
168	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт		5
169	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт		3
170	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 100 мм	шт		1
171	Врізка UNIDELTA діам. 110 x 1 1/2"	шт		1
<u>Системи опалення та вентиляції</u> <u>(пусконаладжувальні роботи)</u>				
<u>Відділ 1. Будівля літ. "А"</u>				
172	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.		2
173	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт		1
<u>Відділ 2. Будівля літ. "А-1"</u>				
174	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт		1
<u>Електромонтажні роботи</u>				
175	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.		20
<u>Відділ 1. Будівля літ. "А"</u>				
<u>Електрообладнання</u>				
176	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		4
177	Щиток КМГПн	шт		4
178	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		4
179	Диференціальний автоматичний вимикач т.АВ63 2Р, І _н =16А, І _{ут} =0,03А	шт		4
<u>Електроосвітлення</u>				
180	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт		12
181	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В, 16А, ІР44	шт		12

1	2	3	4	5
	<u>Кабель-канали</u>			
182	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	м	130	
183	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	121,2	
184	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 32 мм	м	10,1	
185	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	10	
186	Кабель ВВГнгд LS 5x4 мм2	м	10,2	
187	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	120	
188	Кабель ВВГнгд LS 3x1.5 мм2	м	122,4	
	<u>Відділ 2. Будівля літ. "А-1"</u>			
	<u>Електрообладнання</u>			
189	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
190	Щиток КМПн	шт	3	
191	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
192	Диференціальний автоматичний вимикач т.АВ63 2Р, І _н =16А, І _{ут} =0,03А	шт	3	
	<u>Електроосвітлення буд. літ. "А-1"</u>			
193	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
194	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки IP40	шт	1	
	<u>Кабель-канали</u>			
195	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	м	90	
196	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	90,9	
197	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	90	
198	Кабель ВВГнгд LS 3x1.5 мм2	м	91,8	
	<u>Технологічне обладнання та меблі</u>			
	<u>Будівля літ. "А"</u>			
199	Нари (лави)	шт	9	
200	Кушетка медична оглядова	комплект	1	
201	Столик інструментальний СТ	шт	1	
202	Столик інструментальний СИ	шт	1	
203	Ширма медична	шт	1	
204	Пожежний щит в комплекті ящик для піску 0,5м?, вогнегасники ВП-5 2шт., багор, лом, лопата, топор, відро 2 шт	шт	1	
	<u>Будівля літ. "А-1"</u>			
205	Пожежний щит в комплекті ящик для піску 0,5м?, вогнегасники ВП-5 2шт., багор, лом, лопата, топор, відро 2 шт	шт	1	
	<u>Система протипожежної сигналізації, мережі автоматизації та управління підпором повітря (пусконаладжувальні роботи)</u>			
206	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	2	

1	2	3	4	5
207	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	5	
208	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	16	
209	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	6	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління містобудування, архітектури,
землевпорядкування, екології, житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Маяківської сільської ради
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023р.

Відомість обсягів робіт

**Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)
в комунальному закладі Маяківський ліцей за адресою: Одеська область, Одеський район,
село Маяки, вул. Преображенська, 69-А
(коригування)**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Прямокутний підйомника для МГН</u>			
1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03362	
2	Труба профільна 40x40	т	0,0104	
3	Труба профільна 20x20	т	0,02429	
4	Очищення поверхонь щітками	м2	1,97	
5	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	1,97	
6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,97	
7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,97	
8	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,03362	
	<u>Додатковий вхід до сховища</u>			
9	Монтаж сталевих планок	м	17	
10	Планка примикання	м	9	
11	Вітрова планка	м	9	
12	Саморіз 5,5x25 мм	шт	170	
13	Навішування жолобів з готових елементів	м	7,7	
14	Ринви	м	8	
15	З'єднувачі ринви	шт	1	
16	Заглушка ринви	шт	4	
17	Тримачі ринви	шт	15	
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
19	Труба водостічна	м	6	
20	Воронки водостічні	шт	2	
21	Коліно труби	шт	6	
22	Тримачі труби	шт	5	
23	Установлення металевих поручнів	м	14	
24	Поручні	пм	14	
25	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	11,49	
26	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	59,75	
27	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,24	
28	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	11,72	

1	2	3	4	5
	<u>Прямокут Прм-1 2 шт</u>			
29	Монтаж сталевих планок	м	9	
30	Коникова планка	м	5	
31	Планка примикання	м	4	
32	Саморіз 5,5х25 мм	шт	90	
	<u>Стіни</u>			
	<u>Посилення прорізу Пр1 3 шт</u>			
33	Посилення стін металевим каркасом	т	0,1086	
34	Кутик 100х6,5	т	0,11077	
	<u>Посилення прорізу Пр3</u>			
35	Посилення стін металевими розвантажувальними балками	т	0,06625	
36	Швелер 20У	т	0,06625	
37	Гайка М16	шт	56	
38	Шайба М16	шт	28	
39	Шпилька М16 L= 800мм	шт	14	
40	Очищення поверхонь щітками	м2	2,54	
41	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	2,54	
42	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,54	
43	Посилення стін металевим каркасом	т	0,17995	
44	Кутик 75х9	т	0,12327	
45	Полоса 80х6	т	0,0459	
46	Кутик 100х6,5	т	0,01438	
47	Гайка М16	шт	48	
48	Шайба М16	шт	24	
49	Шпилька М16 L= 800мм	шт	12	
50	Очищення поверхонь щітками	м2	8,6	
51	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	8,6	
52	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,6	
	<u>Посилення прорізу Пр4-6шт, Пр5-1шт, Пр6-2шт</u>			
53	Улаштування перемичок металевих	т	0,31071	
54	Кутик 75х9	т	0,29974	
55	Полоса 80х6	т	0,0234	
56	Очищення поверхонь щітками	м2	9,46	
57	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	9,46	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,46	
	<u>Вікна</u>			
59	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,45	
60	Дошки підвіконні	м	1,48	
61	Піна монтажна.	л	0,2	
	<u>Внутрішні сходи</u>			
62	Установлення металевих поручнів	м	3,5	
63	Поручні	пм	3,5	
	<u>Вхідна група</u>			
64	Монтаж сталевих планок	м	15,9	
65	Коникова планка	м	6	
66	Планка примикання	м	6	
67	Вітрова планка	м	6	
68	Саморіз 5,5х25 мм	шт	159	
69	Навішування жолобів з готових елементів	м	9,2	
70	Ринви	м	10	
71	З'єднувачі ринви	шт	2	
72	Заглушка ринви	шт	4	
73	Тримачі ринви	шт	20	
74	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
75	Труба водостічна	м	6	
76	Воронки водостічні	шт	2	
77	Коліно труби	шт	6	

1	2	3	4	5
78	Тримачі труби	шт	6	
79	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04444	
80	Труба профільна 40x40	т	0,01387	
81	Труба профільна 20x20	т	0,03199	
82	Очищення поверхонь щітками	м2	2,61	
83	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	2,61	
84	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,61	
85	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	2,61	
86	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,04444	
87	Установлення металевих поручнів	м	9	
88	Поручні	пм	9	
89	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6	
90	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	31,2	
91	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,74	
92	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	6,12	
<u>Будівля літ. "А-1"</u>				
93	Установлення металевих поручнів	м	4,5	
94	Поручні	пм	4,5	
95	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	9,66	
96	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	50,23	
97	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,4	
98	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	9,85	
<u>Санітарно-технічні роботи</u>				
<u>Відділ 1. Будівля літ. "А"</u>				
99	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	2	
100	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	8	
101	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	10	
<u>ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1, Т3</u>				
102	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24	
103	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20 мм	м	24	
104	Кутник установочний з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	12	
105	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	
106	Обвід діам. 20 мм	шт	3	
107	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	29	
108	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	
109	Заглушка 1/2"	шт	12	
110	Кран кульковий Dn15	шт	12	
111	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12	
112	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	24	
113	Ізоляція для труб, діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм	м	24	

1	2	3	4	5
	<u>КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСП-ПОБУТОВА К1</u>			
114	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м	6,5	
115	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 40 мм	м	6,5	
116	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	
117	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	
118	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40х40 мм	шт	1	
119	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	4	
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5	
121	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 40 мм	м	5	
122	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	
123	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	2	
124	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	4	
	<u>ОБЛАДНАННЯ</u>			
125	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
126	Умивальники керамічні в комплекті з сифоном	шт	1	
127	Змішувач для умивальників однонаправлений, врізний	шт	1	
128	Гнучка підводка 1/2" L=300 мм	шт	2	
129	Комплект кріплень	шт	1	
	<u>Відділ 2. Будівля літ. "А-1"</u>			
130	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	2	
	<u>ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1, Т3</u>			
131	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	17	
132	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20 мм	м	13	
133	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20 мм	м	4	
134	Кутник установочний з поліпропілену діам. 20х1/2" мм	шт	5	
135	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	
136	Обвід діам. 20 мм	шт	1	
137	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	
138	Муфта діам. 20 мм	шт	2	
139	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	1	
140	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1	
141	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	8	
142	Крани кульові з американкою, діаметр 15 мм	шт	1	
143	Муфта, Ду 1/2" мм	шт	1	
144	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	
145	Кран кульовий Dn15	шт	5	
146	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	2	
147	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 32 мм	м	2	
148	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	
149	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	
150	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	2	
151	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х3/4" мм	шт	1	
152	Крани кульові з американкою, діаметр 25 мм	шт	1	
153	Клапани зворотні, діаметр 25 мм	шт	1	
154	Крани кульові з американкою, діаметр 20 мм	шт	1	
155	Ніпель, Ду 1" мм	шт	2	

1	2	3	4	5
156	Муфта, Ду 3/4" мм	шт		1
157	Перехідник ред. Н-В, Ду 1 1/2" x 1 1/4"	шт		1
158	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр		1
159	Фільтр сітчастий діаметром 25 мм	шт		1
160	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м		17
161	Ізоляція для труб, діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм	м		17
<u>КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСП-ПОБУТОВА К1</u>				
162	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м		2,75
163	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 40 мм	м		2,75
164	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт		4
165	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт		1
166	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м		2
167	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 40 мм	м		2
168	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт		5
169	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт		3
170	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 100 мм	шт		1
171	Врізка UNIDELTA діам. 110 x 1 1/2"	шт		1
<u>Системи опалення та вентиляції</u> <u>(пусконалагоджувальні роботи)</u>				
<u>Відділ 1. Будівля літ. "А"</u>				
172	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.		2
173	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт		1
<u>Відділ 2. Будівля літ. "А-1"</u>				
174	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт		1
<u>Електромонтажні роботи</u>				
175	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.		20
<u>Відділ 1. Будівля літ. "А"</u>				
<u>Електрообладнання</u>				
176	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		4
177	Щиток КМПн	шт		4
178	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		4
179	Диференціальний автоматичний вимикач т.АВ63 2Р, Ін=16А, Іут=0,03А	шт		4
<u>Електроосвітлення</u>				
180	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт		12
181	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В, 16А, ІР44	шт		12

1	2	3	4	5
	<u>Кабель-канали</u>			
182	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	м	130	
183	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	121,2	
184	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 32 мм	м	10,1	
185	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	10	
186	Кабель ВВГнгд LS 5x4 мм ²	м	10,2	
187	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	120	
188	Кабель ВВГнгд LS 3x1.5 мм ²	м	122,4	
	<u>Відділ 2. Будівля літ. "А-1"</u>			
	<u>Електрообладнання</u>			
189	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
190	Щиток КМПн	шт	3	
191	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
192	Диференціальний автоматичний вимикач т. АВ63 2Р, І _н =16А, І _{ут} =0,03А	шт	3	
	<u>Електроосвітлення буд. літ. "А-1"</u>			
193	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
194	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки IP40	шт	1	
	<u>Кабель-канали</u>			
195	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	м	90	
196	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	90,9	
197	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	90	
198	Кабель ВВГнгд LS 3x1.5 мм ²	м	91,8	
	<u>Технологічне обладнання та меблі</u>			
	<u>Будівля літ. "А"</u>			
199	Нари (лави)	шт	9	
200	Кушетка медична оглядова	комплект	1	
201	Столик інструментальний СТ	шт	1	
202	Столик інструментальний СИ	шт	1	
203	Ширма медична	шт	1	
204	Пожезний щит в комплекті ящик для піску 0,5м ³ , вогнегасники ВП-5 2шт., багор, лом, лопата, топор, відро 2 шт	шт	1	
	<u>Будівля літ. "А-1"</u>			
205	Пожезний щит в комплекті ящик для піску 0,5м ³ , вогнегасники ВП-5 2шт., багор, лом, лопата, топор, відро 2 шт	шт	1	
	<u>Система протипожежної сигналізації, мережі автоматизації та управління підпором повітря (пусконаладжувальні роботи)</u>			
206	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	2	

1	2	3	4	5
207	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	5	
208	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	16	
209	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	6	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

