

Замовник ТОВ "НіжинТеплоМережі"
(назва організації)
Підрядник ФО-П Мовлян А.В.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Ніжати́нська, 18, м. Ніжин, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з


№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	540,92600	540,92600	-
		Заробітна плата			
	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	229,18600	229,18600	-
	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	311,21900	311,21900	-
2	Розрахунок N3	Загальновиборничі витрати	0,52100	0,52100	-
3	Розрахунок N4	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	119,84600	119,84600	-
4	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N7	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		57,20000	-	57,20000
7	Розрахунок N8	Прибуток	717,97200	660,77200	57,20000
8	Розрахунок N9	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	55,36600	55,36600	-
9	Розрахунок N10	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N11	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Розрахунок N12	Разом (ч.ч 1-10)	773,33800	716,13800	57,20000

1	2	3	317 ДЦ ДЦ		
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	4	5	6
		Разом договірна ціна	15,78200	-	15,78200
		Всього договірна ціна	789,12000 789,12000	716,13800	72,98200

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підприємчої організації



Мовлян А.В.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Ніжтинська, 18, м. Ніжин
Ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Ніжтинська, 18, м. Ніжин

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

660,772 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,4607 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

272,697 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КР20-39-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2	1 навішує	1	184,98	-	185	185	-	1,5000	1,5
2	КР20-39-2	Навішування канатних систем	1 перен.	98	184,98	-	15952	15952	-	1,3200	129,36
3	КР20-39-3	Знімання канатних систем	1 зніман	1	162,78	-	55	55	-	0,4440	0,44
4	КР13-19-3	Проструктування поверхні димової труби з канатних систем	100 м2	5,3	54,75	-	3386	3386	-	7,2000	38,16
5	ПР45-24046	Перекладання стовбурів цегельних димарів при висоті стовбура до 60 м	м3	1,8	638,86	-	21407	8163	-	38,5320	69,36
6	КР3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	0,9	4534,95	-	16464	7242	-	77,5440	69,79
7	КР3-11-3	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	0,076	18292,79	-	2577	1029	-	130,5120	9,92
8	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0058	8046,74	-	3675	284	-	550,9440	3,2
					633698,47						
					48885,26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP11-54-1	Улаштування основи під шпукатурку з металевої сітки по цегляних поверхнях	100м2	2,65	23526,79	-	62346	41719	-	161,5680	428,16
10	KP11-41-1	Поліпшене шпукатурення розчином по каменю стін фасадів	100м2	4,24	15743,19	-	326700	68818	-	139,1160	589,85
11	KP20-14-3	Готування розчину вручну	100м3	0,08	16230,66	-	3911	3911	-	550,9440	44,08
12	KB45-66-1	Демонтаж скріплюючих кілець	т	0,8	48885,26	-	12289	12289	-	155,6806	124,54
13	KB9-75-2	Виготовлення індивідуальних металевих конструкцій та ін.	т	0,07	15361,00	-	6944	1589	65	211,2000	14,78
14	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокожонструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,07	99196,94	934,99	942	919	16	2,0640	0,14
15	KB45-66-1	Установлення скріплюючих кілець	т	0,8	13454,63	227,04	15266	15266	8	106,4520	7,45
16	KB21-11-1	Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м	1 підйом	478	13127,66	26,19	43785	43785	2	0,2381	0,02
17	KB21-11-2	Спуск вантажів за допомогою каната і блока до 10 м	1 спуск	72	19081,99	-	4021	4021	-	193,3920	154,71
18	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,3	173,56	-	573	573	-	1,9560	6,45
19	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	3,3	173,56	135,70	448	-	448	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			19,59		540926	229186	521	0,1610	0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					540926		83		2205,3
		в тому числі:									0,69
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311219				
		всього заробітна плата, грн.					229269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119846				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43428				
		Всього будівельні роботи, грн.					660772				
		Всього по кошторису					660772				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2460,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					272697				

Склад

Мовлян А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Ніжтинська, 18, м. Ніжин

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Ніжтинська, 18, м. Ніжин

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Трудоміст- кість в загально- виробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	І блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-39-1	1	1,5000	0,12	0,1800	170,48	30,69	184,98	47,45	7,48	11,22	89,36
2	КР20-39-2	98	1,3200	0,12	0,1584	170,48	31	185	47	7,48	11	89
3	КР20-39-3	1	129,36	0,12	15,52	170,48	27,00	162,78	41,75	7,48	9,87	78,62
4	КР13-19-3	5,3	0,44	0,12	0,0533	170,48	2646	15952	4092	7,48	967	7705
5	ПР45-24046	1,8	38,16	0,12	4,58	170,48	9,08	54,75	14,04	7,48	3,32	26,44
			38,5320	0,105	4,0459	170,48	147,29	638,86	172,95	7,48	53,86	374,10
			69,36		7,28		781	3386	917	8,38	285	1983
							689,74	4534,95	1149,43		322,90	2162,07
							1242	8163	2069		581	3892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР3-11-1	0,9	77,5440	0,12	9,3053	170,48	1586,36	8046,74	2119,28	7,48	580,03	4285,67
7	КР3-11-3	0,076	69,79	0,12	8,37	170,48	1428	7242	1907	7,48	522	3857
8	КР20-14-3	0,0058	130,5120	0,12	15,6614	170,48	2669,96	13543,23	3566,90	7,48	976,23	7213,09
9	КР11-54-1	2,65	9,92	0,12	1,19	170,48	203	1029	271	7,48	74	548
10	КР11-41-1	4,24	550,9440	0,12	66,1133	170,48	11270,99	48885,26	13234,38	7,48	4121,06	28626,43
11	КР20-14-3	0,08	3,2	0,12	0,38	170,48	65	284	77	7,48	24	166
12	КБ45-66-1	0,8	161,5680	0,12	19,3882	170,48	3305,29	15743,19	4190,67	7,48	1208,53	8704,49
13	КБ9-75-2	0,07	428,16	0,12	51,38	170,48	8759	41719	11105	7,48	3203	23067
14	КР20-12-1	0,07	139,1160	0,12	16,6939	170,48	2845,98	16230,66	4196,86	7,48	1040,59	8083,43
15	КБ45-66-1	0,8	589,85	0,12	70,78	170,48	12067	68818	17795	7,48	4412	34274
16	КВ21-11-1	478	550,9440	0,12	66,1133	170,48	11270,99	48885,26	13234,38	7,48	4121,06	28626,43
17	КВ21-11-2	72	44,08	0,12	5,29	170,48	902	3911	1058	7,48	330	2290
18	КР20-40-1	3,3	155,6806	0,12	13,6999	170,48	2335,56	15361,00	3893,24	7,48	1088,21	7317,01
19	С311-10-М	3,3	124,54	0,12	10,96	170,48	1868	12289	3115	7,48	871	5854
			213,2640	0,12	25,5917	170,48	4362,87	22922,59	6002,80	7,48	1595,21	11960,88
			14,92	0,12	1,79	170,48	305	1605	420	7,48	112	837
			106,6901	0,12	12,8028	170,48	2182,62	13153,85	3374,02	7,48	798,04	6354,68
			7,47	0,088	0,9	170,48	153	921	236	6,99	56	445
			193,3920	0,088	17,0185	170,48	2901,31	19081,99	4836,33	6,99	1351,81	9089,45
			154,71	0,12	13,61	170,48	2321	15266	3870	7,48	1081	7272
			0,9840	0,12	0,1181	170,48	2013	91,60	24,58	7,48	7,36	52,07
			470,35	0,12	56,44	170,48	9622	43785	11749	7,48	3518	24889
			0,6000	0,12	0,0720	170,48	12,27	55,85	14,99	7,48	4,49	31,75
			43,2	0,12	5,18	170,48	883	4021	1080	7,48	323	2286
			1,9560	0,12	0,2347	170,48	40,02	173,56	46,99	7,48	14,63	101,64
			6,45	0,12	0,77	170,48	132	573	155	7,48	48	335
			0,1610	0,12	0,0193	170,48	3,29	19,59	5,03	7,48	1,20	9,52
			0,53		0,06		11	65	16		4	31
Разом:			2205,99		254,71		43428	229269	59993		16425	119846

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(43428 + 229269 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (43428 + 229269 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (43428 + 229269 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 119846 + 0 + 0 + 0 = 119846 грн.

Склад

ФО-П Мовлян А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]