

Замовник КНП ММР ЦПМСД №2
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Автобіолукс"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний (аварійний) ремонт електромережі з монтажем електропроводки та електроарматури зі встановленням електричного обладнання, вимикачів та перемикачів пакетних, щитків та розеток на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45310000-3:Електромонтажні роботи);** , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 13 лютого 2023р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	107,298	107,298	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	34,929	34,929	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	72,281	72,281	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,088	0,088	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	12,224	12,224	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	119,522	119,522	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,363	3,363	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,924	-	1,924
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	124,809 6,569 131,378 131,378	122,885 - 122,885	1,924 6,569 8,493



Краснощок В.О.

107

Керівник генеральної
підрядної організації

Макаренкін В.Ю.

Перевірів:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 131,378 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний (аварійний) ремонт електромережі з монтажем електропроводки та електроарматури зі встановленням електричного обладнання, вимикачів та перемикачів пакетних, щитків та розеток на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45310000-3:Електромонтажні роботи);

Складений в поточних цінах станом на 13 лютого 2023р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний (аварійний) ремонт електромережі на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6.	119,522	-	-	119,522
		Разом по главі 2:	119,522	-	-	119,522
		Разом по главах 1-7:	119,522	-	-	119,522
		Разом по главах 1-8:	119,522	-	-	119,522
		Разом по главах 1-9:	119,522	-	-	119,522
		Разом по главах 1-12:	119,522	-	-	119,522
		Кошторисний прибуток (П)	3,363	-	-	3,363
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16					
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,924	1,924

1	2	3	4	5	6	7
		Разом	122,885	-	1,924	124,809
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	6,569	6,569
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	6,569	6,569
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	122,885	-	8,493	131,378

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Шакунський В.О.

Поточний (аварійний) ремонт електромережі з монтажем електропроводки та електроарматури зі встановленням електричного обладнання, вимикачів та перемикачів пакетних, щитків та розеток на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45310000-3:Електромонтажні роботи);
ДЦ електрика

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Поточний (аварійний) ремонт електромережі

Поточний (аварійний) ремонт електромережі на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	119,522 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49458 тис.люд.го,
Кошторисна заробітна плата	37,838 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 13 лютого 2023р.


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RH17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	4,7	<u>422,51</u> 422,51	-	1986	1986	-	<u>6,2400</u>	<u>29,33</u>
2	RH17-6-4	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,42	<u>14304,23</u> 2241,23	-	6008	941	-	<u>31,6200</u>	<u>13,28</u>
3	RH17-6-1	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	100шт	0,15	<u>11203,23</u> 2241,23	-	1680	336	-	<u>31,6200</u>	<u>4,74</u>
4	RH17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,04	<u>18628,82</u> 5970,62	-	745	239	-	<u>76,3800</u>	<u>3,06</u>
5	RH17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,5	<u>4244,28</u> 1788,97	-	2122	894	-	<u>24,3000</u>	<u>12,15</u>
6	RH17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ²	100м	0,5	<u>13342,85</u> 6795,14	-	6671	3398	-	<u>85,8840</u>	<u>42,94</u>
7	RH17-5-2	Прокладання проводів ПВС 3х2,5мм ² при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	1	<u>7661,76</u> 2498,37	-	7662	2498	-	<u>33,9360</u>	<u>33,94</u>
8	RH17-5-2	Прокладання проводів ПВС 3х1,5мм ² при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	1,3	<u>5622,36</u> 2498,37	-	7309	3248	-	<u>33,9360</u>	<u>44,12</u>
9	RH17-5-3	Прокладання проводів ПВС 3х4мм ² при схованій проводці в борознах	100м	0,4	<u>10721,86</u> 2678,59	-	4289	1071	-	<u>36,3840</u>	<u>14,55</u>
10	RH17-5-3	Прокладання проводів ПВС 3х2,5мм ² при схованій проводці в борознах	100м	1,5	<u>7841,98</u> 2678,59	-	11763	4018	-	<u>36,3840</u>	<u>54,58</u>
11	RH17-5-3	Прокладання проводів ПВС 3х1,5мм ² при схованій проводці в борознах	100м	0,5	<u>5802,58</u> 2678,59	-	2901	1339	-	<u>36,3840</u>	<u>18,19</u>
12	& C1545-90-3-2Ж варіант 2	Коробка КО 97/5	шт	40	<u>41,91</u>	-	1676	-	-	-	-
13	RH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	2,4	<u>2038,16</u> 2038,16	-	4892	4892	-	<u>26,6880</u>	<u>64,05</u>
14	RH17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>775,72</u> 393,98	-	776	394	-	<u>5,0400</u>	<u>5,04</u>
15	RH17-15-3	Установлення електролічильників трифазових	шт	1	<u>2043,98</u> 183,08	-	2044	183	-	<u>2,2200</u>	<u>2,22</u>
16	RH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 25 А	100шт	0,01	<u>48277,07</u> 19938,07	-	483	199	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
17	RH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 16 А	100шт	0,05	<u>28597,07</u> 19938,07	-	1430	997	-	<u>261,0720</u>	<u>13,05</u>
18	RH17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,38	<u>1993,71</u> 1993,71	-	758	758	-	<u>28,1280</u>	<u>10,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	PH17-11-10	Монтаж світильників в підвісних стелях	100шт	0,38	19631,80	-	7460	7460	-	266,6640	101,33
					19631,80	-			-	-	-
20	& 1507-1002-1	Світильник світлодіодний AL 218 36W	шт	38	907,28	-	34477	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6188	126,24	-	78	78	-	1,9560	1,21
					126,24	-			-	-	-
22	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,6188	142,69	142,69	88	-	88	-	-
					-	27,52			17	0,3110	0,19
		Разом прямі витрати по кошторису					107298	34929	88		471,08
									17		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					107298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72281				
		всього заробітна плата, грн.					34946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12224				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2892				
		Всього будівельні роботи, грн.					119522				

		Всього по кошторису					119522				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					494,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37838				

Склав

 Шкарупич С.О.,
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний (аварійний) ремонт електромережі з монтажем електропроводки та електроарматури зі встановленням електричного обладнання, вимикачів та перемикачів пакетних, щитків та розеток на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45310000-3:Електромонтажні роботи);

Поточний (аварійний) ремонт електромережі на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6.

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Поточний (аварійний) ремонт електромережі**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65,26	76,15				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	405,82	73,83				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,3					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	0,19	88,49				
		робітниками-монтажниками							
6		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	23,31	124,04				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	494,58					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,6188	142,69				
					88,30				
		Разом по розділу II	грн.		88,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	&C1514-1-1 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА 1р, 16А	шт	5	<u>86,59</u> 432,95	<u>86,40</u> 432,00	<u>0,19</u> 0,95	- -	
9	&C1514-1-1 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА 3р, 25А	шт	1	<u>283,39</u> 283,39	<u>283,20</u> 283,20	<u>0,19</u> 0,19	- -	
10	&C1514-1-1 варіант 1	Вимикач 1кл. СП CR-1601	шт	15	<u>86,59</u> 1298,85	<u>86,40</u> 1296,00	<u>0,19</u> 2,85	- -	
11	+C113-953-ЦГ варіант 1	Гофротрубка копос, діаметр 32 мм	м	50,5	<u>24,31</u> 1227,66	<u>24,30</u> 1227,15	<u>0,01</u> 0,51	- -	
12	&C154-62-68 варіант 1	Кабель АВВГ 4х10мм2	м	51,5	<u>63,57</u> 3273,86	<u>63,48</u> 3269,22	<u>0,09</u> 4,64	- -	
13	&C1545-90-3- 2Ж варіант 2	Коробка КО 97/5	шт	40	<u>41,91</u> 1676,40	<u>41,88</u> 1675,20	<u>0,03</u> 1,20	- -	
14	+C1630-975 варіант 1	Лічильники 3ф ЦЕ 6804, 5-60А	шт	1	<u>1860,9</u> 1860,90	<u>1860,00</u> 1860,00	<u>0,9</u> 0,90	- -	
15	&C1545-90-3- 2Ж варіант 1	Підрозетник КМП-60 Е	шт	57	<u>3,03</u> 172,71	<u>3,00</u> 171,00	<u>0,03</u> 1,71	- -	
16	&C154-62-68 варіант 4	Провід ПВС 3х1,5мм2	м	185,4	<u>30,33</u> 5623,18	<u>30,24</u> 5606,50	<u>0,09</u> 16,68	- -	
17	&C154-62-68 варіант 2	Провід ПВС 3х2,5мм2	м	257,5	<u>50,13</u> 12908,48	<u>50,04</u> 12885,30	<u>0,09</u> 23,18	- -	
18	&C154-62-68 варіант 3	Провід ПВС 3х4мм2	м	41,2	<u>78,09</u> 3217,31	<u>78,00</u> 3213,60	<u>0,09</u> 3,71	- -	
19	&C1512-13-9 варіант 1	Розетка СП CR-1656 2М	шт	42	<u>117,6</u> 4939,20	<u>117,60</u> 4939,20	- -	- -	
20	&1507-1002-1 варіант 1	Світильник світодіодний AL 218 36W	шт	38	<u>907,28</u> 34476,64	<u>907,20</u> 34473,60	<u>0,08</u> 3,04	- -	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,08	<u>124,1</u> 506,33	<u>124,00</u> 505,92	<u>0,1</u> 0,41	- -	
22	+С126-1282 варіант 1	Щит ШМР-3Ф 24-Н	шт	1	<u>381,74</u> 381,74	<u>380,40</u> 380,40	<u>1,34</u> 1,34	- -	
		Разом по розділу III	грн.		72279,60	72218,29	61,31	-	
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,6188					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 лютого 2023р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний (аварійний) ремонт електромережі з монтажем електропроводки та електроарматури зі встановленням електричного обладнання, вимикачів та перемикачів пакетних, щитків та розеток на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45310000-3:Електромонтажні роботи);

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний (аварійний) ремонт електромережі**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудовіс- ність в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- датності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH17-1-1	4,7	6,2400 29,33	0,049476	0,3087 1,45	124	38,28 180	422,51 1986	101,37 476	2,135133	13,32 63	152,97 719
2	PH17-6-4	0,42	31,6200 13,28	0,049476	1,5644 0,66	124	193,99 81	2241,23 941	535,75 226	2,135133	67,51 28	797,25 335
3	PH17-6-1	0,15	31,6200 4,74	0,049476	1,5644 0,23	124	193,99 29	2241,23 336	535,75 81	2,135133	67,51 10	797,25 120
4	PH17-7-1	0,04	76,3800 3,06	0,049476	3,7790 0,15	124	468,59 19	5970,62 239	1416,63 56	2,135133	163,08 7	2048,30 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH17-7-16	0,5	24,3000 12,15	0,049476	1,2023 0,6	124	149,08 75	1788,97 894	426,37 213	2,135133	51,88 26	627,33 314
6	PH17-9-2	0,5	85,8840 42,94	0,049476	4,2492 2,12	124	526,90 263	6795,14 3398	1610,85 806	2,135133	183,37 92	2321,12 1161
7	PH17-5-2	1	33,9360 33,94	0,049476	1,6790 1,68	124	208,20 208	2498,37 2498	595,45 596	2,135133	72,46 72	876,11 876
8	PH17-5-2	1,3	33,9360 44,12	0,049476	1,6790 2,18	124	208,20 271	2498,37 3248	595,45 774	2,135133	72,46 94	876,11 1139
9	PH17-5-3	0,4	36,3840 14,55	0,049476	1,8001 0,72	124	223,22 89	2678,59 1071	638,40 256	2,135133	77,68 31	939,30 376
10	PH17-5-3	1,5	36,3840 54,58	0,049476	1,8001 2,7	124	223,22 335	2678,59 4018	638,40 957	2,135133	77,68 117	939,30 1409
11	PH17-5-3	0,5	36,3840 18,19	0,049476	1,8001 0,9	124	223,22 112	2678,59 1339	638,40 319	2,135133	77,68 39	939,30 470
13	PH20-28-1	2,4	26,6880 64,05	0,049476	1,3204 3,17	124	163,73 393	2038,16 4892	484,42 1162	2,135133	56,98 137	705,13 1692
14	PH17-14-3	1	5,0400 5,04	0,049476	0,2494 0,25	124	30,92 31	393,98 394	93,48 93	2,135133	10,76 11	135,16 135
15	PH17-15-3	1	2,2200 2,22	0,049476	0,1098 0,11	124	13,62 14	183,08 183	43,27 43	2,135133	4,74 5	61,63 62
16	PH17-12-7	0,01	261,0720 2,61	0,049476	12,9168 0,13	124	1601,68 16	19938,07 199	4738,75 47	2,135133	557,42 6	6897,85 69
17	PH17-12-7	0,05	261,0720 13,05	0,049476	12,9168 0,65	124	1601,68 80	19938,07 997	4738,75 237	2,135133	557,42 28	6897,85 345
18	PH17-4-5	0,38	28,1280 10,69	0,049476	1,3917 0,53	124	172,57 66	1993,71 758	476,58 180	2,135133	60,06 23	709,21 269
19	PH17-11-10	0,38	266,6640 101,33	0,049476	13,1935 5,01	124	1635,99 622	19631,80 7460	4678,91 1778	2,135133	569,36 216	6884,26 2616
21	PH20-40-1	0,6188	1,9560 1,21	0,049476	0,0968 0,06	124	12,00 7	126,24 78	30,41 19	2,135133	4,18 3	46,59 29
22	C311-22-M	0,6188	0,3110 0,19	0,049476	0,0154 0,01	124	1,91 1	27,52 17	6,47 5	2,135133	0,66 0	9,04 6
Разом:			471,27		23,31		2892	34946	8324		1008	12224

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2892 + 34946 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (2892 + 34946 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (2892 + 34946 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 12224 + 0 + 0 + 0 = 12224 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

13.02.2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний (аварійний) ремонт електромережі на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6.


Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	470	
2	Заміна штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	42	
3	Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 1-клавашних	шт	15	
4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	4	
5	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	50	
6	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ²	м	50	
7	Прокладання проводів ПВС 3х2,5мм ² при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	100	
8	Прокладання проводів ПВС 3х1,5мм ² при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	130	
9	Прокладання проводів ПВС 3х4мм ² при схованій проводці в борознах	м	40	
10	Прокладання проводів ПВС 3х2,5мм ² при схованій проводці в борознах	м	150	
11	Прокладання проводів ПВС 3х1,5мм ² при схованій проводці в борознах	м	50	
12	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	240	
13	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
14	Установлення електророзеток трифазових	шт	1	
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 25 А	шт	1	
16	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 16 А	шт	5	
17	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	38	
18	Монтаж світильників в підвісних стелях	шт	38	
19	Навантаження сміття вручну	т	0,6188	

1	2	3	4	5
20	Перевезення сміття до 22 км	т	0,6188	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]