

ЗАТВЕРДЖЕНО  
КНП «Васильківська БЛП» ВМР

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

20 24 р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1

на архітектурно-будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                          | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2   | м3                | 2         |          |
| 2         | Улаштування підстильного шару піщаного                                                     | м3                | 0,5       |          |
| 3         | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                   | м3                | 0,5       |          |
| 4         | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування                    | м3                | 2,56      |          |
|           | Закладна деталь ЗД-1                                                                       |                   |           |          |
| 5         | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                    | т                 | 0,014     |          |
| 6         | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                               | т                 | 0,014     |          |
| 7         | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                       | м2                | 1,2       |          |
| 8         | Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання | т                 | 0,20946   |          |
| 9         | Виготовлення ґратчастих конструкцій                                                        | т                 | 0,0457814 |          |
| 10        | Протравлювання металевих поверхонь                                                         | м2                | 17,9      |          |
| 11        | Грунтування металевих поверхонь за 1 раз ґрунтовкою ГФ-021                                 | м2                | 17,9      |          |
| 12        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази                       | м2                | 17,9      |          |
| 13        | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м            | м2                | 10        |          |
| 14        | Облицювання стін сталених профільованим листом                                             | м2                | 21        |          |

Склав кошторисниця \_\_\_\_\_ Г.А. Іщенко

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив ГП \_\_\_\_\_ М.Ю. Занузданов

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР  
( назва організації, що затверджує )  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

« 26 » 20 24 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2

на електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                                                      | 3              | 4         | 5        |
| 1      | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина 800х600 мм | шт             | 1         |          |
| 2      | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль Спрут)                         | шт             | 1         |          |
| 3      | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2                              | м3             | 5,6       |          |
| 4      | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                                       | м3             | 5,6       |          |
| 5      | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                               | м              | 150       |          |
| 6      | Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                     | м              | 15        |          |
| 7      | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб                                                                       | км             | 0,04      |          |
| 8      | Прокладання гофри по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм              | м              | 60        |          |
| 9      | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                | шт             | 5         |          |
| 10     | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                            | шт             | 5         |          |
| 11     | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати                                                                   | шт             | 5         |          |
| 12     | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення                                | прохід         | 5         |          |
| 13     | Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм <sup>2</sup>                                    | шт             | 20        |          |
| 14     | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання                                                                           | шт             | 2         |          |
| 15     | Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик                                                          | шт             | 1         |          |
| 16     | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                                   | м              | 10        |          |
| 17     | Прокладання гофри по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм              | м              | 10        |          |
| 18     | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці                                                        | шт             | 1         |          |
| 19     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                     | шт             | 1         |          |
| 20     | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>                                     | м              | 3         |          |
| 21     | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                | шт             | 4         |          |

Склав кошторисниця \_\_\_\_\_ Г.А. Іщенко  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив \_\_\_\_\_ М.Ю. Занузданов  
(посада, підпис (ініціали, прізвище))



ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП «Васильківська БЛІЛ» ВМР  
( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

"26" \_\_\_\_\_ 2024 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ №3

на технологічні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                         | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т | шт                | 1         |          |
| 2         | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм      | м2                | 1,606     |          |
| 3         | Установлення флюгарок                                                                                     | зонт              | 1         |          |

Склав кошторисниця \_\_\_\_\_ Г.А. Іщенко  
(посада, підпис ( ініціали, прізвище))Перевірів ГІП \_\_\_\_\_ М.Ю. Занузданов  
(посада, підпис ( ініціали, прізвище))