

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 54

м. Харків

« 09 » 10 2023 року

Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, в особі начальника Управління освіти Карпової Лариси Георгіївни, що діє на підставі Положення, в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та та фізична особа підприємець **Собко Віктор Володимирович (код 2823008092), іменованій надалі – «Генпідрядник», в особі Собко Віктора Володимировича з іншої сторони, надалі «Підрядник», відповідно п.11 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), уклали цей договір про наступне (далі-Договір):**

1. Предмет договору

1.1. В порядку, та на умовах, визначених у цьому Договорі, Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити **«Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради» за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), в обсягах та за ціною (вартістю), що наводяться в Договорі та додатках до нього.**

1.2. Підрядник гарантує наявність у нього необхідних ліцензій та інших дозволів, потрібних для надання послуг за Договором.

2. Порядок і строки виконання та надання послуг

2.1. Підрядник при наданні послуг повинен неухильно дотримуватися умов цього Договору, згідно ДБНіП стандартів і технічних умов чинного законодавства.

2.2. Якість наданих послуг має відповідати встановленим нормативним характеристикам та вимогам Замовника.

2.3. Роботи зазначені в п. 1.1. даного Договору виконуються з матеріалів Підрядника, який відповідає за їх якість.

2.4. Строки надання послуг до 30 жовтня 2023 року.

2.5. Підрядник направляє Замовнику акти фактично виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, або актів іншої форми. Замовник зобов'язаний підписати акти та направити їх Підряднику в 5-ти денний термін, або в письмовій формі обґрунтувати відмову з переліком недоробок і терміном їх усунення.

2.6. При виявленні недоробок з вини Підрядника, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за власний рахунок у місячний термін з дня виявлення.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість наданих послуг становить **145 505 грн. 88 коп. (сто сорок п'ять тисяч п'ятсот п'ять гривень 88 копійок)**, без ПДВ, відповідно до Договірної ціни (Додаток №1) з урахуванням всіх погоджених Сторонами робіт (послуг).

3.2. Форма оплати: безготівковий розрахунок, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

3.3. Оплата згідно даного Договору здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання Сторонами даного Договору актів фактично виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, або актів іншої форми.

4. Відповідальність сторін

4.1. За недотримання строків визначених цим Договором винна Сторона сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення.

4.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання умов цього Договору.

4.3. У випадку необґрунтованої відмови Підрядника від виконання послуг, згідно даного Договору, Підрядник зобов'язаний повернути Замовнику суму попередньої оплати (п.2.4. даного Договору) та сплатити штраф у розмірі 0,1% від загальної вартості послуг.

5. Форс - мажорні обставини

5.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконаних або неналежного виконання будь-якого з цього Договору, якщо це невиконання або неналежне є наслідком причин, що знаходиться поза контролем кожної зі сторін, таких як: пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс - мажорні обставини»).

5.2. При настанні форс - мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожного із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

5.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс - мажорних обставин. Наявність та строк дії форс - мажорних обставин підтверджується Торгово-Промисловою палатою України.

6. Вирішення спорів

6.1. Спори, які можуть виникнути в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів та двостороннім підписанням відповідних рішень.

6.2. У всьому, що не передбачено даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.3. Розв'язання суперечностей, по яких Сторони не дійшли згоди, вирішуються в господарському суді.

7. Гарантії

7.1. Гарантійний термін експлуатації проведених Підрядником послуг становить 3 (три) роки з дня підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Термін гарантії збільшується на період, протягом якого роботи з усунення недоліків заважали нормальній експлуатації Об'єкта. Гарантійний термін експлуатації матеріалів, залучених Підрядником визначається згідно сертифікатів та технічно-нормативної документації.

7.2. У випадку появи недоліків у наданих послугах протягом гарантійного терміну, зумовлені виконанням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов Договору, Підрядник проводить ремонт за власні кошти.

7.3. Підрядчик зобов'язаний приступити до проведення ремонтних послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення від Замовника про виявлення недоліків та виконати ремонтні роботи протягом терміну, погодженого з Замовником та необхідного для виконання таких послуг.

7.4. При необґрунтованій відмові Підрядника від проведення ремонтних послуг протягом гарантійного терміну Замовник вправі провести такі роботи самостійно з покладенням понесених витрат на Підрядника.

8. Інші умови договору

8.1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині проведення розрахунків - до повного їх виконання.

8.2. Будь-які зміни та доповнення до договору оформлюються додатковою угодою.

8.3. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без письмового погодження з іншою Стороною.

8.4. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9. Додатки

9.1. Додаток №1 - Договірна ціна, є невід'ємною частиною даного Договору підряду.

10. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

ЗАМОВНИК

Управління освіти адміністрації
Салтівського району
Харківської міської ради

Код ЄДРПОУ 02146334
61146, м. Харків, вул. Валентинівська, 27-г.
тел.(факс) (057) 725-15-60
р/р 068201420344220014000025610

в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ПІН 021463320343
Платник ПДВ на загальних підставах

Генпідрядник

ФОП СОБКО ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ
код ЄДРПОУ 2823008092

65114, м. Одеса, пр-т. Небесної Сотні
(Маршала Жукова), буд 67, кв. 25.
р/р UA573071230000026007010444902
в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро

М.П.

Лариса КАРПОВА



Віктор СОБКО

Заступник начальника
управління освіти

Головний бухгалтер

Начальник/інженер
господарчої групи

Уповноважена особа

Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради" за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

2/149

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Сантехнічні роботи

Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради" за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

134,45609 тис. грн.
0,32708 тис.люд.год.
30,96615 тис. грн.
4,0 розряд

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Демонтажні роботи													
1	КР15-84-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 89 мм	100м	0,338	6189,61 5976,08	213,53 -	2092,09	2019,92	72,17 -	65,6352 -	22,18 -		
2	КР15-84-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм	100м	0,395	6189,61 5976,08	213,53 -	2444,90	2360,55	84,35 -	65,6352 -	25,93 -		
3	КР15-84-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 60 мм	100м	0,164	5598,76 5398,76	200,00 -	918,20	885,40	32,80 -	59,2944 -	9,72 -		
4	КР15-83-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12	2381,54 2381,54	- -	285,78	285,78	- -	26,8464 -	3,22 -		
5	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм (100 мм)	100шт	0,01	14200,77 14200,77	- -	142,01	142,01	- -	178,7160 -	1,79 -		
6	КР15-25-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце	шт	1	460,55 454,92	5,63 -	460,55	454,92	5,63 -	5,3760 -	5,38 -		

20 С1630-140 варіант 1	З'гін сталевий 65 мм в зборі	шт	1	681,56	-	681,56	-	-	-	-	-	-	-
21 КР15-83-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12	6238,18 5953,86	-	-	-	-	-	-	-	67,1160	8,05
22 С113-130 варіант 1	Труба 27*3,2 мм безшовна	м	12	227,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 С1630-136 варіант 1	З'гін сталевий 25 мм у зборі	шт	8	123,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 С1630-236 варіант 2	Кран кульовий 1" 3В	шт	8	296,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу діаметром до 50 мм	100м	0,12	1513,98 1455,23	-	-	-	-	-	-	-	13,4160	1,61
26 КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,897	1513,98 1455,23	-	-	-	-	-	-	-	13,4160	12,03
27 КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	33,392	28,51 24,31	-	-	-	-	-	-	-	0,3360	11,22
28 КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,33392	2585,89 654,56	76,55	-	-	-	-	-	-	25,56	2,2
29 КР12-54-4	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо біллом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0192	18240,46 12408,68	-	-	-	-	-	-	-	146,6400	2,82
30 КР12-54-3	Фарбування сталевих труб діаметром більше 50 мм тощо біллом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,31472	12902,29 7070,51	-	-	-	-	-	-	-	83,5560	26,3
31 КР15-20-3	Установлення фланцевих засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	74003,78 40839,11	1645,92	-	-	-	-	-	-	471,4200	4,71
32 С130-934 варіант 4	Фланець сталевий Дн 76 (Ду 65)	шт	2	692,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 С1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30-66р для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	3958,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 КР15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що представляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 32 мм	шт	1	1405,50 1137,29	14,08	-	-	-	-	-	-	13,4400	13,44
35 КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0321	117,95 117,95	-	-	-	-	-	-	-	1,6300	0,05
36 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0321	294,40 40,78	294,40	-	-	-	-	-	-	0,4110	0,01
	Разом прями витрати по розділу 2				114368,85	20402,37	538,85	1,31				227,02	0,01


	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	-----	114368,85			
			93427,63 20403,68 10550,22 24,41 3393,22 124919,07			
	Всього по розділу 2 Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	-----	124919,07 120733,70 120733,70 93427,63 26573,58 13722,39 31,59 4392,57 134456,09	26572,27	733,80 1,31	295,48 0,01
	Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.	-----	134456,09 327,08 30966,15			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти адміністрації
Салтівського району Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник управління освіти адміністрації
Салтівського району Харківської міської ради

Карпова Л. Г.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради" за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи),

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 89 мм	м	33,8	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм	м	39,5	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 60 мм	м	16,4	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	12	
5	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм (100 мм)	шт	1	
6	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	
7	(Демонтаж) Установлення муфтових кранів водорозбірних (Ду60-1шт)	шт	1	
	Розділ №2. Монтажні роботи			
8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм	м	73,3	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	16,4	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	12	
11	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу діаметром до 50 мм	м	12	
12	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу діаметром понад 50 до 100 мм	м	89,7	
13	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	33,392	
14	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	33,392	
15	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,92	

1	2	3	4	5
16	Фарбування сталевих труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	31,472	
17	Установлення фланцевих засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
18	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 32 мм	шт	1	
19	Навантаження сміття вручну	т	0,0321	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0321	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер господарчої групи РЧОМФ Страврукс.В.

Замовник Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради
(назва організації)
Підрядник фізична Особа Підприємець Собко Віктор Володимирович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради" за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	120,73370	120,73370	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	26,57227	26,57227	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	93,42763	93,42763	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,73380	0,73380	-
2		Загальновиробничі витрати	13,72239	13,72239	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	134,45609	134,45609	-
7		Прибуток	2,50216	2,50216	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,27234	-	1,27234

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	138,23059	136,95825	1,27234
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	7,27529	-	7,27529
		Разом договірної ціна	145,50588	136,95825	8,54763
		Всього договірної ціна	145,50588	136,95825	8,54763



Керівник генеральної
підприємства



Заступник начальника
управління освіти

Головний бухгалтер

Начальник
господарчої групи

Уповноважена особа

Загальноновиробничі витрати на будову

Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради" за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	- Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради" за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)	295,49	31,59	4392,57	26573,58	6812,50	2517,32	0,00	13722,39
Разом:		295,49	31,59	4392,57	26573,58	6812,50	2517,32	0,00	13722,39

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради" за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд. год та розряді робіт 3,8)

7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,32708	тис.люд.год
0,295	тис.люд.год
30,96615	тис.грн.
15000,00	грн.

Всього договірної ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

145,50588	тис.грн.
136,95825	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
8,54763	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склад:

Перевірив:



Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 115 Харківської міської ради" за адресою: Академіка Павлова, 162-Г м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	7 10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	295,48	89,93				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд. год	0,01	99,22				
4.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд. год	31,59	139,05				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	327,08					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
	II. Будівельні машини і механізми								
5	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,8520504	15,24				Оренда
6	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,516106752	698,79				Оренда
7	+КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,516106752	43,57				Оренда
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0321	22,49				Оренда
					5,96				
					3,08				
					294,4				

[illegible]

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

178_ДЦ_ИВР
0,58

- 4 -

40 +С1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висуwnим шпінделем 30-ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	29,49	28,81	0,10	178_ДЦ_ИВР 0,58
41 +С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	18,85 226,20	18,06 216,72	0,42 5,04	77,63 77,63
42 +С1630-136 варіант 1	Згін сталевий 25 мм у зборі	шт	8	123,09 984,72	120,30 962,40	0,38 3,04	2,41 19,28
43 +С1630-140 варіант 1	Згін сталевий 65 мм в зборі	шт	1	681,56 681,56	666,74 666,74	1,46 1,46	13,36 13,36
44 +С1630-236 варіант 2	Кран кульовий 1" 3В	шт	8	296,15 2369,20	290,00 2320,00	0,34 2,72	5,81 46,48
45 +С1630-241 варіант 2	Кран шаровий муфтовий Ду 65 (матеріал Заказчика)	шт	1	-	-	-	-
46 С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1863	-	-	-	-
47 С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2526	186,09 47,01	186,09 47,01	-	-
Разом	Разом	грн.		47,01	47,01		
Разом по розділу III	Разом по розділу III	грн.		93427,60	92000,76	500,41	926,43
Будівельне сміття	Довідкові дані		0,0321				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

