




(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 11 " 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт ремонтні роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	СЕРВЕРНА			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,5	
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10,5	
3	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0611	
4	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0611	
5	Фарбування покрівлі за 2 рази	м2	5,8	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевими у кам'яних стінах	м2	1,64	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	10,1	
8	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	20,6	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,6	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,6	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,85	
12	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	8,68	
13	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,15	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,15	
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	4,85	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	4,85	
17	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	7,4	
18	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	32	
19	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
20	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	11	

1	2	3	4	5
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
	КАБІНЕТ №6			
22	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3,65	
23	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	3,65	
24	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	31,58	
25	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	35,23	
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	35,23	
27	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,15	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,15	
29	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	37,38	
30	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	12,19	
31	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	12,19	
32	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	12,19	
33	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	12,19	
34	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	12,19	
35	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	13,1	
36	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	17,4	
37	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	30	
38	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
39	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	14	
40	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	7,5	
42	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
43	Установлення змішувачів з підігрівом води	шт	1	
44	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,575	
45	Установлення решіток на батарею	грати	2	

Склад інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бабій Р.І.

Перевірив ФОП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Герасимов А.Л.

Леонідович
2948811618