

ЗАТВЕРДЖЕНО
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС», код за ЄДРПОУ 03768026

Єдиною організацією, що затверджує:

Директор Коваль Р.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 " жовтня 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на «Поточний ремонт будівель Майнового комплексу ДЗОВ "Дружний" за адресою: м. Ірпінь, вул. Давидчука, 48 (в т.ч. Водогінна вежа (літ. «У»), Басейн (літ. «П»), Їдальня (літ. «Е»), Корпус (літ. «Л»), Корпус (літ. «Н»), Кінотеатр (Літ. «Р»), Лікувально-профілактичний корпус (літ. «Ч»))»

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	9,75	
2	Знімання унітазів, пісуарів (чаші Генуя)	шт	1	
3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,48	
4	Ґрунтування стелі	м2	448,21	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	448,21	
6	Ґрунтування стіни	м2	688,595	
7	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	75	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (за два рази)	м2	688,595	
9	Ґрунтування підлоги	м2	2,2	
10	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установавлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону (стіна)	м2	9,75	
11	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установавлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону (підлога)	м2	2,2	
12	Установавлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
13	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2	м2	5	
14	Установавлення душової системи	шт	1	
15	Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	40	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	102	
17	Заміна сифонів	шт	18	
18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	93	

1	2	3	4	5
20	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	23,8	
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	93	
22	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
23	Установлення змішувачів	шт	25	
24	Установлення муфтових кранів водорозбірних супутні матеріали	шт	66	
25	Ґрунтування стелі	м2	269,6	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	269,6	
27	Ґрунтування стіни	м2	441,39	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (за два рази)	м2	441,39	
29	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2	м2	10	
30	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10	
31	Ґрунтування стелі	м2	960,2	
32	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	70	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	960,2	
34	Ґрунтування стіни	м2	921,65	
35	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	75	
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (за два рази)	м2	921,65	
37	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2	м2	20	
38	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	30	
39	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 4 до 6 шт	шт	20	
40	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	20	
41	Установлення тепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	20	
42	Ґрунтування стелі	м2	884,4	
43	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	884,4	
45	Ґрунтування стіни	м2	1556,52	
46	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	120	
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (за два рази)	м2	1556,52	
48	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2	м2	42	

1	2	3	4	5
49	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 4 до 6 шт	шт	30	
50	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	30	
51	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	30	
52	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
53	Ґрунтування стелі	м2	802,1	
54	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	80	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	1604,2	
56	Ґрунтування стіни	м2	1821,42	
57	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	120	
58	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (за два рази)	м2	1821,42	
59	Ґрунтування стелі	м2	141,2	
60	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	141,2	
62	Ґрунтування стіни	м2	314,39	
63	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
64	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (за два рази)	м2	314,39	
65	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2	м2	26	
66	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10%	м2	48,1	
67	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 4 до 6 шт	шт	8	
68	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	8	
69	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	8	
70	Ґрунтування стелі	м2	449,2	
71	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30	
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	449,2	
73	Ґрунтування стіни	м2	920,34	
74	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	80	
75	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (за два рази)	м2	920,34	
76	Улаштування перегородок каркасно-фільтончастих у санвузлах	м2	81,25	

1	2	3	4	5
77	Обшивання каркасних стін пінопластом	м2	25	
78	Установлення змішувачів	шт	35	
79	Установлення душової системи	шт	20	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	60	
81	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	43	
82	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2	м2	6	
83	Заміна окремими місцями 1 шару рулонного покриття	м2	60	
84	Ремонт примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм	м	60	
85	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	40	
86	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,5	
87	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1	
88	Улаштування перемичок металевих	т	0,01392	
89	Ремонт металевих сходових ґрат	м	5	
90	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2	м2	18	
91	Ґрунтування стелі	м2	126,9	
92	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	19	
93	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	126,9	
94	Ґрунтування стіни	м2	508,74	
95	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
96	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (за два рази)	м2	508,74	
97	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3	
98	Перевезення сміття до 30 км	т	2,6769	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

