

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва виконавчого
комітету Рівненської міської ради
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на "Поточний ремонт частини підвального приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 12 художньо-естетичного напрямку Рівненської міської ради за адресою: проспект Генерала Безручка, 8 А у м. Рівне для пристосування під найпростіші укриття" (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)(додаткова послуга)

Умови виконання робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Загальнобудівельні роботи			
	Розділ №1. Стелі			
1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	7	
2	Оброблення швів стелі з обклеюванням армувальною стрічкою	м	7	
	Розділ №2. Стіни			
3	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	11,15	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	62	
5	Грунтування поверхні стін	м2	31	
6	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	31	
7	Грунтування поверхні стін	м2	31	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	23,7	
	Розділ №3. Підлоги			
9	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	65,1	
10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	45,75	
11	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	129,75	
12	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	45,75	
13	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	45,75	
14	Знепилювання поверхонь	м2	38,75	
15	Грунтування поверхонь підлоги та сходів	м2	38,75	
16	Фарбування поґрунтованих поверхонь підлоги та сходів фарбою /2 шари/	м2	38,75	
	Розділ №4. Прорізи			
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	0,8625	

1	2	3	4	5
	Розділ №5. Навіс			
18	Виготовлення ґратчастих конструкцій каркасу	т	0,03709	
19	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,03709	
20	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,04	
21	Улаштування покриття металопрофілем	м2	4,8	
	Розділ №6. Вхідна група. Бетонні сходи			
22	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під сходи [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	1,6	
23	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,05	
	Розділ №7. Інші роботи			
24	Навантаження сміття вручну	т	3	
25	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	68	
26	Перевезення ґрунту до 10 км	т	71	
	Відділ №2. Сантехнічні роботи			
	Розділ №1. Водопровід			
	Відділ №3. Вентиляція			
27	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]