

3102

Договір № 130  
на виконання робіт на об'єкті  
**«Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі по вул. Героїв України, будинок  
15 в м. Покров Дніпропетровської області»**

м. Покров

« 15 » 08 2023 р.

**Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради**, в особі начальника управління Ребенка Віктора Васильовича, який діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, і, в особі **Фізичної особи підприємця Ковтун Василя Яковича**, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру, (далі – Підрядник) з іншої сторони, (Замовник та Підрядник разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Підрядник зобов'язується до 30.09.2023 року якісно та своєчасно виконати для Замовника передбачені цим Договором роботи, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи згідно з Договором.

1.2. Найменування робіт: **«Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі по вул. Героїв України, будинок 15 в м. Покров Дніпропетровської області»** (далі Роботи).

Обсяг виконання робіт – 1 робота. Роботи є складовою частиною загальної вартості робіт з «Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі по вул. Героїв України, будинок 15 в м. Покров Дніпропетровської області», Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», що затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Код за ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Місце виконання робіт – 53300, Україна, Дніпропетровська область, Нікопольський район, м. Покров, вул. Героїв України, будинок 15.

**2. Ціна Договору**

2.1. **Ціна Робіт** розрахована на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації та визначається динамічною договірною ціною, (Додаток № 1), та дорівнює:

**962 168,77 грн. ( дев'ятсот шістдесят дві тисячі сто шістдесят вісім гривень, 77 коп.)** - без ПДВ.

2.2. Договірна ціна Робіт визначена відповідно до Кошторисних норм України, що затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

2.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;  
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

2.4. Склад та обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами ціни Договору.

2.5. Рішення про зміну ціни на роботи приймається Замовником протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня одержання від Підрядника відповідного повідомлення у письмовій формі.

2.6. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником за спеціальним фондом бюджету, в межах відповідних фактичних надходжень коштів до цього фонду та бюджетних асигнувань.

### **3. Порядок здійснення оплати**

3.1. Оплата Робіт здійснюється Замовником протягом 90 (дев'яноста) банківських днів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, згідно актів за ф. КБ-2в та довідки за ф. КБ-3, та наданого ним рахунків, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

3.2 Здавання-приймання виконаних робіт оформляється актами за ф. КБ-2в та довідки за ф. КБ-3, підписаними двома сторонами: Підрядником та Замовником.

3.3. У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконанні Роботи, Сторони складають двосторонній акт із переліком недоліків, необхідних доробок та строків їх виконання.

### **4. Терміни виконання Робіт**

4.1. Етапи робіт, а також строки їх виконання визначаються календарним графіком виконання робіт, що становить невід'ємну частину цього договору (Додаток № 2), але роботи можуть бути виконані достроково.

4.2. При виникненні обставин, які не залежать від Підрядника та перешкоджають йому своєчасно виконати роботи, Підрядник має невідкладно повідомити про це Замовника. Рішення Сторін подовжити строк виконання робіт оформлюється шляхом укладення додаткової угоди, в якій вказуються обставини, що стали підставою для її укладення.

4.3. Під обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлений Договором термін та дають їм право на перегляд строків виконання робіт, є випадки або обставини непереборної сили, що не залежать від волі Сторін (форс-мажор, відсутність фінансування Замовника з бюджету, виникнення додаткових не передбачених Договором робіт).

### **5. Права та обов'язки сторін**

5.1. Замовник зобов'язаний:

- прийняти виконані роботи згідно акту за ф. КБ-2в;
- своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату прийнятих робіт;
- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

5.2. Замовник має право:

- достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником передбачених договором, повідомивши про це його у строк не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів;
- контролювати виконання робіт у терміни, встановлені цим Договором;
- повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);
- протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання акту за ф. КБ-2в та довідки за ф. КБ-3 перевіряє і підписує його, або надає Підряднику мотивовану відмову від прийняття робіт.
- відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результатів робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і які не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
- вимагати від Підрядника безоплатного усунення (виправлення) недоліків робіт і використаних матеріалів протягом гарантійного строку, вказаного у п.6.2., або пропорційного зменшення ціни робіт, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо Замовник самостійно усуне ці недоліки;
- відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
- в процесі виконання робіт вносити зміни в Договір, що викликає зміну об'ємів робіт і вартісних показників, в залежності від реального фінансування;
- відмовитися від Договору в будь-який час до завершення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
- ініціювати внесення змін у Договір, або вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

- забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
- забезпечити виконання робіт, якість якої відповідає умовам, встановленим розділом 6 цього Договору;
- забезпечити виконання робіт за Договором із дотриманням будівельних норм і правил, що діють на території України. Оформити згідно законодавства України виконавчу документацію, акти

прихованих робіт, протоколи випробувань тощо, що входять до компетенції Підрядника, необхідні для здачі об'єкту в експлуатацію;

- забезпечити в будь-який час допуск на об'єкт Замовника інженера технагляду для контролю виконання робіт;

- надати Замовнику документи, щодо якості та вартості матеріалів і обладнання, що використовуються на об'єкті;

- при виконанні робіт дотримуватися необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та довкілля протягом всього терміну проведення робіт до здачі робіт, відповідно до діючих норм та правил;

- ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкту до моменту здачі робіт покладається на Підрядника;

- забезпечити збереження матеріалів та обладнання, результатів виконаних робіт в робочий час на площі проведення робіт;

- при здачі актів за ф. КБ-2в передати Замовнику всю виконавчу документацію: акти на приховані роботи, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання, тощо;

- письмово повідомляти Замовника про готовність до приймання прихованих робіт за три дні до такої прийомки. Акт огляду прихованих робіт підтверджується двосторонніми актами приймання. Якщо Замовник не був проінформований чи проінформований з запізненням про час огляду прихованих робіт, зроблений без його підтвердження, то по запиту Замовника Підрядник зобов'язаний за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт, згідно з вказівкою Замовника, а потім відновити її;

- виконувати обґрунтовані вимоги Замовника щодо безоплатного усунення (виправлення) недоліків робіт і використаних матеріалів протягом гарантійного строку, вказаного у п.6.2., або пропорційного зменшення ціни робіт, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо Замовник самостійно усуне ці недоліки.

#### 5.4. Підрядник має право:

- вимагати від Замовника прийняти виконані роботи та в повному обсязі отримати плату за прийнятті Замовником роботи;

- у разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника у строк не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів;

- згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», на підставі тендерної пропозиції, Підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядників. В такому разі Підрядник відповідає за результати виконання робіт субпідрядниками та виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.

5.5. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

5.6. Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов Договору, укладеного з Підрядником, якщо інше не встановлено Договором або законом.

### 6. Гарантії якості

6.1. Підрядник гарантує якість застосованих матеріалів (з пред'явленням Замовнику сертифікатів), а також гарантує якість робіт і їх відповідність вимогам державних стандартів, технічних умов, санітарних правил та норм, інших нормативно-правових актів України.

6.2. Для потреб цього Договору встановлюється гарантійний строк тривалістю **5 (п'ять) років** від дня підписання Сторонами акту виконаних робіт.

6.3. Під гарантійним строком у цьому Договорі Сторони розуміють період, протягом якого Підрядник гарантує можливість використання (експлуатації) результату робіт та протягом якого Замовник має право вимагати від Підрядника усунути виявлені недоліки.

6.4. У випадку, якщо під час прийняття робіт або в подальшому протягом гарантійного строку Замовником будуть виявлені недоліки робіт або матеріалів, Замовник письмово повідомляє про це Підрядника і Сторони складають спільний акт про виявлені недоліки, який підписується представниками обох Сторін.

6.5. Якщо Підрядник не забезпечить участі свого представника при складанні акту про виявлені недоліки або відмовиться його підписати, акт складається та підписується представниками Замовника і протягом трьох днів від дня складання направляється на адресу Підрядника.

6.6. За наявності обґрунтованих заперечень проти претензій Замовника по якості робіт або застосованих матеріалів, Підрядник зобов'язаний протягом трьох днів від дня отримання акту про

виявлені недоліки надати Замовнику письмові заперечення до акту. Якщо у вказаний строк Підрядник не надасть Замовнику обґрунтовані заперечення до акту про виявлені недоліки, вважається, що Підрядник повністю погоджується з претензіями Замовника і зобов'язаний (за вибором Замовника) безоплатно усунути (виправити) недоліки робіт і використаних матеріалів, або пропорційно зменшити ціну робіт, або відшкодувати витрати на усунення недоліків, якщо Замовник самостійно усуне ці недоліки (в тому числі із залученням третіх осіб).

#### **7. Відповідальність Сторін.**

7.1. За невиконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України. Зокрема, Підрядник несе відповідальність за своєчасне виконання та якість виконаних робіт і використаних матеріалів, за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів або об'єкту. Замовник несе відповідальність за своєчасне прийняття і оплату прийнятих робіт.

7.2. За кожен день затримки здачі виконаних робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від ціни робіт. Сплата пені не звільняє Підрядника від виконання своїх зобов'язань за Договором у повному обсязі.

7.3. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб Підрядника на виділених територіях, об'єктах, ділянках Замовника, розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

7.4. Відповідальність за безпечне виконання роботи, забезпечення засобами індивідуального захисту та пристосуваннями покладається на відповідального працівника Підрядника.

7.5. Сторони несуть персональну відповідальність за складання документів, які мають відношення до цього Договору або пов'язані з ним.

7.6. Після отримання плати за прийняті Замовником роботи, Підрядник несе повну відповідальність за подальше використання отриманих коштів.

#### **8. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення випадку або обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок випадку або через дію обставин непереборної сили, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом влади.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 90 днів, кожна із Сторін має право вимагати розірвання цього Договору.

#### **9. Вирішення спорів**

9.1. Усі питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. У разі виникнення спорів або розбіжностей з приводу укладення чи виконання цього Договору Сторони зобов'язуються вирішувати ці суперечки шляхом переговорів та консультацій.

9.3. У разі недосягнення Сторонами згоди спір вирішується у судовому порядку.

#### **10. Строк дії договору**

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2023 р., а по невиконаним зобов'язанням Сторін – до їх повного виконання.

10.2. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

#### **11. Інші умови**

11.1. Підрядник не є платником ПДВ.

11.2. Замовник не є платником ПДВ.

11.3. Сторона несе відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі даних про неї та зобов'язується у випадку їх зміни не пізніше 3 (трьох) днів з дати такої зміни у письмовій формі повідомляти про це іншу Сторону.

11.4. Всі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.6. Дострокове розірвання Договору можливе у визначених цим Договором та законодавством України випадках.

## 12. Додатки до Договору

12.1. До Договору додаються додатки, які є його невід'ємною частиною:

- 1) Договірна ціна (Додаток № 1);
- 2) Календарний графік виконання робіт (Додаток № 2).

## 13. Місце знаходження та банківські реквізити сторін

### Замовник:

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  
53300, Дніпропетровська область,  
Нікопольський район,  
м. Покров, вул. Центральна, 48  
Код ЄДРПОУ: 34611037  
р/р UA 658201720344281002400028857  
Державна казначейська служба України  
м. Київ  
МФО 820172  
тел. (05667) 4 48 43

Начальник  
УЖКГ та будівництва



/Віктор РЕБЕНОК/

### Підрядник:

Фізична особа підприємець Ковтун Василь Якович

53300, Дніпропетровська область,  
м. Орджонікідзе (п) , вул. Суворова , 98  
Код ЄДРПОУ: 2053613519  
р/р UA533052990000026003050313242  
АТ КБ «Приватбанк»  
МФО 305299  
тел. 097-350-43-28

ФОП Ковтун В.Я.



/Василь КОВТУН/

Замовник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради

(назва організації)

Підрядник Фізична особа підприємця Ковтун Василь Якович

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі по вул. Героїв України, будинок 15 в м. Покров Дніпропетровської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на 15.08.2023 р.

| №<br>ч.ч | Обґрунтування                                                                                                                                                                                                                                                                               | Найменування витрат | Вартість, тис. грн. |                      |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | всього              | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                   | 4                   | 5                    | 6               |
| 1        | Прямі витрати,<br>у тому числі:<br>Заробітна плата<br>Вартість матеріальних ресурсів<br>Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів<br>Загальновиробничі витрати<br>Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд<br>в т.ч. зворотні суми |                     | 847,20643           | 847,20643            | -               |
|          | Розрахунок N1                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                      |                 |
|          | Розрахунок N2                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 83,60882            | 83,60882             | -               |
|          | Розрахунок N3                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 748,22869           | 748,22869            | -               |
| 2        | Розрахунок N4                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 15,36892            | 15,36892             | -               |
| 3        | Розрахунок N5                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 50,35354            | 50,35354             | -               |
| 4        | Розрахунок N6                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                   | -                    | -               |
| 5        | Розрахунок N7                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                   | -                    | -               |
| 6        | Розрахунок N8                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                   | -                    | -               |
|          | Інші супутні витрати                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                   | -                    | -               |
|          | Разом                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 897,55997           | 897,55997            | -               |
| 7        | Розрахунок N9                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 10,93828            | 10,93828             | -               |
| 8        | Розрахунок N10                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 5,56208             | -                    | 5,56208         |
| 9        | Розрахунок N11                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | -                   | -                    | -               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4                      | 5              | 6                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами<br><b>Разом (ч.ч 1-10)</b>                                                                                    | -                      | -              | -                   |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва<br><b>Разом договірної ціна</b><br><b>Всього договірної ціна</b> | 914,06033<br>48,10844  | 908,49825<br>- | 5,56208<br>48,10844 |
|    |                | В т.ч. зворотні суми:                                                                                                                                                                  | 962,16877<br>962,16877 | 908,49825      | 53,67052            |



Віктор РЕБЕНОК

Керівник генеральної  
підприємства  
ФОП Ковтун Василь Якович



Василь КОВТУН

Додаток №2 до Договору № 130 від 15.08, 2023р.

## Календарний графік виконання Робіт

Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі по вул.Героїв України,будинок 15 в м.Покров Дніпропетровської області

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | 2023 рік |          |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------|
|           |                                                                                                                                                                                                         |                   |           | Серпень  | Вересень |       |
|           |                                                                                                                                                                                                         |                   |           | 21-31    | 1-15     | 16-30 |
| 1         | Розбирання конькових елементів, примикань до стін та до слухових вікон, разжелобков з листової оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм                                                                           | мп                | 55,51     |          |          |       |
| 2         | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                                                                                                                       | м2                | 445,35    |          |          |       |
| 3         | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах                                                                                                                    | м2                | 477,3     |          |          |       |
| 4         | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок / гідроізоляційна мембрана                                                                                                    | м2                | 445,35    |          |          |       |
| 5         | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" т. 0,45 мм з монтажем гребневих та карнизних планок з оц сталі з полімерним покриттям , з установкою снігоутримувачів                       | м2                | 445,350   |          |          |       |
| 6         | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі / часткове восстановлення рештування -100мп бруса                                                            | м2                | 32,75000  |          |          |       |
| 7         | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари- піддашок                                                                                                                                | м2                | 2,70      |          |          |       |
| 8         | Влаштування цементної стяжки, що вирівнює товщиною 50 мм                                                                                                                                                | м2                | 2,7       |          |          |       |
| 9         | Пристрій кровель рулонних з наплавляються матеріалів із застосуванням газополуменевих пальників, в два шари                                                                                             | м2                | 2,7       |          |          |       |
| 10        | Улаштування з листової сталі карнизних звисів/ Пл7                                                                                                                                                      | мп                | 4,8       |          |          |       |
| 11        | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі т. 0,8мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 300 мм | мп                | 3         |          |          |       |
| 12        | Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів за допомогою автогідродіймача ( водостічна система "Шторм")                                                                   | мп                | 32        |          |          |       |
| 13        | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі ( водостічна система "Шторм")                                                                                                                         | мп                | 88        |          |          |       |
| 14        | Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси- влаштування бруса 50*50мм на карниз під водостічну систему = 161мп /кріпінні бруски 50*50                                                               | м2                | 8,05      |          |          |       |
| 15        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 1 цеглина, діаметр отвору до 20 мм / для кріплення додаткових кріпільних брусів до цегляної стіни                                                    | шт                | 161       |          |          |       |
| 16        | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг / смуга сталева 200*50*4-172шт                                                                                                                             | т                 | 0,054     |          |          |       |
| 17        | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021                                                                                                                                           | м2                | 3,784     |          |          |       |
| 18        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                              | м2                | 3,784     |          |          |       |
| 19        | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою С20 по дереву                                                                                                                                | м2                | 64,24     |          |          |       |
| 20        | Заповнення віконних прорізів готовими блоками товщиною до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель / вікна з жалюзійними братами                                         | м2                | 6,18      |          |          |       |
| 21        | Облицювання (обшивка) дерев'яних стін слухових вікон сталним профільованим листом С-9                                                                                                                   | м2                | 7,5       |          |          |       |
| 22        | Навантаження сміття брудну                                                                                                                                                                              | т                 | 7,336     |          |          |       |
| 23        | Вивезення сміття до 10 км                                                                                                                                                                               | т                 | 7,336     |          |          |       |

Начальник УЖКІ та будівництва  
М.П.

Віктор РЕБЕНОК

Директор ФАП Ковтун В.Я.  
М.П.

Василь КОВТУН

