

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 16/08-1

м. Жмеринка

18. серпня 2023 р.

«Замовник», Вендичанське селищне Житлово-Комунальне підприємство «Комунальник», в особі директора Кізян В.С. що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

«Підрядник» Фізична особа-підприємець Мурга Микола Дмитрович, який діє на підставі Реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб з другої сторони, платник податку на загальних підставах, надалі разом Сторони уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Згідно цього Договору «Підрядник» приймає на себе зобов'язання виконати роботи по заміні технологічного обладнання насосної станції каптажного колодязя по вулиці Набережній смт Вендичани та підключення вулиці Нагірної до водогону в смт Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області., а «Замовник» зобов'язується прийняти роботу та оплатити її вартість у строки та на умовах, що визначаються цим Договором та додатковими Угодами до нього.

1.2. Об'єм, характер та вартість робіт, що будуть виконуватись «Підрядником», встановлюються згідно, даного Договору.

1.3. Роботи по цьому Договору виконуються з матеріалів «Підрядника», які включаються у вартість виконаних робіт згідно проектно кошторисної документації, та оформляються актами виконаних робіт за якими розраховується «Замовник» у строки встановлені цим Договором.

1.4. Строк виконання робіт зазначених у цьому Договорі - до 31 грудня 2023 року, але у будь-якому разі до завершення робіт.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Відповідно до цього Договору «Підрядник» зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та якісно виконувати роботи, які є предметом цього договору.

2.1.2. Використовувати в ході робіт матеріали належної якості, у випадку виявлення «Замовником» матеріалів неналежної якості, «Замовник» негайно повідомляє про це «Підрядника».

2.1.3. Надавати «Замовнику» на підпис акт прийому-здачі робіт (ф.КБ-3, КБ-2в), що фактично були виконані згідно порядку виконання робіт зазначеному у п.3. цього Договору.

2.1.4. У термін згідно із законодавством усунути за свій рахунок брак та недоробки, виявлені «Замовником» у процесі контролювання якості виконаних «Підрядником» робіт згідно даного Договору.

2.1.5. Відповідальність за охорону праці при виконанні робіт за цим Договором покладається на «Підрядника».

2.2. Відповідно до цього Договору «Замовник» зобов'язаний:

2.2.1. Після надання «Підрядником» остаточного акту здачі-приймання робіт, на протязі трьох робочих днів прийняти виконані роботи та підписати остаточний акт, або в той же термін надати «Підряднику» письмову мотивовану відмову.

2.2.2. Проводити оплату робіт, виконаних «Підрядником» у відповідності умов цього Договору.

2.2.3. Забезпечити «Підрядника» в строк коштами необхідними для придбання матеріалів для виконання робіт за цим Договором. У випадку надання коштів з порушенням строків, виконання робіт продовжується на термін затримки.

2.3. Відповідно до цього Договору «Замовник» має право здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконуваних робіт, не втручаючись при цьому у оперативно-господарську діяльність «Підрядника».

2.4. «Підрядник» має право виконати роботу достроково.

2.5. За цим Договором «Підрядник» встановлює обладнання та надає відповідні гарантійні талони та технічну документацію на встановлене обладнання.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. «Підрядник» починає роботи, які є предметом цього Договору, на протязі одного дня з моменту отримання коштів на матеріали або передоплату для виконання цього Договору.

3.2. «Замовник» проводить сплату коштів згідно цього Договору пропорційну об'єму та вартості фактично виконаних робіт «Підрядником», на які складається акт прийому-здачі.

3.3. Недоліки виконання робіт або перевитрати матеріалів допущені з вини «Підрядника», відхилення від цього Договору, повинні бути усунені «Підрядником» за свій рахунок.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ.

4.1. Вартість доручених за цим Договором робіт, згідно договірної ціни що є додатком до договору складає 45317грн. 32коп(сорок п'ять триста сімнадцять грн.32коп.) визначається згідно фактично виконаного об'єму робіт на основі елементних ресурсних кошторисних норм ДБН та проектної документації.

4.1.1. Для виконання робіт використовуються матеріали та обладнання як «Замовника» так і «Підрядника»,

4.1.2. «Підрядник», може отримувати і зберігати матеріали та обладнання які належать «Замовнику» (за домовленості) та звітує про використання на об'єкті будівництва в актах виконання робіт як матеріал замовника.

4.2. Договірна ціна є динамічна

4.3. При виникненні потреби перевищити кошторис «Виконавець» зобов'язаний своєчасно повідомити про це «Замовника».

4.4. Оплата робіт за цим Договором здійснюється поетапно. Кожний етап оплати оформляється додатковою Угодою, яка є невід'ємною частиною даного Договору. Остаточний розрахунок проводиться після складання акту взаєморозрахунків .

4.5. «Замовник» надає «Підряднику» аванс для придбання та постачання необхідних для виконання робіт матеріалів та обладнання

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні збитки, що виражаються у зроблених останньою витратах або пошкодженні майна.

5.2. Всі ризики випадкового псування матеріалів та обладнання, що будуть використовуватися в ході робіт за цим Договором несе «Підрядник». Вказані ризики після підписання остаточного Акту виконаних робіт переходять до «Замовника» до моменту закінчення гарантійного терміну.

5.3. У випадку несвоечасного виконання робіт виконавець сплачує замовнику штраф в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день терміну прострочки Договірних зобов'язань з дня отримання коштів.

5.4. Всі спори та суперечки у зв'язку із цим договором вирішуються шляхом переговорів, або в претензійному порядку.

5.5. Усі спори між сторонами в яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів або в претензійному порядку вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

ФОРС-МАЖОР.

6.1. Згідно цього Договору сторони не несуть відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків., якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

6.2. Обставини непереборної сили (форс-мажору) згідно цього Договору вважаються пожежі, повені, землетруси та інші природні лиха, повстання, війни, дії або нормативні вимоги органів державної влади та інших обставин, що перебувають поза контролем та волею сторін, відбулися після набрання чинності цим Договором, прямо впливають на дії сторін та роблять неможливими виконання зобов'язань за цим Договором, однак за умови, що в ніякому разі обставини непереборної сили (форс-мажору) не включатимуть дії (бездіяльність) сторін.

6.3. Сторона, що опинилася під впливом форс-мажору, зобов'язана негайно повідомити сторону про виникнення та тривалість форс-мажору.

6.4. Час дії форс-мажору подовжує на відповідні строки виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.5. У випадку, якщо обставини непереборної сили (форс-мажор) тривають більш ніж 6 (шість) календарних місяців, кожна сторона має право розірвати цей договір, повідомивши про це іншу сторону за 15 (п'ятнадцять) календарних днів.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.

7.1. Цей договір припиняє свою дію:

⇒ У випадку неякісного виконання робіт «Підрядником» або «Підрядник» своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, «Замовник» має право у односторонньому порядку достроково розтягнути цей Договір, при умові, що за сім днів письмово попереджує Підрядника про розірвання договору та проводить розрахунок за фактично виконані роботи з відрахуванням вартості шкоди, якщо така була присутня в ході виконання робіт по цьому Договору.

⇒ Відповідно до рішення суду.

⇒ У випадку, що передбачений п.6.5. цього Договору.

⇒ У випадках, що передбачені чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Цей Договір набуває чинність з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.


8.2. Цей Договір складений у 2-х примірниках українською мовою, обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

Замовник:

Вендичанське селище
Житлово-комунальне підприємство
«Комунальник»
Адреса: 24032 Вінницька обл.
Могилів-Подільський р-н, смт.
Вендичани, вул. Юності, буд.3а
Р\рUA568201720344390002000097904
МФО 820172
Держказначейська служба України
м.Київ

ЄДРПОУ 32495017
тел. (096) 488-24-43

Директор  Кізян В.С.



Підрядник

ФОП Мурга М.Д

м. Жмеринка, вул. Лялі Ратушної 2

р/р UA473052990000026007006109150

ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Вінниця

МФО 305299 ЄДРПОУ 2398504975

тел..(068)270-40-65

ФОП Мурга М.Д.



Мурга М.Д.

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (2398504975)

Замовник - Вендичанське селищне Житлово-Комунальне підприємство "Комунальник"

Генпідрядник - ФОП Мурга М.Д.

Субпідрядник -

Договір № 16/08-1 від 28 серпня 2023 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Заміна технологічного обладнання насосної станції каптажного колодязя по вулиці Набережній смт Вендичани та підключення вулиці Нагірної до водогону в смт Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області.

Найменування об'єкта: Насосна станція

А К Т № 1

приймання виконаних будівельних робіт

за серпень 2023 року

big as серпень 2023 року

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі		8		
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-01</u> <u>на Монтаж гідромеханічного обладнання</u> <u>насосної станції</u> <u>Розділ . Обладнання</u>									
1	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном.	M7-247-3	шт	1	7589,12	7589,12	-	7589,12	89,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Насосний агрегат (VSM) потужність 4,0 квт (з кожухом охолодження)	C130-508 варіант 1 Обладнання	шт	1	-	-	-	-	-
3	Кабель силовий, що прокладається з кріпленням по всій довжині, маса одного метра до 3 кг	замовника M8-744-12	100 м	0,1	3694,06	3694,06	-	369,41	4,56
4	Кабелі ППВ, переріз 4,0 мм ²	C152-25 варіант 2 Матеріал	1000 м	0,04	32766,12	-	-	1310,64	-
5	Муфта зєднувальна для кабелів глибоких насосів	замовника C1510-1 варіант 1 Матеріал	шт	1	-	-	-	-	-
6	Канати і подвійного звивання нержавіюча сталь, діаметр канату 5 мм	замовника C1110-136 варіант 1	10 м	0,5	561,00	-	-	280,5	-
7	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	C113-1376 варіант 2 Матеріал	м	10	-	-	-	-	-
8	Установлення водомірних вузлів	замовника E16-22-2	шт	1	1641,29	1641,29	-	1641,29	21,48
9	Лічильники [водоміри] холодної води, турбінні СТВ-50	C1630-1822 варіант 1 Матеріал	шт	1	-	-	-	-	-
10	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	замовника EH22-34-1	10 шт	0,7	2022,61	2022,61	-	1415,83	17,22
11	Коліна з поліетилену діам. 50 мм для ПЕ труб, UNIDELTA	C113-1282 варіант 2 матеріал	шт	2	-	-	-	-	-
12	Муфти з поліетилену діам. 50 мм X 2" для ПЕ труб, UNIDELTA	замовника C113-1281 варіант 1 Матеріал	шт	3	-	-	-	-	-
13	Муфта ПНД діам. 40x1 1/2" мм	замовника C113-1804 варіант 2 Матеріал	шт	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	Е16-15-2	шт	39	190,70	190,70	-	7437,3	93,99
15	Трійники прямі [фітинги] латунний з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	С113-85 варіант 1 матеріал замовника	10шт	0,3	-	-	-	-	-
16	Трійники прямі латунні з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 40 мм	С113-84 варіант 1 Матеріал замовника	10шт	0,2	-	-	-	-	-
17	Згони американка, діаметр до 50 мм	С1630-131 варіант 1 Матеріал замовника	шт	2	-	-	-	-	-
18	Згони американка, діаметр 40 мм	С1630-130 варіант 1 Матеріал замовника	шт	2	-	-	-	-	-
19	Ніпель, діаметр до 50 мм	С1630-132 варіант 1 Матеріал замовника	шт	5	-	-	-	-	-
20	Ніпель, перехід діаметр до 40 мм	С1630-129 варіант 1 Матеріал замовника	шт	6	-	-	-	-	-
21	Клапан зворотній діам. 50 мм	С113-2301 варіант 1 Матеріал замовника	шт	2	-	-	-	-	-
22	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 50 мм	С1630-106 варіант 1 Матеріал замовника	шт	1	-	-	-	-	-
23	Вентилі прохідні для води шарові, тиск 1,6 МПа діаметр 50 мм	С1630-1502 варіант 1 Матеріал замовника	шт	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Вентилі прохідні фланцеві для води, 15ч9р2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	C1630-1501 варіант 1 Матеріал замовника	шт	2	-	-	-	-	-
25	Вентилі прохідні шарові для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	C1630-1499 варіант 2 Матеріал замовника	шт	3	-	-	-	-	-
26	Кутники прямі латунні з циліндричною різьбою 1/2"	C113-73 варіант 1	10шт	0,1	484,50	-	-	48,45	-
27	Редуктор тиску, максимальний умовний прохід 20 мм	C113-74 варіант 1 матеріал замовника	10шт	0,1	-	-	-	-	-
28	Ніпель латунний (італія) 1/2"	C113-100 варіант 1	10шт	0,3	300,90	-	-	90,27	-
29	Трійники латунні з циліндричною різьбою (італія) 1/2"	C113-82 варіант 1	10шт	0,2	586,50	-	-	117,3	-
30	Продовжувач латунний (нікель) 50мм, 1/2"	C113-109 варіант 1	10шт	0,1	678,30	-	-	67,83	-
31	Установлення манометрів	E18-22-3	комплект	2	41,93	41,93	-	83,86	1,02
32	Манометри загального призначення	C1630-1161 варіант 2 Матеріал замовника	комплект	2	-	-	-	-	-
33	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	EH22-34-10	10 шт	0,1	2927,03	2927,03	-	292,7	3,56
34	Трійники з поліетилену діам. 40 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	C113-1097 варіант 1	шт	1	551,15	-	-	551,15	-
35	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	EH22-34-1	10 шт	1,5	2022,61	2022,61	-	3033,92	36,9
36	Муфти з поліетилену діам. 40 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	C113-1288 варіант 1 Матеріал замовника	шт	8	-	-	-	-	-
37	Коліна з поліетилену діам. 40 мм 90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	C113-993-11Г	шт	2	498,34	-	-	996,68	-
38	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/25 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	C113-1211	шт	1	421,61	-	-	421,61	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та комплектів - у тому числі заробітна плата в транспорті - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					28995,21	298,95 0,01
II.	Загальноновиробничі витрати								-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд								0,01
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	Розрахунок	грн.					12173,78	27,68
V.	Інші супутні витрати		грн.						-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					41168,99	326,63 0,01
VI.	Прибуток (8,33)		грн.						0,01
VII.	Адміністративні витрати (4,37)	Настанова [4.38]	грн.					41168,99	326,63 0,01
VIII.	Кошти на покриття ризиків	Настанова [4.39]	грн.					2720,91	326,63 0,01
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					1427,42	326,63 0,01
	Всього вартість будівельних робіт		грн.						-
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					43889,90	326,63 0,01
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва							45317,32	326,63 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					45317,32	326,63
	Всього за актом		грн.					45317,32	326,63
									0,01
									0,01

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 27837,13 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 24361,47 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;

- зарплата в транспортуванні вантажів: 0,87 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 3474,79 грн..



М. П. Замовник:

М. П. Інженер:

М. П. Гендирядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:

[Signature]
Кізян В.С.

Кізян В.С.

Мурга М.Д.

"18" серпня 2018 року

" " " 20__ року

"18" серпня 2018 року

" " " 20__ року