

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень першого поверху будівлі Ліцею №2 (РЕКРЕАЦІЯ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь панелів стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	215,48	
2	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь панелів стін	м2	215,48	
3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	215,48	
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	215,48	
5	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	113,15	
6	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	215,48	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	18,31	
8	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь стін	м2	18,31	
9	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18,31	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	18,31	
11	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	2,36	
12	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,31	
13	(Демонтаж) Улаштування багетів	м	115,61	
14	(Демонтаж) Знімання плит пінополістирольних плит	м2	184,62	
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби	м2	209,62	
16	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	209,62	
17	Улаштування багетів	м	115,61	
18	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	209,62	

1	2	3	4	5
19	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	31,69	
20	Розбирання цементних плінтусів	м	79,78	
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	31,69	
22	Шліфування мозаїчних покриттів механізованим способом	м2	190,35	
23	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	79,78	
24	Очищення вручну внутрішніх поверхонь підлог від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	35,26	
25	Високоякісне фарбування колером олійним підлог	м2	35,26	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень першого поверху будівлі Ліцею №2 (КОРИДОР №2 до КЛАСІВ І КАБІНЕТІВ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь панелів стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	44,43	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	180	
3	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь панелів стін	м2	224,43	
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	224,43	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	224,43	
6	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	78,66	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	224,43	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	25,94	
9	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь стін	м2	25,94	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	25,94	
11	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	25,94	
12	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	3,28	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,94	
14	(Демонтаж) Улаштування багетів	м	62,6	
15	(Демонтаж) Знімання плит пінополістирольних плит	м2	124,95	
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби	м2	124,95	
17	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	124,95	
18	Улаштування багетів	м	62,6	

1	2	3	4	5
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	124,95	
20	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	51,81	
21	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	124,95	
22	Улаштування покриття із деревностружкових плит OSB товщ. 15мм	м2	124,95	
23	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	124,95	
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	51,81	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень першого поверху будівлі Ліцею №2 (КОРИДОР
СХОДОВОЇ КЛІТИНКИ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь панелів стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	22,69	
2	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь панелів стін	м2	22,69	
3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	22,69	
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	22,69	
5	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	22,69	
6	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,69	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби	м2	7,31	
8	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	7,31	
9	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	7,31	
10	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,31	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,31	
12	Розбирання цементних плінтусів	м	8,3	
13	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,31	
14	Улаштування плінтусів цементних	м	8,3	
15	Високоякісне фарбування колером олійним підлог	м2	35,26	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на
ЗАЛ)

Поточний ремонт приміщень першого поверху будівлі Ліцею №2 (СПОРТИВНИЙ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,24	
2	Улаштування вертикальної гідроізоляції поверхні стін гідроізоляційною сумішшю Ceresit CR90	м2	40,24	
3	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	40,24	
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	40,24	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	40,24	
6	Високоякісне фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	40,24	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін підвіконних ніш від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	24,05	
8	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь стін підвіконних ніш	м2	24,05	
9	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	24,05	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	24,05	
11	Високоякісне фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,05	
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь панелів стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	69,72	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь панелів стін	м2	69,72	
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	69,72	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	69,72	
16	Високоякісне фарбування колером олійним панелів стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	69,72	

1	2	3	4	5
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	m2	83,51	
18	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь стін	m2	83,51	
19	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	83,51	
20	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	m2	83,51	
21	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	83,51	
22	Установлення елементів каркаса з брусів	m3	0,9	
23	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття Fireproof coating для внутрішніх робіт (2 рази)	m2	152	
24	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1	m2	152	
25	Обшивання каркасних стін (панелі) плитами деревностружковими OSB	m2	55,5	
26	Високоякісне фарбування колером олійним стін по дереву	m2	55,5	
27	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	m2	36,42	
28	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь стін	m2	36,42	
29	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	36,42	
30	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	m2	36,42	
31	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	36,42	
32	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	m2	3,14	
33	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь стін	m2	3,14	
34	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	3,14	
35	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	m2	3,14	
36	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	3,14	
37	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби	m2	199,8	
38	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	m2	199,8	
39	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	m2	199,8	
40	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	199,8	
41	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби	m2	41,6	
42	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	m2	41,6	
43	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	m2	41,6	
44	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	41,6	

1	2	3	4	5
45	Розбирання покриттів підлог з резинових плиток	м2	148,8	
46	Очищення та приведення після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	шт	313	
47	Улаштування покриття з плиток резинових	м2	148,8	
48	Високоякісне олійне фарбування раніше пофарбованих баскетбольних щитів розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	11,87	
49	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь	м2	5,25	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на

Поточний ремонт приміщень першого поверху будівлі Ліцею №2 (ІДАЛЬНЯ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,5	
2	Розбирання панелів з дерев'яної вагонки	м2	3,95	
3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,54	
4	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,5	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін підвіконних ніш від олійної, перхлорвінілової, водоемульсійної фарби,	м2	172,84	
6	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь стін підвіконних ніш	м2	172,84	
7	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	172,84	
8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	172,84	
9	Високоякісне фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	172,84	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	29,33	
11	Перетирання штукатурки внутрішніх поверхонь стін	м2	29,33	
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	29,33	
13	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	29,33	
14	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29,33	
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби	м2	199,8	
16	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	199,8	
17	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	199,8	

1	2	3	4	5
18	Улаштування натяжної стелі кроквяні балки =====	м2	150,5	
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоємільсійної фарби	м2	41,6	
20	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	41,6	
21	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,6	
22	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	46,85	
23	Улаштування покриття із деревностружкових плит OSB товщ. 15мм	м2	148,75	
24	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	148,75	
25	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	46,85	