

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської
обласної ради"

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на заміну підлогового покриття в хірургічному корпусі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтаж			
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	33,6	
	Підлога			
2	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	місць	9	
3	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,12	
4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	33,6	
5	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	33,6	
6	Улаштування галтелей для заведення лінолеуму на стіну	м	33,14	
	Демонтаж			
7	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16,3	
	Підлога			
8	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	місць	4	
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,045	
10	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	16,3	
11	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	16,3	
12	Улаштування галтелей для заведення лінолеуму на стіну	м	16,54	

Склав

Інженер - будівельник /сф/ Т.Сороган
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Заступник гендиректора
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

І.Сковронський

