

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО (далі – *Замовник*), в особі директора Гаврилюка Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»** (далі – *Підрядник*), в особі директора Юхновського Євгена Геннадійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі Замовник та Підрядник разом іменуються *Сторони*, а кожна окремо – *Сторона*, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі – *Закон України «Про публічні закупівлі»*), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – *Особливості*), уклали цей Договір підряду (далі – *Договір*) про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується за завданням Замовника, з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування та транспорту, виконати роботи **Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області, код ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь** (далі – *роботи*) відповідно до проектної документації (будівельних норм і стандартів) у строки, встановлені Договором, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботи на умовах, визначених Договором.

1.2. Передбачені Договором роботи повинні виконуватись у відповідності до проектної документації, тендерної документації, діючих ДБН, ДСТУ, чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання у сфері містобудівної та архітектурної діяльності, охорони навколишнього природного середовища, безпеки праці та інших нормативних документів, які застосовуються до робіт даного виду.

1.3. Матеріали, вироби і комплекти, що будуть використовуватися під час виконання робіт повинні відповідати проектній документації, вимогам діючих технічних умов та стандартів, чинному законодавству України та іншим нормативно-правовим актам.

1.4. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Договірною ціною з пояснювальною запискою, локальними кошторисами та підсумковою відомістю ресурсів (Додаток №3), які є невід'ємною частиною Договору.

1.5. Замовник зобов'язується передати Підряднику затверджену до виконання проектну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчений будівництвом Об'єкт.

1.6. Підрядник підтверджує та гарантує, що має всі дозволи (ліцензії), які необхідні відповідно до чинного законодавства України для виконання своїх договірних зобов'язань.

1.7. Обсяги виконання робіт залежать від обсягів реального фінансування робіт.

1.8. Місце виконання робіт: Київська область, місто Обухів, вулиця Київська (далі – *Об'єкт*).

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Підрядник зобов'язаний розпочати виконання робіт за Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо передачі затвердженої проектної документації, передачі дозвільної документації, за умови реєстрації Повідомлення про початок будівельних робіт СС1.

2.2. Строк виконання робіт до 31.12.2024 року.

2.3. Початок та закінчення етапів робіт визначається Календарним планом виконання робіт (Додаток №2), який є невід'ємною частиною Договору.

Календарний план виконання робіт на поточний рік складається з помісячною розбивкою обсягів робіт та узгоджується з Планом фінансування робіт (Додаток №4), який є невід'ємною частиною Договору.

2.4. Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику.

2.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- внесення змін до проектної документації;
- потреби в виконанні додаткових робіт, що можуть виникнути внаслідок внесення змін в проектну документацію під час виконання робіт;
- затримки фінансування робіт;
- в залежності від обсягів реального фінансування, зміни бюджетних призначень;
- настання погодних умов, які унеможливають проведення робіт;
- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.6. Замовник за погодженням з Підрядником може приймати рішення про зупинення виконання робіт з внесенням відповідних змін у Договір.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року №

281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1) і становить – **21 998 039,32 грн.** (двадцять один мільйон дев'яносто вісім тисяч тридцять дев'ять гривень 32 копійки), у тому числі ПДВ 20 % – 3 666 339,89 грн. (три мільйона шістьсот шістдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять гривень 89 копійок).

3.2. Договірна ціна за цим Договором визначається Сторонами. Ціна Договору є динамічною та може коригуватися в процесі виконання робіт (за умови, що зазначені зміни не призведуть до збільшення договірної ціни) у наступних випадках:

- зменшення обсягів та складу робіт, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення договірної ціни даного Договору;
- погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- пов'язаних зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- внесення змін в проектну документацію під час виконання робіт.

3.3. Якщо під час будівництва виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, і у зв'язку з цим відповідному підвищенні договірної ціни, Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити Замовника про необхідність виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів розглядає зазначені пропозиції та надає Підряднику вмотивовану відповідь.

3.4. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного підвищення договірної ціни, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

3.5. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник сплачує Підряднику попередню оплату у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від ціни Договору, необхідного для початку робіт, за 10 (десять) робочих днів до початку виконання робіт на підставі виставленого рахунку за заявкою Замовника. Розрахунки за виконані Підрядником роботи здійснюються Замовником періодично (поетапно) протягом 10 (десяти) робочих днів із дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних робіт, відповідно до наданих Замовнику Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складеної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів та рахунка.

4.2. Довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складена відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, оформлюється належним чином Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше 25-го (двадцять п'ятого) числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати Довідку за формою № КБ-3 та Акт за формою № КБ-2в або надати письмову мотивовану відмову від прийняття Робіт.

4.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, складеної відповідно до Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, не пізніше 10 (десяти) робочих днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

4.4. У випадку внесення змін до річних кошторисних призначень розмір розрахунків може бути змінений з оформленням додаткової угоди.

4.5. У разі затримки фінансування Замовник сплачує вартість виконаних робіт протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту поновлення фінансування та отримання ним коштів на свій реєстраційний рахунок.

4.6. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

4.7. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого фінансування.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі підяду, і не можуть бути усунені Підрядником та у випадках не підтвердження вартісних показників, матеріальних ресурсів тощо.

5.1.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

5.1.3. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору, відшкодування збитків та штрафних санкцій за наявності порушень Підрядником істотних умов Договору.

5.1.4. Зупинити роботи у разі невиконання або неналежного виконання умов цього Договору та недотримання будівельних норм та стандартів.

5.1.5. На повернення Підрядником надмірно сплачених коштів на розрахунковий рахунок Замовника у разі, якщо при перевірці уповноваженими контролюючими органами обсягу виконаних робіт, вартості матеріалів,

буде виявлено завищення обсягу виконаних робіт, вартості матеріалів.

5.1.6. На зменшення обсягів закупівлі.

5.1.7. Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Надати Підряднику до початку виконання робіт будівельний майданчик (фронт робіт); передати дозвілну, проектну та іншу документацію, затверджену в встановленому порядку виконання робіт та надати інші вихідні дані, необхідні для початку виконання робіт.

5.2.2. Здійснювати технічний нагляд за будівництвом, у відповідності до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 року.

5.2.3. Сплачувати вартість виконаних підрядних робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складеної на підставі Акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в з відомістю ресурсів.

5.2.4. Остаточні розрахунки з Підрядником здійснити протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття завершених робіт Замовником при наявності коштів на реєстраційному рахунку.

5.2.5. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

5.2.6. У випадку консервації Об'єкта, оплатити Підряднику фактично виконані до консервації Об'єкта будівництва роботи на підставі документів, визначених даним Договором.

5.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

5.3. Підрядник має право:

5.3.1. Отримувати плату за належним чином виконану роботу в розмірі й у строки, обумовлені цим Договором.

5.3.2. При виникненні змін і внесенні цих змін в проектну документацію, ініціювати перегляд строків виконання робіт та договірної ціни, при наявності підстав.

5.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір.

5.3.4. Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

5.3.5. На продовження термінів виконання робіт згідно умов Договору.

5.4. Підрядник зобов'язаний:

5.4.1. Виконати роботи на Об'єкті відповідно до затвердженої проектної документації, будівельних норм і стандартів, в термін згідно п.2.2. цього Договору, з дотриманням термінів та обсягів встановлених календарним планом виконання робіт, згідно з п. 2.3. Договору.

5.4.2. Здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при будівництві, повинні відповідати вимогам проектної документації та нормативних документів, забезпечення якими покладено на Підрядника.

При використанні імпортного устаткування та/або матеріалів, Підрядник надає технічну документацію та інструкції по експлуатації разом з перекладом українською мовою.

5.4.3. Приймати до виконання, у випадку необхідності, внесені проектною організацією за погодженням із Замовником зміни та доповнення до робочого проекту Об'єкта. У випадку, якщо зміни у роботах, що вносяться Замовником не зумовлюють перегляд строків виконання робіт чи вартості робіт, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки Замовника.

5.4.4. Повідомляти Замовника про готовність здачі виконаних робіт та узгоджувати з відділом технічного нагляду та будівництва терміни приймання робіт.

5.4.5. Не пізніше 25-го (двадцять п'ятого) числа звітного місяця передавати Замовнику для перевірки та підписання Довідку про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі Акту приймання устаткування та Акту виконаних робіт за формою КБ-2в відповідно до договірної ціни згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281. До актів додається відомість матеріальних ресурсів з обґрунтуванням вартості матеріалів та устаткування.

5.4.6. За свій рахунок та в гарантійний термін усунути дефекти та недоробки виконаних робіт, що виникли з вини Підрядника і які можуть бути виявлені під час приймання Об'єкта. Вказані дефекти та недоліки оформлюються відповідними актами, підписаними уповноваженими представниками Сторін.

5.4.7. Інформувати Замовника про готовність здачі прихованих робіт, приймання яких оформлюється проміжними актами.

5.4.8. Гарантувати надійність і якість виконаних робіт протягом гарантійного терміну.

5.4.9. Кошти, виділені на будівництво Об'єкта, використовувати за цільовим призначенням.

5.4.10. Попереджати Замовника про спосіб виконання робіт та про наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на якість та довготривалість виконаних робіт.

5.4.11. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи.

5.4.12. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку всіх документів виконання Договору.

5.4.13. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

5.4.14. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника та перешкоджають виконанню робіт в установлений термін, повідомити Замовника про перегляд термінів виконання робіт. Рішення про перегляд

терміну оформлюється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

5.4.15.Підрядник повинен завчасно та належним чином повідомити Замовника про початок будівельних робіт.

5.4.16.Приймати участь в контрольних обмірах для підтвердження обсягу виконаних робіт при проведенні перевірок уповноваженими контролюючими органами, за запитом.

5.4.17.Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

6.1. Замовник передає Підряднику затверджену до виконання проектну документацію.

6.2. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

6.3. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.

6.4. Авторські права на проектну документацію охороняються відповідно до законодавства.

7. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ / СПІВВИКОНАВЦІВ

7.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників / співвиконавців) виключно у разі якщо у складі тендерної пропозиції було надано інформацію про залучення субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з обов'язковим дотриманням вимог, визначених умовами цього Договору. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників.

7.2. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

7.3. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

7.4. Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов Договору, укладених кожним з них з Підрядником.

7.5. Підрядник може погоджувати із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Організація виконання робіт повинна відповідати проектній документації та вимогам ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва».

8.2. Роботи виконуються засобами та з матеріалів Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу.

8.3. Зворотні матеріали залишаються на збереженні у Підрядника та передаються по акту балансоутримувачу.

8.4. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо).

9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

9.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації, локальним кошторисним розрахункам.

9.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам проекту, Замовник здійснює технічний нагляд у відповідності до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 року.

9.3. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом Об'єкта) Підрядник зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ до Об'єкту та на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

9.4. Замовник укладає договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації.

10. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ТА ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

10.1. Фінансування виконаних робіт здійснюється в межах фактичних надходжень.

10.2. Залежно від реального фінансування можливе зменшення обсягів робіт по Об'єкту, про що Сторони укладають додаткову угоду, у якій встановлюють обсяг робіт, порядок їх виконання, строки, вартість, порядок розрахунків тощо.

10.3. Початок робіт та розрахунки за них здійснюються згідно календарного плану виконання робіт по Об'єкту, в тому числі в порядку, визначеному Розділом 4 «Порядок розрахунків» Договору.

10.4. Приймання – передача закінчених робіт по Об'єкту проводиться у порядку, встановленому даним Договором, у відповідності до нормативно-правових актів України.

10.5. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

10.6. У разі виявлення в процесі приймання – передачі закінчених робіт по Об'єкту недоліків, допущених з вини Підрядника, останній у визначений Сторонами строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити

Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

10.7. Підписання Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складеної згідно з Актами приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, є підставою для проведення кінцевих розрахунків між Сторонами.

10.8. При консервації будівництва Об'єкту, розірванні Договору, Замовник сплачує Підряднику вартість виконаних робіт, понесені ним витрати та вартість залишків матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання на інших об'єктах.

10.9. Прийняття закінченого Об'єкту або його етапів здійснюється в порядку, встановленому законодавством та нормативними актами.

11. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

11.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

11.2. Гарантійний строк на виконані роботи встановлюється протягом 10 (десяти) років з дати приймання Об'єкта в експлуатацію. Гарантійні строки на матеріали і обладнання, використані при виконанні робіт, надаються в межах строків гарантій виробників та постачальників.

11.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах на Об'єкті, що виникли з вини Підрядника, обладнання і змонтованих конструкціях він негайно повідомляє про них Підрядника.

11.4. Гарантійні строки продовжуються на термін усунення виявлених недоліків (дефектів).

11.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях, протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок:

- * неналежної підготовки проектної документації;
- * невиконання вимог інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та обладнання Об'єкта;
- * інших незалежних від Підрядника обставин.

11.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, що виникли з вини Підрядника, він зобов'язаний негайно повідомити про це Підрядника та скласти за його участі відповідний акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

11.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акту, Замовник має право скласти такий акт в односторонньому порядку із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

11.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти), що виникли з його вини, в порядку, визначеному актом про їх усунення.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

12.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

12.2. За несвоєчасне виконання робіт з вини Підрядника, термінів (строків) виконання робіт та/або окремого етапу, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день затримки пеню у розмірі 0,01% від вартості несвоєчасно виконаних робіт.

12.3. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань.

12.4. Сторони зобов'язані докласти зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

12.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

12.6. Сторони звільняються від майнової відповідальності якщо доведуть, що порушення зобов'язань виникли не з їхньої вини (форс-мажорні обставини, дії іншої сторони, припинення фінансування).

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

13.1. Внесення змін у Договір або його розірвання допускається тільки за згодою Сторін. У разі відсутності такої згоди зацікавлена Сторона має право звернутися до суду.

13.2. Внесення змін у Договір підряду оформляється додатковою угодою.

13.3. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні.

13.4. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або розірвання його, у 20 (двадцяти) денний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

13.5. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або розірвання його, чи у разі неодержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона може звернутися до суду.

13.6. Якщо судовим рішенням у Договір внесені зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

13.7. Договір підряду укладається відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених у Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08. 2005 року.

13.8. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктом 19 Особливостей та випадків, визначених цим Договором уцілому.

14. ФОРС – МАЖОР (ДІЯ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

14.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання нею будь якого з її зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання обумовлено виключно виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс – мажорних обставин).

14.2. У даному випадку під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання Договору незалежно від волі й бажання Сторін (Сторони), в

тому числі дії природних стихій і катаклізмів, епідемія, війна, безлад, заборона чи обмеження, що витікають із документів нормативного характеру органів державної влади та управління та інші обставини, які передбачені положеннями Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

14.3. Сторона, для якої склалися форс – мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі проінформувати контрагента про настання таких обставин та про їх наслідки й прийняті всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

14.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин веде за собою втрату права посилаючись на такі обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності.

14.5. Настання форс-мажорних обставин може привести до збільшення терміну виконання Договору на період їх дії, якщо Сторони в письмовій формі не дійдуть згоди про інше.

14.6. Факт та строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

15.2. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до 31.12.2024 року, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, а в частині дії гарантії – до її завершення. Гарантійний термін починає свій перебіг із моменту закінчення та прийняття Замовником робіт.

15.3. Відповідно до пп. 4 п. 19 Особливостей дія Договору може бути продовжена у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

16. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

16.1. Сторони погодили, що забезпеченням Підприємством виконання зобов'язань за цим Договором є банківська гарантія.

16.2. Розмір банківської гарантії становить 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) від загальної суми цього Договору, а саме **109 990,20 грн.** (сто дев'ять тисяч дев'яносто гривень 20 копійок). Валюта забезпечення виконання договору: гривня.

16.3. Підприємство не пізніше дати укладення цього Договору надає забезпечення виконання договору (оригінал банківської гарантії).

16.4. Банківська гарантія повинна діяти протягом всього строку дії Договору.

16.5. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:

- 1) після виконання Підприємством договору;
- 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або Договору нікчемним;
- 3) у випадках, передбачених п. 21 Особливостей;
- 4) згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня настання зазначених обставин.

16.6. Усі витрати пов'язані з наданням забезпечення виконання Договору здійснюються за рахунок коштів Підприємства.

16.7. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються Підприємству у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню на рахунок Замовника, а саме:

Назва Замовника: ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження Замовника: 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В

Код ЄДРПОУ: 25690247

IBAN: UA393808050000026004702678326 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, МФО: 380805

16.8. У разі невиконання або неналежного виконання (як повністю, так і частково) боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, бенефіціар має право протягом строку дії гарантії звернутися з вимогою до гаранта про сплату коштів відповідно до її умов. Підставою заявлення вимог до гаранта є настання гарантійного випадку, під яким розуміється факт порушення принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією. Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта або у доданих до неї документах кредитор зазначає, у чому полягає порушення боржником основного зобов'язання, забезпеченого гарантією.

17. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

17.1. Сторони зобов'язуються дотримуватись законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи, крім іншого, будь-які і всі наступні закони і постанови, прийняті на виконання таких законів (з урахуванням змін і доповнень, періодично вносяться до таких законодавчих акти («Антикорупційне законодавство»):

- Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 «Про запобігання корупції»;
- Закон України № 1701-VII від 14.10.2014 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодо-одержувачів юридичних осіб та публічних діячів»;
- Закон України № 1702-VII від 14.10.2014 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму»;
- Закон України № 1644-VII від 14.10.2014 «Про санкції»;
- будь-які законодавчі та підзаконні акти, що відображають положення Конвенції ООН про протидію корупції (United Nations Convention against Corruption), прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН (Резолюція 58/4 від 31 жовтня 2003р.)

17.2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють і не будуть робити яких-небудь дій (відмовляються від бездіяльності), які суперечать вимогам Антикорупційного законодавства, в тому числі, утримуються від прямого чи непрямого, особисто або через третіх осіб пропозиції, обіцянки, вимагання, прохання, згоди отримати та отримання хабарів в будь-якій формі (у тому числі, у формі грошових коштів, інших цінностей, майна, майнових прав або іншої матеріальної та / або нематеріальної вигоди) на користь або від будь-яких осіб з метою впливу на їх дії чи рішення з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або з іншою неправомірною метою.

17.3. При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього розділу Договору її афілійованими особами або працівниками, вона зобов'язується в письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону.

17.4. Також у разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень розділу цього Договору іншою Стороною, її афілійованими особами або працівниками, така Сторона має право направити іншій Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення.

18. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

18.1. Зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені письмово та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

18.2. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.

18.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

18.4. Договір укладений відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням Особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». З питань, не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

18.5. Договір може бути визнано нікчемним відповідно до положень ст. 43 Закону України «Про публічні закупівлі».

18.6. Дія цього Договору може бути достроково припинена з вини Підрядника в односторонньому порядку (без обов'язку щодо укладення додаткової угоди) шляхом повідомлення Замовником Підрядника про дострокове розірвання у спосіб, визначений цим Договором, виключно з наступних підстав:

- у зв'язку з завершенням строку дії або анулюванням дозволу (ліцензії) Підрядника;
- у зв'язку з прийняттям у встановленому законодавством порядку рішення про ліквідацію або порушення справи про банкрутство, або припиненням господарської діяльності Підрядника;
- у разі необґрунтованого повідомлення зміни умов Договору та/або без документального підтвердження таких змін, наданого Підрядником Замовнику, та/або у зв'язку з недосягненням згоди Сторін.

18.7. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур'єром або особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін, або направлені електронною поштою на вказану в цьому Договорі електронну адресу Сторони. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача, або дата відправлення Стороною повідомлення про надсилання іншій Стороні відповідного повідомлення на електронну адресу.

18.8. Сторони зобов'язуються письмово повідомити про зміну будь-якої інформації та даних, які зазначені в розділі 19 цього Договору, у строк, що не перевищує 10 (десять) календарних днів. Сторона, яка повідомляє про зміни зобов'язана разом із листом надати оформлену додаткову угоду до цього Договору.

18.9. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

18.10. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень. У разі неможливості досягнення Сторонами згоди стосовно спірних питань, спір вирішується у судовому порядку.

18.11. Даним Договором Сторони дають згоду на збір та обробку своїх персональних даних.

18.12. Додатками до Договору, які є невід'ємними його частинами, зокрема є:

Додаток № 1 – Протокол погодження договірної ціни.

Додаток № 2 – Календарний план виконання робіт.

Додаток № 3 – Договірна ціна з пояснювальною запискою, локальними кошторисами та підсумковою відомістю ресурсів.

Додаток № 4 – План фінансування робіт.

19. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В
(місцезнаходження юридичної особи)
08702, Київська обл., м. Обухів, а/с 50
(поштова адреса)
код ЄДРПОУ: 25690247
IBAN: UA393808050000026004702678326
в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві
МФО: 380805
ПІН: 256902410162, Св. № 200142734
voda_obuhov@ukr.net
(електронна скринька)
тел./факс: (045-72)-71-500, 096-434-78-88

Директор



Володимир ГАВРИЛЮК

ПІДРЯДНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Ломоносова, будинок 8Б
UA963052990000026004006205370
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
код ЄДРПОУ: 31862999
ПІН: 318629926509
Тел.: +38 (044) 258-22-99
E-mail: main@eneteh.com.ua
(електронна скринька)

Директор



Євген ЮХНОВСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО (далі – *Замовник*), в особі директора Гаврилюка Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»** (далі – *Підрядник*), в особі директора Юхновського Євгена Геннадійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на виконання робіт Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області, код ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь у сумі: 21 998 039,32 грн. (двадцять один мільйон дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч тридцять дев'ять гривень 32 копійки), у тому числі ПДВ 20% – 3 666 339,89 грн. (три мільйона шістьсот шістдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять гривень 89 копійок).

ЗАМОВНИК:

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ПІДРЯДНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Директор



Володимир ГАВРИЛЮК

Директор



Євген ЮХНОВСЬКИЙ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

роботи Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області,
код ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг,
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт (місяці)										Примітка
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка території будівництва											
2	Будівельні роботи зливової станції											
3	Поставка обладнання											
4	Монтаж зливової станції											
5	Мережі каналізації											
6	Електропостачання											
7	Мережі водопостачання											
8	Благоустрій											
9	Пуско-налагоджувальні роботи											


ЗАМОВНИК:

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ПІДРЯДНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ»**

Директор



Володимир ГАВРИЛЮК

Директор



Євген ЮХНОВСЬКИЙ

Замовник Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство
 (назва організації)

Підрядник ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області**, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 12 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	5463,71887	5463,71887	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	639,82744	639,82744	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	4186,47006	4186,47006	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	637,42137	637,42137	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	381,75328	381,75328	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	5845,47215	5845,47215	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	73,64971	73,64971	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	43,43899	-	43,43899
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	106,38800	106,38800	-
		Разом (ч.ч 1-10)	6068,94885	6025,50986	43,43899
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	6068,94885	6025,50986	43,43899
12		Податок на додану вартість	1213,78977	-	1213,78977
		Всього по Розділу I	7282,73862	6025,50986	1257,22876
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	12262,75058		
		Разом по Розділу II	12262,75058		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	2452,55012	-	2452,55012
		Всього по Розділу II	14715,30070		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	21998,03932		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Юхновський Є.Г.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Прокладання трубопроводів методом шнекового буріння. СОУ Д.2.2-31297444-002:2011;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Мережі зовнішнього освітлення. СОУ Д.2.2-03360874-001:2017 [для КП "Міськвітло" м.Харків];
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|-------|--------------|
| 1 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 2. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,125 | |
| 3. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] | 7,02 | грн./люд.год |
| 4. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку адміністративних витрат), Настанова [4.39] | 4,14 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	10,49064	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	9,519	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	861,89164	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8	16828,79	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 126 люд.год та розряді робіт 3,8	36974,13	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 4	12855,96	грн.

Всього договірна ціна:

21998,0393 тис.грн.

у тому числі:

2

будівельні роботи -

6025,50986 тис.грн.

вартість устаткування -

12262,7505 тис.грн.

8

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

-

тис.грн.

інші витрати -

43,43899

тис.грн.

податок на додану вартість -

3666,33989

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:



Борисова Г.С.

Перевірив:



Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта 32,45586 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23513 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,28910 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на підготовка території будівництва	32,45586	-	32,45586	0,23513	17,2891	-
		Всього:	32,45586	-	32,45586	0,23513	17,2891	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовка території будівництва
Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

32,45586 тис. грн.
0,23513 тис.люд.год.
17,28910 тис. грн.
3,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,148	14217,93	14217,93	2104,25	-	2104,25	-	-
						2430,20			359,67	25,4898	3,77
2	КБ1-208-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,148	10200,18	10200,18	1509,63	-	1509,63	-	-
						1743,47			258,03	18,2868	2,71
3	КБ1-210-4	Спалювання з перетрушуванням валів з густого чагарника, дрібнолісся і коріння викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,148	13301,56	2984,62	1968,63	719,13	441,72	78,8800	11,67
					4859,01	510,15			75,50	5,3508	0,79
4	КБ1-211-4	Повторне спалювання з перетрушуванням валів з густого чагарника, дрібнолісся і коріння викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,148	10181,24	1812,09	1506,82	430,86	268,19	47,2600	6,99
					2911,22	309,73			45,84	3,2487	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,057	<u>19129.54</u>	<u>19129.54</u> 3103,90	1090,38	-	<u>1090.38</u> 176,92	- 32,0892	- 1,83
6	КБ1-38-2	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>114107.62</u> 51327,03	<u>62545.77</u> 10708,30	1026,97	461,94	<u>562.91</u> 96,37	<u>817.7000</u> 117,6361	<u>7.36</u> 1,06
7	КБ1-30-2 Н1=5	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,48	<u>1534.46</u>	<u>1534.46</u> 248,98	2271,00	-	<u>2271.00</u> 368,49	- 2,5740	- 3,81
8	КБ1-30-2 Н1=2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід /остаточне по	1000м2	1,48	<u>908.40</u>	<u>908.40</u> 147,39	1344,43	-	<u>1344.43</u> 218,14	- 1,5238	- 2,26
	тех.ч. п.1.3.74 к(ЕММ)=1,48	нівелювальних відміток/									
9	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	14,8	<u>793.75</u> 793,75	- -	11747,50	11747,50	- -	<u>11.6300</u> -	<u>172.12</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							24569,61	13359,43	<u>9592.51</u> 1598,96		<u>198.14</u> 16,71
Разом будівельні роботи, грн.							24569,61				
в тому числі:							1617,67				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14958,39				
всього заробітна плата, грн.							7886,25				
Загальновиробничі витрати, грн.							20,28				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2330,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32455,86				
Всього будівельні роботи, грн.											


Всього по кошторису							32455,86				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							235,13				
Кошторисна заробітна плата, грн.							17289,10				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 13387,16863 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,46371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,01320 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.

№ ч. ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	1832,85361	-	1832,85361	1,57864	124,63586	-
2	02-01-02	на монтаж устаткування зливної станції	29,09564	-	29,09564	0,18094	14,78255	-
3	02-01-03	на придбання устаткування зливна станція	-	11428,55636	11428,55636	-	-	-
4	02-01-04	на приєднання устаткування зливної станції до зовнішньої каналізації	16,67124	-	16,67124	0,09106	6,81485	-
5	02-01-05	на пусканалагоджувальні роботи	79,99178	-	79,99178	0,61307	61,77994	-
		Всього:	1958,61227	11428,55636	13387,16863	2,46371	208,0132	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи

Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1832,85361 тис. грн.
1,57864 тис.люд.год.
124,63586 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 1. Земляні роботи РОЗРОБКА ГРУНТУ ПІД ФУНДАМЕНТИ НАВІСУ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,28306	55468.67 1596,46	53872.21 12467,78	15700,96	451,89	15249.07 3529,13	26.6832 158,4835	7.55 44,86
		Планування вручну дна під фундаменти, група ґрунтів 2 РОЗРОБКА ГРУНТУ ПІД ПЛИТУ ЗЛИВНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ	1000м2	0,0388	14408.01 14408,01	- -	559,03	559,03	- -	219.3000 -	8.51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,025	<u>34644.65</u> 34644,65	-	866,12	866,12	-	<u>546.6180</u>	<u>13.67</u>
4	КБ1-90-2	Планування вручну дна під фундаменти, група ґрунтів 2	1000м2	0,0112	<u>14408.01</u> 14408,01	-	161,37	161,37	-	<u>219.3000</u>	<u>2.46</u>
5	КБ1-27-2	Зворотня засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,25086	<u>8103.41</u> -	<u>8103.41</u> 1450,01	2032,82	-	<u>2032.82</u> 363,75	- 17,6730	- 4,43
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,132	<u>9521.13</u> 9521,13	-	1256,79	1256,79	-	<u>165.2400</u>	<u>21.81</u>
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,6406	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	7066,69	3185,22	<u>3881.47</u> 979,19	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>48.48</u> 13,51
8	КБ1-18-4	ЧАСТКОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛИШКІВ ҐРУНТУ У ВІДВАЛ НА 15КМ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0215	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	1096,69	46,36	<u>1050.33</u> 229,23	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.77</u> 2,89
9	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	18,275	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	2707,26	-	<u>2707.26</u> 335,89	- 0,2240	- 4,09
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0215	<u>5169.01</u> 337,44	<u>4831.57</u> 783,96	111,13	7,25	<u>103.88</u> 16,86	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>0.12</u> 0,17
Разом прямі витрати по розділу 1							31558,86	6534,03	<u>25024.83</u> 5454,05		<u>103.37</u> 69,95
Разом будівельні роботи, грн.							31558,86				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							11988,08				
Загальновиробничі витрати, грн.							7041,83				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2391,23				
Всього будівельні роботи, грн.							38600,69				

Всього по розділу 1							38600,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундаментна плита зливної станції									
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0126	<u>408765,14</u> 9459,44	<u>4484,15</u> 996,78	5150,44	119,19	<u>56,50</u> 12,56	<u>150.7000</u> 10,4550	<u>1,9</u> 0,13
12	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,112	<u>32473,32</u> 12007,40	-	3637,01	1344,83	-	<u>152.6300</u>	<u>17,09</u>
13	& С111-1720А	Плівка поліетиленова щільність 100мкм	м2	12,32	<u>51,12</u>	-	629,80	-	-	-	-
14	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0224	<u>89070,72</u> 31698,03	<u>19557,84</u> 4347,50	1995,18	710,04	<u>438,10</u> 97,38	<u>464.4400</u> 45,6000	<u>10,4</u> 1,02
15	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,2848	<u>4154,09</u>	-	9491,26	-	-	-	-
16	КБ6-55-4	Виготовлення арматурних сіток і каркасів окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань для плит плити	т	0,27473	<u>4471,40</u> 2446,96	<u>305,21</u> 57,79	1228,43	672,25	<u>83,85</u> 15,88	<u>33.3600</u> 0,6122	<u>9,16</u> 0,17
17	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24658	<u>33552,26</u>	-	8273,32	-	-	-	-
18	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02812	<u>32389,05</u>	-	910,78	-	-	-	-
19	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (зверху передбаченого нормами)	т	0,27473	<u>2785,36</u> 1435,78	<u>257,34</u> 57,20	765,22	394,45	<u>70,70</u> 15,71	<u>20.5200</u> 0,6000	<u>5,64</u> 0,16
20	& С113-2085А	Фіксатор-стійка	шт	124	<u>0,67</u>	-	83,08	-	-	-	-
21	& С113-2085Б	Фіксатор-зірочка	шт	187	<u>1,81</u>	-	338,47	-	-	-	-
22	КБ29-176-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 200 мм	10шт	0,1	<u>6110,76</u> 939,13	-	611,08	93,91	-	<u>14.6900</u>	<u>1,47</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					33114,07	3334,67	<u>649,15</u> 141,53		<u>45,66</u> 1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					33114,07				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29130,25				
		всього заробітна плата, грн.					3476,20				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1965,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					650,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35079,86				

		Всього по розділу 2					35079,86				
		Розділ 3. Монолітний фундамент Фм1									
23	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,016	<u>408765.14</u> 9459,44	<u>4484.15</u> 996,78	6540,24	151,35	<u>71.75</u> 15,95	<u>150.7000</u> 10,4550	<u>2.41</u> 0,17
24	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,1568	<u>32473.32</u> 12007,40	-	5091,82	1882,76	-	<u>152.6300</u> -	<u>23.93</u> -
25 & С111-1720А		Плівка поліетиленова щільність 100мкм	м2	17,248	<u>51.12</u> -	-	881,72	-	-	-	-
26	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0608	<u>512665.17</u> 33783,75	<u>17653.52</u> 3924,19	31170,04	2054,05	<u>1073.33</u> 238,59	<u>495.0000</u> 41,1600	<u>30.1</u> 2,5
27	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,2016	<u>4154.09</u> -	-	25762,00	-	-	-	-
28	КБ6-55-4	Виготовлення арматурних сіток і каркасів окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань для плит плити	т	0,328	<u>4471.40</u> 2446,96	<u>305.21</u> 57,79	1466,62	802,60	<u>100.11</u> 18,96	<u>33.3600</u> 0,6122	<u>10.94</u> 0,2
29	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2328	<u>33552.26</u> -	-	7810,97	-	-	-	-
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0424	<u>35642.73</u> -	-	1511,25	-	-	-	-
31	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,056	<u>32389.05</u> -	-	1813,79	-	-	-	-
32	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (зверх передбаченого нормами)	т	0,328	<u>2785.36</u> 1435,78	<u>257.34</u> 57,20	913,60	470,94	<u>84.41</u> 18,76	<u>20.5200</u> 0,6000	<u>6.73</u> 0,2
33	& С113-2085А	Фіксатор-стійка	шт	128	<u>0.67</u> -	-	85,76	-	-	-	-
34	& С113-2085Б	Фіксатор-зірочка	шт	192	<u>1.81</u> -	-	347,52	-	-	-	-
35	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні	т	0,09888	<u>10606.87</u> 9691,54	<u>379.57</u> 62,93	1048,81	958,30	<u>37.53</u> 6,22	<u>135.3000</u> 0,6730	<u>13.38</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C111-1846A	Болт анкерний 1.1 М 24 x 800 ВСт3 пс2	шт	32	685,07	-	21922,24	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							106366,38	6320,00	1367,13 298,48	-	87,49 3,14
Разом будівельні роботи, грн.							106366,38				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98679,25				
всього заробітна плата, грн.							6618,48				
Загальновиробничі витрати, грн.							3763,47				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1250,18				
Всього будівельні роботи, грн.							110129,85				

Всього по розділу 3							110129,85				
Розділ 4. Монолітний фундамент Фм2											
37	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0232	408765,14 9459,44	4484,15 996,78	9483,35	219,46	104,03 23,13	150,7000 10,4550	3,5 0,24
38	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,2312	32473,32 12007,40	-	7507,83	2776,11	-	152,6300	35,29
39	& C111-1720A	Плівка поліетиленова щільність 100мкм	м2	25,432	51,12	-	1300,08	-	-	-	-
40	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,08	512665,17 33783,75	17653,52 3924,19	41013,21	2702,70	1412,28 313,94	495,0000 41,1600	39,6 3,29
41	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,16	4154,09	-	33897,37	-	-	-	-
42	КБ6-55-4	Виготовлення арматурних сіток і каркасів окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань для плит плити	т	0,384	4471,40 2446,96	305,21 57,79	1717,02	939,63	117,20 22,19	33,3600 0,6122	12,81 0,24
43	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2832	33552,26	-	9502,00	-	-	-	-
44	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0424	35642,73	-	1511,25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,056	<u>32389,05</u>	-	1813,79	-	-	-	-
46	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (зверху передбаченого нормами)	т	0,384	<u>2785,36</u> <u>1435,78</u>	<u>257,34</u> <u>57,20</u>	1069,58	551,34	<u>98,82</u> <u>21,96</u>	<u>20.5200</u> <u>0,6000</u>	<u>7.88</u> <u>0,23</u>
47	& C113-2085А	Фіксатор-стійка	шт	200	<u>0,67</u>	-	134,00	-	-	-	-
48	& C113-2085Б	Фіксатор-зірочка	шт	192	<u>1,81</u>	-	347,52	-	-	-	-
49	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні	т	0,09888	<u>10606,87</u> <u>9691,54</u>	<u>379,57</u> <u>62,93</u>	1048,81	958,30	<u>37,53</u> <u>6,22</u>	<u>135.3000</u> <u>0,6730</u>	<u>13.38</u> <u>0,07</u>
50	& C111-1846А	Болт анкерний 1.1 М 24 х 800 ВСт3 пс2	шт	32	<u>685,07</u>	-	21922,24	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							132268,05	8147,54	<u>1769,86</u> <u>387,44</u>		<u>112,46</u> <u>4,07</u>
Разом будівельні роботи, грн.							132268,05				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							122350,65				
всього заробітна плата, грн.							8534,98				
Загальновиробничі витрати, грн.							4844,73				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1607,42				
Всього будівельні роботи, грн.							137112,78				

Всього по розділу 4							137112,78				
Розділ 5. Монтаж конструкцій навісу											
51	КБ9-43-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж стійок /по залізобетонних і кам'яних опорах/ /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	3,12	<u>8664,99</u> <u>3557,20</u>	<u>3756,54</u> <u>685,65</u>	27034,77	11098,46	<u>11720,40</u> <u>2139,23</u>	<u>45.8638</u> <u>7,5369</u>	<u>143,1</u> <u>23,52</u>
52	& C121-545А	Стійки Ст1 згідно з 126-КБ.КМ	т	3,12	<u>178368,98</u>	-	556511,22	-	-	-	-
53	КБ46-8-1	Обетонування колон	м3	1,8	<u>10658,66</u> <u>3059,09</u>	<u>450,72</u> <u>111,57</u>	19185,59	5506,36	<u>811,30</u> <u>200,83</u>	<u>43.7200</u> <u>1,3414</u>	<u>78,7</u> <u>2,41</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 κ(труд)=1,03	Монтаж зв'язок і розпірок при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	0,54	<u>10692.48</u> 6277,61	<u>3725.52</u> 837,03	5773,94	3389,91	<u>2011.78</u> 452,00	<u>93.1120</u> 9,0289	<u>50.28</u> 4,88
55 & C121-545Б		Вертикальні в'язі ВВ1 згідно з 126-КБ.КМ	т	0,54	<u>176671.75</u> -	-	95402,75	-	-	-	-
56	КБ9-48-3	Електродугове зварювання при монтажі огорожі одноповерхових виробничих будівель	т	3,66	<u>7357.92</u> 3965,07	<u>2312.75</u> 85,72	26929,99	14512,16	<u>8464.67</u> 313,74	<u>47.6800</u> 1,1584	<u>174.51</u> 4,24
57	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 κ(труд)=1,03	Монтаж металоконструкцій покрівлі: прогонів, зв'язок і розпірок при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	2,81	<u>10692.48</u> 6277,61	<u>3725.52</u> 837,03	30045,87	17640,08	<u>10468.71</u> 2352,05	<u>93.1120</u> 9,0289	<u>261.64</u> 25,37
58 & C121-545В		Балки покриття, прогони та в'язі Б1, П1, Рс1, ВГ1 згідно з 126-КБ.КМ	т	2,81	<u>178368.98</u> -	-	501216,83	-	-	-	-
59	КБ9-15-1 тех.ч. п.1.3.5 κ(труд)=1,03	Монтаж покриття з профільованих листів /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	1,1861	<u>25967.80</u> 8664,59	<u>16383.82</u> 3631,50	30800,41	10277,07	<u>19432.85</u> 4307,32	<u>120.9632</u> 38,2498	<u>143.47</u> 45,37
60	& C121-545Г	Металоконструкції настилу покриття згідно з 126-КБ.КМ	т	0,87	<u>178368.98</u> -	-	155181,01	-	-	-	-
61	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів одноповерхових виробничих будівель	т	2,85	<u>2647.07</u> 824,63	<u>322.63</u> 11,96	7544,15	2350,20	<u>919.50</u> 34,09	<u>8.4000</u> 0,1616	<u>23.94</u> 0,46
62	& C111-1850А	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу до несучих конструкцій, діаметр 6,3мм	шт	1000	<u>8.29</u> -	-	8290,00	-	-	-	-
63	& C111-1856А	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	шт	1500	<u>4.38</u> -	-	6570,00	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1470486,53	64774,24	<u>53829.21</u> 9799,26		<u>875.64</u> 106,25
Разом будівельні роботи, грн.							1470486,53				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1351883,08				
всього заробітна плата, грн.							74573,50				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					41443,89 117,82 13545,29 1511930,4 2 1511930,4 2				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1773793,8 9 1773793,8 9 1602043,2 3 105191,24 59059,72 169,13 19444,62 1832853,6 1 1832853,6 1	89110,48	<u>82640.18</u> 16080,76		<u>1224.62</u> 184,89
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1578,64 124635,86				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на монтаж устаткування зливної станції
Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


29,09564 тис. грн.
0,18094 тис.люд.год.
14,78255 тис. грн.
4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому, числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ32-100-1	Монтаж установки автоматизованої	комплект	1	15406.40	2958.18	15406,40	11454,35	2958.18	145.6000	145.6
		ВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКІВ З МОДУЛЯ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ			11454,35	701,51			701,51	8,0192	8,02
2	КМ13-200-3	Трубопроводи з корозієстійкої сталі на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], зовнішній діаметр 89-108 мм	м	0,02223	79321.55	6142.20	1763,32	1063,12	136.54	616.6000	13.71
					47823,50	115,04			2,56	1,5546	0,03
3	& C1534-86A	Відводи гнуті під кутом 90 град. з легованої сталі (нержавіючої сталі), діаметр умовного проходу 100 мм,	шт	2	967.09	-	1934,18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C130-1020A	Фланці плоскі приварні із сталі легованої (нержавіючої), діаметр 100 мм	шт	2	1170.41	-	2340,82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C113-159A	Труби з нержавіючої сталі Ду100мм	м	1	1573.86	-	1573,86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					23018,58	12517,47	3094.72		159.31
									704,07		8,05
		Разом будівельні роботи, грн.					23018,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					7406,39 13221,54 6077,06 13,58 1561,01 29095,64 29095,64				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					180,94 14782,55				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів
Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
зливна станція
Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 11428,55636 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1808-13016-1	Зливна станція Комплект; (маса=2,8) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	10996715,35	10996715,35 431841,01 11428556,36

Склав _____ Борисова Г.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Юхновський Є.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на приєднання устаткування зливної станції до зовнішньої каналізації
Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,67124 тис. грн.
0,09106 тис.люд.год.
6,81485 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,003	55468,67 1596,46	53872,21 12467,78	166,41	4,79	161,62 37,40	26.6832 158,4835	0,08 0,48
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0015	21135,11 21135,11	- -	31,70	31,70	- -	361.2840 -	0,54 -
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під трубопроводи піщаної	1 м3	0,6	893,07 144,37	69,37 17,50	535,84	86,62	41,62 10,50	2.3000 0,2415	1,38 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	<u>35254.20</u> 22233,95	<u>11983.31</u> 3310,04	176,27	111,17	<u>59.92</u> 16,55	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>1.55</u> 0,23
5	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	5	<u>313.67</u> -	-	1568,35	-	-	-	-
6	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>4786.31</u> 1852,13	<u>2934.18</u> 814,23	1914,52	740,85	<u>1173.67</u> 325,69	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>9.84</u> 4,58
7	С113-1003	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	<u>412.87</u> -	-	825,74	-	-	-	-
8	С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	2	<u>266.32</u> -	-	532,64	-	-	-	-
9	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 100 мм	шт	2	<u>381.43</u> 185,37	<u>99.62</u> 17,37	762,86	370,74	<u>199.24</u> 34,74	<u>2.3900</u> 0,2342	<u>4.78</u> 0,47
10	& С130-986Б	Фланці плоскі під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	2	<u>439.12</u> -	-	878,24	-	-	-	-
11	& С1541-68-100	Прокладка біконітова Ду 100	шт	2	<u>16.89</u> -	-	33,78	-	-	-	-
12	& С111-92-4А	Болт М16х70 оцинкований	шт	16	<u>24.75</u> -	-	396,00	-	-	-	-
13	& С111-92-5Б	Гайка М16 оцинкована	шт	16	<u>5.62</u> -	-	89,92	-	-	-	-
14	& С111-92-6А	Шайба М16А оцинкована	шт	32	<u>2.84</u> -	-	90,88	-	-	-	-
15	КБ6-20-1	Улаштування засипки труб піском	100м3	0,006	<u>88420.39</u> 11852,28	<u>12706.66</u> 2498,49	530,52	71,11	<u>76.24</u> 14,99	<u>180.4000</u> 31,6990	<u>1.08</u> 0,19
16	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0045	<u>8103.41</u> -	<u>8103.41</u> 1450,01	36,47	-	<u>36.47</u> 6,53	-	-
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,045	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	120,43	54,28	<u>66.15</u> 16,69	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.83</u> 0,23
18	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,009	<u>14408.01</u> 14408,01	-	129,67	129,67	-	<u>219.3000</u> -	<u>1.97</u> -
19	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-2	шт	1	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	2372,06	1884,99	<u>114.12</u> 28,11	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
20	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-3	шт	1	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	2372,06	1884,99	<u>114.12</u> 28,11	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
Разом прямі витрати по кошторису							13564,36	5370,91	<u>2043.17</u> 519,31		<u>75.93</u> 7,08
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							13564,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6150,28				
		всього заробітна плата, грн.					5890,22				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3106,88				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					924,63				
		Всього будівельні роботи, грн.					16671,24				

		Всього по кошторису					16671,24				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6814,85				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-05
на пусконалагоджувальні роботи
Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

79,99178 тис. грн.
0,61307 тис.люд.год.
61,77994 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП9-9-20	Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 1000 м3/доб.	споруда	1	15329,16	15329,16	154,0000	154
2	КП9-9-5	Цехова каналізаційна мережа, випуск стоків з будівлі, кількість стоків до 1000 м3/доб.	мережа	1	40811,40	40811,40	410,0000	410
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				56140,56 56140,56 56140,56 23851,22 49,07 5639,38 79991,78		564
		Всього по кошторису, грн.				79991,78		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				613,07		

Кошторисна заробітна плата, грн.


61779,94

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Система охоронного відеоспостереження

Кошторисна вартість об'єкта 432,89431 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 169,03584 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на монтаж системи охоронного відеоспостереження	232,7928	-	232,7928	1,13080	87,86756	-
2	03-01-02	на придбання устаткування обладнання системи відеоспостереження	-	95,00601	95,00601	-	-	-
3	03-01-03	на пусконаладжувальні роботи	105,0955	-	105,0955	0,80547	81,16828	-
		Всього:	337,8883	95,00601	432,89431	1,93627	169,03584	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на монтаж системи охоронного відеоспостереження
Система охоронного відеоспостереження

Основа:
креслення (специфікації) № 32-2023-СОВ-3

Кошторисна вартість 232,79280 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1308 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,86756 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Монтаж обладнання											
1	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1243,01	69,16	1243,01	586,80	69,16	8,0000	8
					586,80	13,99			13,99	0,1629	0,16
2	& 1517-2131А	Серверна шафа 4U EServer 600x350x284 (Ш*Г*В), скло, чорна	шт	1	3664,94	-	3664,94	-	-	-	-
3	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	2	139,65	2,40	279,30	64,72	4,80	0,4800	0,96
					32,36	0,09			0,18	0,0012	-
4	& 1517-2131Б	Консольна полиця 250мм 1U 19" Eserver чорна	шт	1	323,42	-	323,42	-	-	-	-
5	& 1517-2131В	Кабельний організатор 1U, 19", металевий, перфорований, чорний Eserver	шт	1	339,75	-	339,75	-	-	-	-
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	118,17	3,56	118,17	114,61	3,56	1,6000	1,6
					114,61	0,99			0,99	0,0133	0,01
7	& 1517-2131Г	Фільтр мережевий 19" на 9 розеток 19" 1 У на 9 розеток Schuko 16А шнур 3 м з індикатором Clever AUE2250D3-09LHDPMB	шт	1	689,62	-	689,62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (NVR IP Реєстратор на 16 каналів з POE)	пристрій	1	<u>916,82</u> 895,62	-	916,82	895,62	-	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
9	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ЖОРСТКИЙ ДИСК 3.5" 2TB WD (WD23PURZ))	шт	1	<u>118,17</u> 114,61	<u>3.56</u> 0,99	118,17	114,61	<u>3.56</u> 0,99	<u>1.6000</u> 0,0133	<u>1,6</u> 0,01
10	KM10-349-1	Монтаж блока комутації камерних кабелів	шт	10	<u>2800.59</u> 2020,50	-	28005,90	20205,00	-	<u>25.3100</u>	<u>253.1</u>
11	& 1601-2433A	Комутаційний бокс DS-1260ZJ	шт	8	<u>712.01</u>	-	5696,08	-	-	-	-
12	& 1601-2433Б	Комутаційний бокс DS-1280ZJ-DM8	шт	2	<u>475.37</u>	-	950,74	-	-	-	-
13	ДБ3-50-1	Встановлення камери відеоспостереження на опорі	1 шт	10	<u>1505.16</u> 467,30	<u>971.26</u> 178,87	15051,60	4673,00	<u>9712.60</u> 1788,70	<u>5.4700</u> 2,4684	<u>54.7</u> 24,68
14	KM10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач] (Маршрутизатор)	шт	1	<u>1083.50</u> 593,44	<u>1.31</u> 0,14	1083,50	593,44	<u>1.31</u> 0,14	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
15	KM10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема цифрового]	канал	1	<u>265.83</u> 265,83	-	265,83	265,83	-	<u>3.3300</u>	<u>3.33</u>
16	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1656.86</u> 1230,19	-	1656,86	1230,19	-	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
17	KM11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (МОНИТОР)	шт	1	<u>425.37</u> 339,84	<u>49.95</u> 12,08	425,37	339,84	<u>49.95</u> 12,08	<u>4.8000</u> 0,1415	<u>4,8</u> 0,14
18	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	<u>24.64</u> 24,64	-	49,28	49,28	-	<u>0.3400</u>	<u>0.68</u>
19	& 2405-1001A	Патч корд FTP литий RJ45 1м, кат. 5E Eserver	шт	1	<u>43.93</u>	-	43,93	-	-	-	-
20	& C188888-Б	Монтажний комплект обладнання	комплект	1	<u>6120.35</u>	-	6120,35	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							67042,64	29132,94	<u>9844.94</u> 1817,07		<u>363.97</u> 25
Разом будівельні роботи, грн.							67042,64				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28064,76				
всього заробітна плата, грн.							30950,01				
Загальновиробничі витрати, грн.							14715,31				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3954,46				
Всього будівельні роботи, грн.							81757,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					81757,95				
		Розділ 2. Прокладання підземної кабельної лінії									
21	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,00728	<u>66562.40</u> 1915,75	<u>64646.65</u> 14961,33	484,57	13,95	<u>470.62</u> 108,92	<u>32.0198</u> 190,1802	<u>0.23</u> 1,38
22	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,26	<u>7997.87</u> 695,62	<u>7302.25</u> 1766,61	2079,45	180,86	<u>1898.59</u> 459,32	<u>9.6000</u> 20,6873	<u>2.5</u> 5,38
23	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,5	<u>608.00</u>	-	912,00	-	-	-	-
24	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,03	<u>15747.11</u> 14452,20	-	472,41	433,57	-	<u>222.0000</u>	<u>6.66</u>
25	& С113-1439Б	Жорстка двошарова гофрована труба (серія 16) О110 В31032472-2709 ДКС	м	30	<u>114.08</u>	-	3422,40	-	-	-	-
26	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,03	<u>16527.36</u> 11983,68	-	495,82	359,51	-	<u>182.4000</u>	<u>5.47</u>
27	& 15096-2011А	Кабель кручена пара FTP F/FTP 4x2x0.56 Одескабель	м	30	<u>27.14</u>	-	814,20	-	-	-	-
28	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,26	<u>276.33</u> 246,36	<u>29.97</u> 7,25	71,85	64,05	<u>7.80</u> 1,89	<u>3.4000</u> 0,0849	<u>0.88</u> 0,02
29	& С111-1721-11Е	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	26	<u>1.99</u>	-	51,74	-	-	-	-
30	КМ10-898-23	Вивід кабеля з каналізації на стіну	шт	2	<u>1071.78</u> 593,44	-	2143,56	1186,88	-	<u>8.0000</u>	<u>16</u>
31	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>163.87</u> 67,39	-	327,74	134,78	-	<u>0.9300</u>	<u>1.86</u>
32	& С188888-21Б	Піна монтажна 750мл	шт	0,5	<u>245.20</u>	-	122,60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0578	<u>9521.13</u> 9521,13	-	550,32	550,32	-	<u>165.2400</u> 165,2400	<u>9.55</u> 9,55
34	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0578	<u>2676.17</u> 2676,17	<u>1469.92</u> 1469,92	154,68	69,72	<u>84.96</u> 84,96	<u>18.3600</u> 18,3600	<u>1.06</u> 1,06
35	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,013	<u>14408.01</u> 14408,01	-	187,30	187,30	-	<u>219.3000</u> 219,3000	<u>2.85</u> 2,85
36	КР1-27-1	Перевезення та розрівнювання залишків ґрунту	1 м3	1,5	<u>143.59</u> 143,59	-	215,39	215,39	-	<u>2.4000</u> 2,4000	<u>3.6</u> 3,6
Разом прямі витрати по розділу 2							12506,03	3396,33	<u>2461.97</u> 2461,97		<u>50.66</u> 50,66
Разом будівельні роботи, грн.							12506,03		591,56		7,08
в тому числі:							6647,73				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3987,89				
всього заробітна плата, грн.							2200,46				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,99				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							689,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14706,49				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							14706,49				
Розділ 3. Кабельна лінія по будівельним конструкціям											
37	КМ8-396-5 т.ч. п. 1.4 κ(труд)=1,05	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 2 м [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2	<u>15531.59</u> 15531,59	<u>10261.36</u> 10261,36	31063,18	7790,90	<u>20522.72</u> 20522,72	<u>53.7600</u> 53,7600	<u>107.52</u> 107,52
38	& C1545-285A	Короб монтажний КМ 40х25	м	200	<u>58.32</u> 58,32	-	11664,00	-	-	-	-
39	КМ8-411-1 т.ч. п. 1.4 κ(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,2	<u>10193.91</u> 10193,91	<u>1341.48</u> 1341,48	2038,78	727,96	<u>268.30</u> 268,30	<u>50.2320</u> 50,2320	<u>10.05</u> 10,05
40	& C113-2126Б	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою О20 мм	м	20	<u>41.49</u> 41,49	-	829,80	-	-	-	-
41	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	5,7	<u>5472.89</u> 5472,89	<u>100.52</u> 100,52	31195,47	21058,19	<u>572.96</u> 572,96	<u>52.8000</u> 52,8000	<u>300.96</u> 300,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& 15096-2011A	Кабель кручена пара FTP F/FTP 4x2x0.56 Одескабель	м	580	27.14	-	15741,20	-	-	-	-
43	KM11-106-1	Оброблення і вмикання екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	30	272.79 231,87	-	8183,70	6956,10	-	3.2000	96
44	& C1512-13A	Роз'єм RJ-45 Kingda KDPG8015	шт	30	4.43	-	132,90	-	-	-	-
45	KM11-107-1	Вмикання роз'ємів в апаратуру	шт	10	24.64 24,64	-	246,40	246,40	-	0.3400	3,4
46	& C1512-13B	З'єднувач витой пари FTP 318864523 кат. 6A, під забивання	шт	10	188.72	-	1887,20	-	-	-	-
47	KM10-386-11	Коробка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	2	628.11 593,44	-	1256,22	1186,88	-	8.0000	16
48	& C1555-385B	Вогнестійка коробка Flamebox 165 FB165516 UA0.YT.102101-22 Absel	шт	2	1530.10	-	3060,20	-	-	-	-
49	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	3	163.87 67,39	-	491,61	202,17	-	0.9300	2.79
50	& C188888-21B	Піна монтажна 750мл	шт	0,5	245.20	-	122,60	-	-	-	-
51	& C111-155-1-6Щ	МОНТАЖНІ ВИРОБИ Дюбель розпирний з універсальним шурупом 6x40 мм	шт	600	0.48	-	288,60	-	-	-	-
52	& C1545-244B	Кліпса-кріплення для гофри O20 53342 ДКС	шт	100	16.14	-	1614,00	-	-	-	-
53	& C188888-B	Монтажний комплект	комплект	1	5100.35	-	5100,35	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							114916,21	38168,60	21363.98 4079,65		536.72 54,46
Разом будівельні роботи, грн.							114916,21				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55383,63				
всього заробітна плата, грн.							42248,25				
Загальновиробничі витрати, грн.							21412,15				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6037,40				
Всього будівельні роботи, грн.							136328,36				
Всього по розділу 3							136328,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					194464,88	70697,87	33670,89		951,35
									6488,28		86,54
		Разом будівельні роботи, грн.					194464,88				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90096,12				
		всього заробітна плата, грн.					77186,15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38327,92				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10681,41				
		Всього будівельні роботи, грн.					232792,80				


		Всього по кошторису					232792,80				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1130,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87867,56				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів
Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-02

обладнання системи відеоспостереження

Система охоронного відеоспостереження

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 95,00601 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1701-1080А	NVR IP Реєстратор на 16 каналів з POE DS-7716NI-K4/16P hikvision; (маса=0,019)	шт	1	19285,95	19285,95
2	& 1701-1080Б	Жесткий диск HDD 3.5" 2 ТБ SATA III WD23PURZ; (маса=0,00019)	шт	1	3184,22	3184,22
3	& 1601-2389А	Корпусна IP-камера 2.8 4 МП DS-2CD2343G2-IU(2.8 мм) hikvision; (маса=0,0018)	комплект	2	5527,96	11055,92
4	& 1601-2389Б	Купольна IP-камера 2.8 4 МП DS-2CD2T43G2-4I hikvision; (маса=0,0018)	комплект	8	6206,45	49651,60
5	& 1715-8002А	Маршрутизатор з USB та POE (вихід) hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) MikroTik; (маса=0,0006)	шт	1	2000,00	2000,00
6	& 1504-13245А	Автономне ДБЖ 220В 825ВА/570 Вт LPM-825VA LogicPower; (маса=0,004)	шт	1	2565,00	2565,00
7	& 1507-2021А	Монітор 21.5" Philips 221V8 black; (маса=0,0026)	шт	1	3673,47	3673,47
		Разом				91416,16
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3589,85
		Всього по кошторису				95006,01

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 03-01-03
на пусконалагоджувальні роботи
Система охоронного відеоспостереження

Кошторисна вартість105,09550 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,80547 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата81,16828 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	11745,72	11745,72	118,0000	118
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	2289,42	2289,42	23,0000	23
3	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей (відеокамера)	шт	10	5972,40	59724,00	60,0000	600
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				73759,14 73759,14 73759,14 31336,36 64,47 7409,14 105095,50		741
		Всього по кошторису, грн.				105095,50		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				805,47		

Кошторисна заробітна плата, грн.

81168,28

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 1079,05599 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57989 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,63932 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на монтаж обладнання	70,63409	-	70,63409	0,48762	37,67303	-
2	04-01-02	на придбання устаткування устаткування зовнішніх мереж електропостачання та освітлення	-	737,76373	737,76373	-	-	-
3	04-01-03	на прокладання мереж	211,3236	-	211,3236	0,63753	49,14058	-
4	04-01-04	на пусконаладжувальні роботи	59,33457	-	59,33457	0,45474	45,82571	-
		Всього:	341,29226	737,76373	1079,05599	1,57989	132,63932	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на монтаж обладнання
Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

70,63409 тис. грн.
0,48762 тис.люд.год.
37,67303 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-27-1	Шафа зовнішнього устаткування пристрою ВРГ-0,4кВ	шт	1	6813.23	1513.02	6813,23	3916,70	1513.02	52.8000	52.8
					3916,70	324,79			324,79	3,6255	3,63
2	КМ39-50-2	Монтаж ящика з перекидним рубильником та комплектом запобіжників для автоматичного перемикавання на резерв	пристрій	1	3740.54	492.63	3740,54	692,42	492.63	9.7800	9.78
					692,42	106,26			106,26	1,2485	1,25
3	КМ39-1-1	Монтаж ввідного пристрою з лічильником та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою	пристрій	1	6500.50	666.85	6500,50	2359,67	666.85	31.8100	31.81
					2359,67	149,55			149,55	1,7551	1,76
4	КМ38-6-5 в.в. п.2.2.1.4 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 1 т [при підвищених вимогах по точності устаткування]	шт	1	8507.73	1229.34	8507,73	3512,86	1229.34	48.4800	48.48
					3512,86	248,79			248,79	2,8270	2,83
5	КМ8-633-6	Монтаж щита ЩЗО	шт	1	27569.88	234.13	27569,88	21242,16	234.13	289.6000	289.6
					21242,16	49,61			49,61	0,5832	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>516,97</u> 207,70	<u>15,43</u> 2,64	516,97	207,70	<u>15,43</u> 2,64	<u>2.8000</u> 0,0313	<u>2,8</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					53648,85	31931,51	<u>4151,40</u> 881,64		<u>435,27</u> 10,08
		Разом будівельні роботи, грн.					53648,85				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17565,94				
		всього заробітна плата, грн.					32813,15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16985,24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4859,88				
		Всього будівельні роботи, грн.					70634,09				

		Всього по кошторису					70634,09				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					487,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37673,03				


Склав



Борисова Г.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Юхновський Є.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів
Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
устаткування зовнішніх мереж електропостачання та освітлення
Зовнішнє електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 737,76373 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1942А	Шафа ВРП-0,4кВ згідно з 126-ЗЕП АСКО-УКРЕМ; (маса=0,1)	шт	1	16967,58	16967,58
2	& 1517-2339А	Ящик з перекидним рубильником 100А, та комплект. запоб. 40А ЯПР-100-40 IP54 У1; (маса=0,0131)	шт	1	3857,20	3857,20
3	& 1517-2237Б	Ящик обліку ЩМП У1 IP54 ІЕК Україна, з лічильником NIK 2303 ARP6T.1802. МС.11 та автоматичним вимикачем згідно з 126-ЗЕП; (маса=0,012)	шт	1	28222,45	28222,45
4	& 1517-2039А	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО згідно з 126-ЗЕП арк. 4-5; (маса=0,14)	шт	1	9094,85	9094,85
5	& 1504-1001А	Вимикач автоматичний FMC2S 3P, 40А; (маса=0,000083)	шт	1	2233,00	2233,00
6	& 2202-1010Б	Дизельний генератор зовнішнього встановлення, 220/380В, 50Гц, 20кВт; (маса=0,902)	шт	1	649511,40	649511,40
		Разом				709886,48
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27877,25
		Всього по кошторису				737763,73

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на прокладання мереж
Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

211,32360 тис. грн.
0,63753 тис.люд.год.
49,14058 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Кабельна лінія 0,4кВ. Підземне прокладання в ПЕ трубі											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,009	<u>66562.40</u> 1915,75	<u>64646.65</u> 14961,33	599,06	17,24	<u>581.82</u> 134,65	<u>32.0198</u> 190,1802	<u>0.29</u> 1,71
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,2	<u>7997.87</u> 695,62	<u>7302.25</u> 1766,61	1599,57	139,12	<u>1460.45</u> 353,32	<u>9.6000</u> 20,6873	<u>1.92</u> 4,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,2	<u>2329,64</u> 231,87	<u>2097,77</u> 507,51	465,93	46,37	<u>419,56</u> 101,50	<u>3.2000</u> 5,9430	<u>0.64</u> 1,19
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,6	<u>608.00</u>	-	972,80	-	-	-	-
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,04	<u>15747.11</u> 14452,20	-	629,88	578,09	-	<u>222.0000</u>	<u>8.88</u>
6	& С113-1439А	Труба ПЕ 63мм 2-х шарова для прокладання у землі Корос	м	40	<u>49.75</u>	-	1990,00	-	-	-	-
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>2572.81</u> 1159,36	<u>559.41</u> 135,34	1029,12	463,74	<u>223.76</u> 54,14	<u>16.0000</u> 1,5848	<u>6.4</u> 0,63
8	& 15093-33033А	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 5х4мм2	м	40	<u>117.98</u>	-	4719,20	-	-	-	-
9	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,2	<u>276.33</u> 246,36	<u>29.97</u> 7,25	55,27	49,27	<u>6.00</u> 1,45	<u>3.4000</u> 0,0849	<u>0.68</u> 0,02
10	& С111-1721-11Д	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" ЛСЕ-300	м	20	<u>8.86</u>	-	177,20	-	-	-	-
11	КМ10-898-23	Вивід кабеля з каналізації на стіну	шт	2	<u>1071.78</u> 593,44	-	2143,56	1186,88	-	<u>8.0000</u>	<u>16</u>
12	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,074	<u>9521.13</u> 9521,13	-	704,56	704,56	-	<u>165.2400</u>	<u>12.23</u>
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,074	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	198,04	89,26	<u>108.78</u> 27,44	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.36</u> 0,38
14	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,015	<u>14408.01</u> 14408,01	-	216,12	216,12	-	<u>219.3000</u>	<u>3.29</u>
15	КР1-27-1	Перевезення та розрівнювання залишків ґрунту	1 м3	1,6	<u>143.59</u> 143,59	-	229,74	229,74	-	<u>2.4000</u>	<u>3.84</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							15730,05	3720,39	<u>2800.37</u> 672,50		<u>55.53</u> 8,07
Разом будівельні роботи, грн.							15730,05				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9209,29				
всього заробітна плата, грн.							4392,89				
Загальновиробничі витрати, грн.							2451,09				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							777,11				
Всього будівельні роботи, грн.							18181,14				
Всього по розділу 1							18181,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабельна лінія 0,4кВ. В ПНД трубі на скобах по будівельних основах									
16	КМ8-152-1	Поличка-кронштейн кабельних конструкцій з кутової сталі	т	0,02553	94390.03	4600.87	2409,78	251,59	117.46	136.0000	3.47
					9854,56	802,88			20,50	9,5031	0,24
17	& C111-1814A	Кут металевий 80х80мм	м	3	127.29	-	381,87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,35	18552.38	11860.00	25045,71	3802,46	16011.00	42.3300	57.15
					2816,64	2171,44			2931,44	29,8842	40,34
19	& C113-2126A	Гофратруба ПНД 20мм стійка до сонячного ультрафіолету	м	135	28.26	-	3815,10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1545-244Б	Хомут для кріплення труб Д20мм	шт	135	16.19	-	2185,65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1545-244Г	Хомут ПЕ 300мм	уп	2	2.19	-	4,38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,35	2572.81	559.41	3473,29	1565,14	755.20	16.0000	21.6
					1159,36	135,34			182,71	1,5848	2,14
23	& 15093-33133A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 5х6мм2	м	5	218.60	-	1093,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& 15093-35013A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 3х1,5мм2	м	135	26.58	-	3588,30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,05	7682.66	49.95	384,13	226,08	2.50	62.4000	3.12
					4521,50	12,08			0,60	0,1415	0,01
26	& 15095-1074A	Провід гнучкий мідний з ПВХ ізоляцією пер. 6мм2 ПВ3-1х6	м	5	22.78	-	113,90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,08	2580.12	239.75	206,41	142,43	19.18	24.0000	1.92
					1780,32	58,00			4,64	0,6792	0,05
28	& C1545-153A	Кабельний наконечник пер. 6мм2	шт	8	27.24	-	217,92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42919,44	5987,70	16905.34		87.26
									3139,89		42,78
		Разом будівельні роботи, грн.					42919,44				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20026,40				
		всього заробітна плата, грн.					9127,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4913,61 12,61 1450,14 47833,05				

		Всього по розділу 2					47833,05				
		Розділ 3. Повітряна лінія ПЛІ-0,4кВ									
29	XC1-1-1	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків	шт	14	<u>58.61</u> 17,06	<u>41.55</u> 7,65	820,54	238,84	<u>581.70</u> 107,10	<u>0.2300</u> 0,1056	<u>3.22</u> 1,48
30	& C1545-457A	Гак монтажний ГМ12 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>125.89</u> -	-	629,45	-	-	-	-
31	& C1545-457Б	Гак під стрічку ГС16 "Львівська ізоляція"	шт	9	<u>88.88</u> -	-	799,92	-	-	-	-
32	& C1545-488A	Стрічка сталеві Іпox 189	м	47	<u>32.20</u> -	-	1513,40	-	-	-	-
33	& C1545-435A	Скрепа СК-20	шт	32	<u>5.32</u> -	-	170,24	-	-	-	-
34	XC1-1-2	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення анкерних (натяжних) затискачів	шт	7	<u>79.39</u> 17,06	<u>62.33</u> 11,48	555,73	119,42	<u>436.31</u> 80,36	<u>0.2300</u> 0,1584	<u>1.61</u> 1,11
35	& C1545-407A	Затискач натяжний ЗН-2.2 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>108.17</u> -	-	540,85	-	-	-	-
36	& C1545-407Б	Затискач натяжний ЗН-2.5 "Львівська ізоляція"	шт	2	<u>71.35</u> -	-	142,70	-	-	-	-
37	XC1-1-2	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення підтримуючих затискачів	шт	5	<u>79.39</u> 17,06	<u>62.33</u> 11,48	396,95	85,30	<u>311.65</u> 57,40	<u>0.2300</u> 0,1584	<u>1.15</u> 0,79
38	& C1545-407Г	Затискач підтримувальний ЗП 3.1 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>169.26</u> -	-	846,30	-	-	-	-
39	XC1-1-3	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів	шт	10	<u>119.45</u> 25,96	<u>93.49</u> 17,22	1194,50	259,60	<u>934.90</u> 172,20	<u>0.3500</u> 0,2376	<u>3.5</u> 2,38
40	& C1545-413A	Затискач відгалужувальний (проколюючий) ЗВ 2.2.1 "Львівська ізоляція"	шт	10	<u>132.98</u> -	-	1329,80	-	-	-	-
41	KM8-305-2	Гак (фіксатор) стінний одинарний	шт	56	<u>158.82</u> 111,95	<u>43.11</u> 7,94	8893,92	6269,20	<u>2414.16</u> 444,64	<u>1.6000</u> 0,1096	<u>89.6</u> 6,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1545-437A	Дистаційні затискачі [фіксатори] ФД60 "Львівська ізоляція"	шт	50	61.41	-	3070,50	-	-	-	-
43	& C1545-437Б	Дистаційні затискачі [фіксатори] ФД10 "Львівська ізоляція"	шт	6	55.80	-	334,80	-	-	-	-
44	XC1-1-4	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	100 м	1,6	5395.92 1161,86	4225.59 932,14	8633,47	1858,98	6760.94 1491,42	15.8400 12,5464	25.34 20,07
45	XC1-1-5	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах, при зміні кількості опор на 100 м додавати або виключати	1 опора	3	1116.68 231,44	883.73 196,25	3350,04	694,32	2651.19 588,75	3.1200 2,6765	9.36 8,03
46	& C157-405A	Самоутримний провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією стійкою до сонячного ультрафіолету AsXSn 4x16	м	160	59.09	-	9454,40	-	-	-	-
47	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,318	6352.54 1739,04	1616.14 318,98	2020,11	553,01	513.93 101,44	24.0000 4,2151	7.63 1,34
48	KM8-151-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по непрохідних естакадах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,149	13254.88 1970,91	9274.74 1725,33	1974,98	293,67	1381.94 257,07	27.2000 23,6586	4.05 3,53
49	XC1-1-4	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	100 м	1,133	5395.92 1161,86	4225.59 932,14	6113,58	1316,39	4787.59 1056,11	15.8400 12,5464	17.95 14,22
50	XC1-1-5	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах, при зміні кількості опор на 100 м додавати або виключати	1 опора	3	1116.68 231,44	883.73 196,25	3350,04	694,32	2651.19 588,75	3.1200 2,6765	9.36 8,03
51	& C157-406A	Самоутримний провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією стійкою до сонячного ультрафіолету AsXSn 4x25	м	160	84.92	-	13587,20	-	-	-	-
52	& C1545-171A	Термоусадна трубка з ПВХ пластику ТТВ12/6 300мм	шт	8	14.29	-	114,32	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							69837,74	12383,05	23425.50 4945,24		172.77 67,12
Разом будівельні роботи, грн.							69837,74				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34029,19				
всього заробітна плата, грн.							17328,29				
Загальновиробничі витрати, грн.							9178,28				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2674,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					79016,02				

		Всього по розділу 3					79016,02				
		Розділ 4. Монтаж освітлення та заземлення опор									
53	КМ8-545-2	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20	шт	1	<u>952.21</u> 474,75	<u>23.42</u> 2,93	952,21	474,75	<u>23.42</u> 2,93	<u>6.4000</u> 0,0353	<u>6.4</u> 0,04
54	& C1555-385Б	Коробка розподільча 100x100x60мм, IP65	шт	1	<u>192.88</u> -	-	192,88	-	-	-	-
55	КМ8-301-1	Монтаж кронштейна на установлений опорі	шт	5	<u>1406.38</u> 231,87	<u>1156.19</u> 238,78	7031,90	1159,35	<u>5780.95</u> 1193,90	<u>3.2000</u> 2,8204	<u>16</u> 14,1
56	& C1545-92A	Кронштейн кріплення світильника вуличного освітлення Ксс	шт	5	<u>438.81</u> -	-	2194,05	-	-	-	-
57	КМ8-596-7	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій щоглі	100 шт	0,05	<u>178816.49</u> 39142,40	<u>117078.54</u> 21692,98	8940,82	1957,12	<u>5853.93</u> 1084,65	<u>512.0000</u> 297,2608	<u>25.6</u> 14,86
58	& C1547-3A	Світильник вуличний світлодіодний 220В, 100Вт, IP66 ДКУ41У-100-001 У1	шт	5	<u>2823.39</u> -	-	14116,95	-	-	-	-
59	КМ8-823-1	Шини заземлення	100м шин	0,1	<u>34418.26</u> 11960,80	<u>89.90</u> 21,75	3441,83	1196,08	<u>8.99</u> 2,18	<u>73.8600</u> 0,2547	<u>7.39</u> 0,03
60	& C1545-547П	Заземляючий провідник ЗП1а	м	10	<u>119.51</u> -	-	1195,10	-	-	-	-
61	КБ34-37-1	Улаштування заземлення на опорах	опора	5	<u>1162.20</u> 234,72	<u>342.80</u> 63,13	5811,00	1173,60	<u>1714.00</u> 315,65	<u>3.2000</u> 0,8712	<u>16</u> 4,36
62	& C1545-423A	Деталь уземлювальна ДУ	шт	5	<u>79.65</u> -	-	398,25	-	-	-	-
63	& C152-125A	Провід з гумовою ізоляцією ПРГН 1.5	м	15	<u>33.57</u> -	-	503,55	-	-	-	-
64	КМ8-596-3	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку	100 шт	0,04	<u>65193.36</u> 36696,00	<u>4890.30</u> 1032,58	2607,73	1467,84	<u>195.61</u> 41,30	<u>480.0000</u> 12,1408	<u>19.2</u> 0,49
65	& C1547-3Б	Прожектор світлодіодний 220В, 150Вт, IP65 A.GLO GL-11-150	шт	4	<u>459.82</u> -	-	1839,28	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					49225,55	7428,74	<u>13576.90</u> 2640,61		<u>90.59</u> 33,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					49225,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28219,91 10069,35 5069,96 12,72 1463,87 54295,51				

		Всього по розділу 4					54295,51				
		Розділ 5. Заземлення, зрівнювання потенціалів									
66	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,28	<u>5444.64</u> 2086,85	<u>554.88</u> 96,29	1524,50	584,32	<u>155.37</u> 26,96	<u>28.8000</u> 1,1399	<u>8.06</u> 0,32
67	& C111-1810A	Смуга сталева 40х4мм ГОСТ 103-2006	м	28	<u>66.65</u> -	<u>-</u> -	1866,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>1371.68</u> 811,55	<u>349.53</u> 55,93	685,84	405,78	<u>174.77</u> 27,97	<u>11.2000</u> 0,6643	<u>5.6</u> 0,33
69	& C1545-533A	Заземлювач металевий ?16мм, L=3м ГОСТ 103-2006	шт	5	<u>1125.56</u> -	<u>-</u> -	5627,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,06	<u>7682.66</u> 4521,50	<u>49.95</u> 12,08	460,96	271,29	<u>3.00</u> 0,72	<u>62.4000</u> 0,1415	<u>3.74</u> 0,01
71	& 15095-1074A	Провід гнучкий мідний з ПВХ ізоляцією пер. 6мм ² ПВ3-1х6	м	6	<u>22.78</u> -	<u>-</u> -	136,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,16	<u>2580.12</u> 1780,32	<u>239.75</u> 58,00	412,82	284,85	<u>38.36</u> 9,28	<u>24.0000</u> 0,6792	<u>3.84</u> 0,11
73	& C1545-153A	Кабельний наконечник пер. 6мм ²	шт	16	<u>27.24</u> -	<u>-</u> -	435,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					11150,64	1546,24	<u>371.50</u> 64,93		<u>21.24</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					11150,64				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9232,90				
		всього заробітна плата, грн.					1611,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					847,23 2,13 245,50 11997,87				
		----- Всього по розділу 5					11997,87				
		Разом прямі витрати по кошторису					188863,42	31066,12	<u>57079,61</u> 11463,17		<u>427,39</u> 152,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					188863,42 100717,69 42529,29 22460,18 57,52 6611,29 211323,60				
		----- Всього по кошторису					211323,60				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					637,53 49140,58				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 04-01-04
на пусконалагоджувальні роботи
Зовнішнє електропостачання**

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

59,33457 тис. грн.
0,45474 тис.люд.год.
45,82571 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-1-1	Генератор, напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	4977,00	4977,00	50,0000	50
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	5	199,08	995,40	2,0000	10
3	КП1-33-5	Схема синхронізації одного приєднання через один вимикач з одного пункту керування (налагодження релейних схем керування)	пристрій	5	2986,20	14931,00	30,0000	150
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,05	1692,18	84,61	17,0000	0,85
5	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	5	149,31	746,55	1,5000	7,5
6	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації	випроб.	20	199,08	3981,60	2,0000	40
7	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	5	2787,12	13935,60	28,0000	140
8	КП1-20-1	Захист максимальний струмовий прямої дії з одним реле (Перевірка спрацьовування пристрою захисту на робочій уставці)	комплект	5	398,16	1990,80	4,0000	20
Разом прямі витрати по кошторису						41642,56		418,35
всього заробітна плата, грн.						41642,56		
Разом будівельні роботи, грн.						41642,56		
в тому числі:								
Загальновиробничі витрати, грн.						17692,01		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						36,39		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4183,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				59334,57		

		Всього по кошторису, грн.				59334,57		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				454,74		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				45825,71		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішня каналізація

Кошторисна вартість об'єкта 316,26778 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,06420 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,01799 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на земляні роботи	50,36775	-	50,36775	0,15596	11,67013	-
2	06-01-02	на прокладання трубопроводу каналізації	126,85425	-	126,85425	0,51433	38,95579	-
3	06-01-03	на колодязі каналізаційні	105,99951	-	105,99951	0,14064	10,8695	-
4	06-01-04	на пусконаладжувальні роботи	33,04627	-	33,04627	0,25327	25,52257	-
		Всього:	316,26778	-	316,26778	1,06420	87,01799	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на земляні роботи
Зовнішня каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 50,36775 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,67013 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд
Вимірник одиничної вартості 71,90 м3
Показник одиничної вартості 700,53 грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	РОЗРОБКА ТРАНШЕЇ ПІД ТРУБОПРОВІД ТА КОТЛОВАНІВ ПІД КОЛОДЯЗІ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,0355	55468,67 1596,46	53872,21 12467,78	1969,14	56,67	1912,47 442,61	26.6832 158,4835	0.95 5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,031	<u>66562.40</u> 1915,75	<u>64646.65</u> 14961,33	2063,43	59,39	<u>2004.04</u> 463,80	<u>32.0198</u> 190,1802	<u>0.99</u> 5,9
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,054	<u>21135.11</u> 21135,11	- -	1141,30	1141,30	- -	<u>361.2840</u> -	<u>19.51</u> -
4	КБ1-18-4	ЧАСТКОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГРУНТУ У ТИМЧАСОВИЙ ВІДВАЛ НА 15КМ (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,03595	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	1833,76	77,52	<u>1756.24</u> 383,30	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>1.3</u> 4,83
5	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	61,115	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	9053,58	-	<u>9053.58</u> 1123,29	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 13,69
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,03595	<u>5169.01</u> 337,44	<u>4831.57</u> 783,96	185,83	12,13	<u>173.70</u> 28,18	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>0.2</u> 0,29
7	КБ8-2-1	ВЛАШТУВАННЯ ПІЩАНОЇ ОСНОВИ ПІД ТРУБОПРОВІД Улаштування основи під трубопроводи піщаної	1 м3	8,25	<u>893.07</u> 144,37	<u>69.37</u> 17,50	7367,83	1191,05	<u>572.30</u> 144,38	<u>2.3000</u> 0,2415	<u>18.98</u> 1,99
8	КБ6-20-1	ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА Улаштування засипки труб піском	100м3	0,0825	<u>88420.39</u> 11852,28	<u>12706.66</u> 2498,49	7294,68	977,81	<u>1048.30</u> 206,13	<u>180.4000</u> 31,6990	<u>14.88</u> 2,62
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,04681	<u>8103.41</u> -	<u>8103.41</u> 1450,01	379,32	-	<u>379.32</u> 67,87	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4681	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	1252,72	564,65	<u>688.07</u> 173,58	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>8.59</u> 2,4
11	КБ1-30-1 Н1=5	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,0695	<u>1774.47</u> -	<u>1774.47</u> 317,52	123,33	-	<u>123.33</u> 22,07	<u>-</u> 3,8700	<u>-</u> 0,27
12	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,0695	<u>14408.01</u> 14408,01	<u>-</u> -	1001,36	1001,36	<u>-</u> -	<u>219.3000</u> -	<u>15.24</u> -
13	КБ1-18-4	ПІДВЕЗЕННЯ ЧАСТИНИ ГРУНТУ ДЛЯ ЗВОРОТНЬОЇ ЗАСИПКИ (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01086	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	553,95	23,42	<u>530.53</u> 115,79	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.39</u> 1,46
14	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	18,462	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	2734,96	-	<u>2734.96</u> 339,33	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,14
15	КБ1-18-4	ВИВЕЗЕННЯ ЗАЛИШКІВ ГРУНТУ НА ВКАЗАНИЙ ЗАМОВНИКОМ МАЙДАНЧИК (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,02509	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	1279,81	54,10	<u>1225.71</u> 267,51	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.9</u> 3,37
16	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	42,653	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	6318,62	-	<u>6318.62</u> 783,96	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 9,55
17	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,02509	<u>5169.01</u> 337,44	<u>4831.57</u> 783,96	129,69	8,47	<u>121.22</u> 19,67	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>0.14</u> 0,2
Разом прямі витрати по кошторису							44683,31	5167,87	<u>28642.39</u> 4581,47		<u>82.07</u> 57,17
Разом будівельні роботи, грн.							44683,31				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10873,05				
всього заробітна плата, грн.							9749,34				
Загальновиробничі витрати, грн.							5684,44				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1920,79				
Всього будівельні роботи, грн.							50367,75				

Всього по кошторису							50367,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					155,96 11670,13				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на прокладання трубопроводу каналізації
Зовнішня каналізація

Основа:
креслення (специфікації) № 123-ЗВК

Кошторисна вартість	126,85425 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,95579 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд
Вимірник одиничної вартості	73,00 м.п.
Показник одиничної вартості	1737,73 грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	ГБ23-1-1-СВЗ	Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установок самохідних, в ґрунтах 1-2 групи на перші 10 м, діаметр трубопроводу до 160 мм	10 м	1	<u>22353.72</u> 1768,45	<u>17318.35</u> 3674,19	22353,72	1768,45	<u>17318.35</u> 3674,19	<u>23.8400</u> 45,7879	<u>23,84</u> 45,79
2	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	10,1	<u>547.85</u> -	-	5533,29	-	-	-	-
3	ГБ23-2-1-СВЗ	Додавати на кожні наступні 10 м прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння, в ґрунтах 1-2 групи, діаметр трубопроводу до 160 мм	10 м	1,1	<u>11129.01</u> 1057,07	<u>7605.77</u> 1517,36	12241,91	1162,78	<u>8366.35</u> 1669,10	<u>14.2500</u> 19,2894	<u>15.68</u> 21,22
4	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	11,11	<u>547.85</u> -	-	6086,61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,052	<u>47322.77</u> 27980,16	<u>16986.85</u> 4692,50	2460,78	1454,97	<u>883.32</u> 244,01	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>20.55</u> 3,41
6	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	52,52	<u>547.85</u> -	-	28773,08	-	-	-	-
7	КБ22-49-4	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,6 м2	1м короб	5	<u>632.30</u> 113,00	<u>64.01</u> 17,76	3161,50	565,00	<u>320.05</u> 88,80	<u>1.7200</u> 0,2394	<u>8.6</u> 1,2
8	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-1	шт	2	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	4744,12	3769,98	<u>228.24</u> 56,22	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>53.88</u> 0,67
9	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-2	шт	2	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	4744,12	3769,98	<u>228.24</u> 56,22	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>53.88</u> 0,67
10	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-3	шт	3	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	7116,18	5654,97	<u>342.36</u> 84,33	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>80.82</u> 1,01
11	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-4	шт	2	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	4744,12	3769,98	<u>228.24</u> 56,22	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>53.88</u> 0,67
12	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-5	шт	1	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	2372,06	1884,99	<u>114.12</u> 28,11	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
13	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КД-1	шт	1	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	2372,06	1884,99	<u>114.12</u> 28,11	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
14	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КД-2	шт	1	<u>2372.06</u> 1884,99	<u>114.12</u> 28,11	2372,06	1884,99	<u>114.12</u> 28,11	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по кошторису					109075,61	27571,08	<u>28257.51</u> 6013,42		<u>391.95</u> 75,66
		Разом будівельні роботи, грн.					109075,61				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53247,02				
		всього заробітна плата, грн.					33584,50				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17778,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5371,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					126854,25				

		Всього по кошторису					126854,25				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					514,33				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38955,79				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на колодязі каналізаційні
Зовнішня каналізація

Основа:
креслення (специфікації) № 126-ЗВК аркуш 6

Кошторисна вартість 105,99951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,86950 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд
Вимірник одиничної вартості 6,00 шт
Показник одиничної вартості 17666,59 грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ23-13-3	КОЛОДЯЗЬ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ МАРКА КСУ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КК-1 Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,078	32837,78	18636,68	2561,35	1100,26	1453,66	201,6000	15,72
					14105,95	4209,04			328,31	45,1454	3,52
2	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	388459,89	3305,02	815,77	37,93	6,94	301,9100	0,63
					18063,28	2256,63			4,74	34,3470	0,07
3	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1334,23	-	1334,23	-	-	-	-
4	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1726,66	-	1726,66	-	-	-	-
5	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1385,96	-	1385,96	-	-	-	-
6	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	481,20	-	962,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& K585521-Л052А	Кільця опорні КО3 залізобетонні	шт	1	<u>704.58</u>	-	704,58	-	-	-	-
8	& C113-754А	Люк полімерний для колодязів важкий	шт	1	<u>2127.89</u>	-	2127,89	-	-	-	-
9	& C121-781-2А	Драбина С1-02	шт	1	<u>1773.01</u>	-	1773,01	-	-	-	-
10	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,125	<u>608.00</u>	-	76,00	-	-	-	-
11	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0007	<u>427372.79</u>	<u>3071.34</u>	299,16	10,80	<u>2.15</u>	<u>257.9700</u>	<u>0.18</u>
					<u>15434.35</u>	<u>2480.52</u>			<u>1.74</u>	<u>37.7580</u>	<u>0.03</u>
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,057	<u>53937.88</u>	-	3074,46	140,06	-	<u>33.5000</u>	<u>1.91</u>
					<u>2457.23</u>	-			-	-	-
13	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,077	<u>32837.78</u>	<u>18636.68</u>	2528,51	1086,16	<u>1435.02</u>	<u>201.6000</u>	<u>15.52</u>
					<u>14105.95</u>	<u>4209.04</u>			<u>324.10</u>	<u>45.1454</u>	<u>3.48</u>
14	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	<u>388459.89</u>	<u>3305.02</u>	815,77	37,93	<u>6.94</u>	<u>301.9100</u>	<u>0.63</u>
					<u>18063.28</u>	<u>2256.63</u>			<u>4.74</u>	<u>34.3470</u>	<u>0.07</u>
15	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1334.23</u>	-	1334,23	-	-	-	-
16	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1726.66</u>	-	1726,66	-	-	-	-
17	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1385.96</u>	-	1385,96	-	-	-	-
18	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>481.20</u>	-	962,40	-	-	-	-
19	& C113-754Б	Люк полімерний для колодязів легкий	шт	1	<u>694.08</u>	-	694,08	-	-	-	-
20	& C121-781-2А	Драбина С1-02	шт	1	<u>1773.01</u>	-	1773,01	-	-	-	-
21	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,123	<u>608.00</u>	-	74,78	-	-	-	-
22	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0007	<u>427372.79</u>	<u>3071.34</u>	299,16	10,80	<u>2.15</u>	<u>257.9700</u>	<u>0.18</u>
					<u>15434.35</u>	<u>2480.52</u>			<u>1.74</u>	<u>37.7580</u>	<u>0.03</u>
23	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,056	<u>53937.88</u>	-	3020,52	137,60	-	<u>33.5000</u>	<u>1.88</u>
					<u>2457.23</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ23-13-3	КОЛОДЯЗЬ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ МАРКА КСУ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КК-3 Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,077	<u>32837.78</u> 14105,95	<u>18636.68</u> 4209,04	2528,51	1086,16	<u>1435.02</u> 324,10	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>15.52</u> 3,48
25	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	<u>388459.89</u> 18063,28	<u>3305.02</u> 2256,63	815,77	37,93	<u>6.94</u> 4,74	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.63</u> 0,07
26	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1334.23</u> -	-	1334,23	-	-	-	-
27	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1726.66</u> -	-	1726,66	-	-	-	-
28	К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1385.96</u> -	-	1385,96	-	-	-	-
29	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>481.20</u> -	-	962,40	-	-	-	-
30	& С113-754А	Люк полімерний для колодязів важкий	шт	1	<u>2127.89</u> -	-	2127,89	-	-	-	-
31	& С121-781- 2А	Драбина С1-02	шт	1	<u>1773.01</u> -	-	1773,01	-	-	-	-
32	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,123	<u>608.00</u> -	-	74,78	-	-	-	-
33	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0007	<u>427372.79</u> 15434,35	<u>3071.34</u> 2480,52	299,16	10,80	<u>2.15</u> 1,74	<u>257.9700</u> 37,7580	<u>0.18</u> 0,03
34	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,056	<u>53937.88</u> 2457,23	-	3020,52	137,60	-	<u>33.5000</u> -	<u>1.88</u> -
35	КБ23-13-3	КОЛОДЯЗЬ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ МАРКА КСП, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КК-4 Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,078	<u>32837.78</u> 14105,95	<u>18636.68</u> 4209,04	2561,35	1100,26	<u>1453.66</u> 328,31	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>15.72</u> 3,52
36	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	<u>388459.89</u> 18063,28	<u>3305.02</u> 2256,63	815,77	37,93	<u>6.94</u> 4,74	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.63</u> 0,07
37	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1334.23</u> -	-	1334,23	-	-	-	-
38	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1726.66</u> -	-	1726,66	-	-	-	-
39	К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1385.96</u> -	-	1385,96	-	-	-	-
40	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>481.20</u> -	-	962,40	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& K585521-Л052А	Кільця опорні КОЗ залізобетонні	шт	1	704.58	-	704,58	-	-	-	-
42	& C113-754Б	Люк полімерний для колодязів легкий	шт	1	694.08	-	694,08	-	-	-	-
43	& C121-781-2А	Драбина С1-02	шт	1	1773.01	-	1773,01	-	-	-	-
44	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,125	608.00	-	76,00	-	-	-	-
45	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0007	427372.79	3071.34	299,16	10,80	2.15	257.9700	0.18
					15434,35	2480,52			1,74	37,7580	0,03
46	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,057	53937.88	-	3074,46	140,06	-	33.5000	1.91
		КОЛОДЯЗЬ ВИПАДКОВИХ ПРОЛИВІВ			2457,23	-			-	-	-
		МАРКА КСЛ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КД-1									
47	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0712	32837.78	18636.68	2338,05	1004,34	1326.93	201.6000	14.35
					14105,95	4209,04			299,68	45,1454	3,21
48	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	388459.89	3305.02	815,77	37,93	6.94	301.9100	0.63
					18063,28	2256,63			4,74	34,3470	0,07
49	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1726.66	-	1726,66	-	-	-	-
50	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	940.48	-	940,48	-	-	-	-
51	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1385.96	-	1385,96	-	-	-	-
52	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	550.18	-	550,18	-	-	-	-
53	& K585521-Л052А	Кільця опорні КОЗ залізобетонні	шт	1	704.58	-	704,58	-	-	-	-
54	& C113-754В	Дощоприймальник чавунний круглий типу "ДБ2" із замком.	шт	1	5981.31	-	5981,31	-	-	-	-
55	& C121-781-3А	Драбина С1-01	шт	1	1424.22	-	1424,22	-	-	-	-
56	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,114	608.00	-	69,31	-	-	-	-
57	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0006	427372.79	3071.34	256,42	9,26	1.84	257.9700	0.15
					15434,35	2480,52			1,49	37,7580	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону КОЛОДЯЗЬ ВИПАДКОВИХ ПРОЛИВІВ МАРКА КСЛ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КД-2	100м2	0,054	<u>53937.88</u> 2457,23	-	2912,65	132,69	-	<u>33.5000</u>	<u>1.81</u>
59	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0712	<u>32837.78</u> 14105,95	<u>18636.68</u> 4209,04	2338,05	1004,34	<u>1326.93</u> 299,68	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>14.35</u> 3,21
60	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	<u>388459.89</u> 18063,28	<u>3305.02</u> 2256,63	815,77	37,93	<u>6.94</u> 4,74	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.63</u> 0,07
61	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1726.66</u>	-	1726,66	-	-	-	-
62	К585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>940.48</u>	-	940,48	-	-	-	-
63	К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1385.96</u>	-	1385,96	-	-	-	-
64	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>550.18</u>	-	550,18	-	-	-	-
65	& К585521- Л052А	Кільця опорні КО3 залізобетонні	шт	1	<u>704.58</u>	-	704,58	-	-	-	-
66	& С113-754В	Дощоприймальник чавунний круглий типу "ДБ2" із замком.	шт	1	<u>5981.31</u>	-	5981,31	-	-	-	-
67	& С121-781- 3А	Драбина С1-01	шт	1	<u>1424.22</u>	-	1424,22	-	-	-	-
68	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,114	<u>608.00</u>	-	69,31	-	-	-	-
69	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0006	<u>427372.79</u> 15434,35	<u>3071.34</u> 2480,52	256,42	9,26	<u>1.84</u> 1,49	<u>257.9700</u> 37,7580	<u>0.15</u> 0,02
70	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,054	<u>53937.88</u> 2457,23	-	2912,65	132,69	-	<u>33.5000</u>	<u>1.81</u>
Разом прямі витрати по кошторису							101124,28	7491,52	<u>8485.14</u> 1942,56		<u>107.18</u> 21
Разом будівельні роботи, грн.							101124,28				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85147,62				
всього заробітна плата, грн.							9434,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4875,23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1435,42				
		Всього будівельні роботи, грн.					105999,51				


		Всього по кошторису					105999,51				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					140,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10869,50				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 06-01-04
на пусконалагоджувальні роботи
Зовнішня каналізація

Кошторисна вартість 33,04627 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25327 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,52257 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП9-9-11	Каналізаційна мережа довжиною ділянки до 5 км, діаметром трубопроводу до 150 мм	мережа	1	23192,82	23192,82	233,0000	233
		Разом прямі витрати по кошторису				23192,82		233
		всього заробітна плата, грн.				23192,82		
		Разом будівельні роботи, грн.				23192,82		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				9853,45		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				20,27		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2329,75		
		Всього будівельні роботи, грн.				33046,27		

		Всього по кошторису, грн.				33046,27		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				253,27		

Кошторисна заробітна плата, грн.


25522,57

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішній водопровід

Кошторисна вартість об'єкта 182,28457 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52167 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,82556 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на земляні роботи	47,14506	-	47,14506	0,14729	11,12484	-
2	06-02-02	на прокладання трубопроводу	70,02359	-	70,02359	0,16593	13,22743	-
3	06-02-03	на влаштування колодязя	50,98957	-	50,98957	0,13665	9,9557	-
4	06-02-04	на монтаж обладнання вузла обліку води	7,45419	-	7,45419	0,03158	2,46465	-
5	06-02-05	на придбання устаткування обладнання вузла обліку води	5,24768	1,42448	1,42448	-	-	-
6	06-02-06	на пусконаладжувальні роботи	5,24768	-	5,24768	0,04022	4,05294	-
		Всього:	180,86009	1,42448	182,28457	0,52167	40,82556	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на земляні роботи
Зовнішній водопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,14506 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,12484 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд
Вимірник одиничної вартості 71,90 м3
Показник одиничної вартості 655,70 грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	РОЗРОБКА ТРАНШЕЇ ПІД ТРУБОПРОВІД ТА КОТЛОВАНІВ ПІД КОЛОДЯЗІ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,048	55468.67 1596,46	53872.21 12467,78	2662,50	76,63	2585.87 598,45	26.6832 158,4835	1.28 7,61


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,026	<u>66562.40</u> 1915,75	<u>64646.65</u> 14961,33	1730,62	49,81	<u>1680.81</u> 388,99	<u>32.0198</u> 190,1802	<u>0.83</u> 4,94
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом ЧАСТКОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГРУНТУ У ТИМЧАСОВИЙ ВІДВАЛ НА 15КМ (ЗГІДНО З 126-ТХ)	100м3	0,065	<u>21135.11</u> 21135,11	- -	1373,78	1373,78	- -	<u>361.2840</u> -	<u>23.48</u> -
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноківшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,04025	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	2053,10	86,79	<u>1966.31</u> 429,15	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>1.45</u> 5,41
5	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	68,425	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	10136,48	-	<u>10136.48</u> 1257,65	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 15,33
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 ВЛАШТУВАННЯ ПІЩАНОЇ ОСНОВИ ПІД ТРУБОПРОВІД	1000м3	0,04025	<u>5169.01</u> 337,44	<u>4831.57</u> 783,96	208,05	13,58	<u>194.47</u> 31,55	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>0.23</u> 0,33
7	КБ8-2-1	Улаштування основи під трубопроводи піщаної ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА	1 м3	3,8	<u>893.07</u> 144,37	<u>69.37</u> 17,50	3393,67	548,61	<u>263.61</u> 66,50	<u>2.3000</u> 0,2415	<u>8.74</u> 0,92
8	КБ6-20-1	Улаштування засипки труб піском	100м3	0,056	<u>88420.39</u> 11852,28	<u>12706.66</u> 2498,49	4951,54	663,73	<u>711.57</u> 139,92	<u>180.4000</u> 31,6990	<u>10.1</u> 1,78
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,06205	<u>8103.41</u> -	<u>8103.41</u> 1450,01	502,82	-	<u>502.82</u> 89,97	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6205	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	1660,56	748,48	<u>912.08</u> 230,09	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>11.39</u> 3,18
11	КБ1-30-1 Н1=5	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,0491	<u>1774.47</u> -	<u>1774.47</u> 317,52	87,13	-	<u>87.13</u> 15,59	<u>-</u> 3,8700	<u>-</u> 0,19
12	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,0491	<u>14408.01</u> 14408,01	<u>-</u> -	707,43	707,43	<u>-</u> -	<u>219.3000</u> -	<u>10.77</u> -
13	КБ1-18-4	ПІДВЕЗЕННЯ ЧАСТИНИ ГРУНТУ ДЛЯ ЗВОРОТНЬОЇ ЗАСИПКИ (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0218	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	1111,99	47,01	<u>1064.98</u> 232,43	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.79</u> 2,93
14	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	37,06	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	5490,07	-	<u>5490.07</u> 681,16	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 8,3
15	КБ1-18-4	ВИВЕЗЕННЯ ЗАЛИШКІВ ГРУНТУ НА ВКАЗАНИЙ ЗАМОВНИКОМ МАЙДАНЧИК (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01845	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	941,11	39,78	<u>901.33</u> 196,71	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.66</u> 2,48
16	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	31,365	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	4646,41	-	<u>4646.41</u> 576,49	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 7,03
17	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,01845	<u>5169.01</u> 337,44	<u>4831.57</u> 783,96	95,37	6,23	<u>89.14</u> 14,46	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>0.1</u> 0,15
		Разом прямі витрати по кошторису					41752,63	4361,86	<u>31233.08</u> 4949,11		<u>69.82</u> 61,68
		Разом будівельні роботи, грн.					41752,63				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6157,69				
		всього заробітна плата, грн.					9310,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5392,43				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1813,87				
		Всього будівельні роботи, грн.					47145,06				

		Всього по кошторису					47145,06				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11124,84				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-3ВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на прокладання трубопроводу
Зовнішній водопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,02359 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16593 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,22743 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Врізування в існуючу мережу									
1	КБ22-39-10	Врізування в існуючі мережі діаметром 400 мм	шт	1	2478.14	177.80	2478,14	1535,65	177.80	22.2300	22.23
					1535,65	49,33			49,33	0,6650	0,67
2	& C113-747A	Врізний хомут Hawle №3510, DN 400, DN1 80	шт	1	21412.33	-	21412,33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм (приєднання нової ділянки трубопроводу до врізки)	шт	1	381.43	99.62	381,43	185,37	99.62	2.3900	2.39
					185,37	17,37			17,37	0,2342	0,23
4	& C130-985A	Фланці плоскі приварні, діаметр 80 мм	шт	1	341.33	-	341,33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1534-271A	Перехід сталевий, діаметр умовного проходу 80х32 мм, зовнішній діаметр 89х38 мм	шт	1	139.83	-	139,83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1541-68-80Б	Прокладка біконітова Ду 80	шт	1	13.83	-	13,83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-92-4A	Болт М16х70 оцинкований	шт	4	24.75	-	99,00	-	-	-	-
8	& C111-92-5Б	Гайка М16 оцинкована	шт	4	5.62	-	22,48	-	-	-	-
9	& C111-92-6A	Шайба М16А оцинкована	шт	8	2.84	-	22,72	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							24911,09	1721,02	277.42 66,70		24.62 0,9
Разом будівельні роботи, грн.							24911,09				
в тому числі:							22912,65				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1787,72				
всього заробітна плата, грн.							944,06				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,43				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							279,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25855,15				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							25855,15				
Розділ 2. Прокладання трубопроводу водопостачання											
10	КБ46-26-4	Свердління в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів, діаметром 40 мм	100шт	0,01	29453.91 7892,17	8993.38 646,44	294,54	78,92	89.93 6,46	100.3200 8,8181	1 0,09
11	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,00001	427372.79 15434,35	3071.34 2480,52	4,27	0,15	0.03 0,02	257.9700 37,7580	-
12	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,00065	388459.89 18063,28	3305.02 2256,63	252,50	11,74	2.15 1,47	301.9100 34,3470	0,2 0,02
13	КБ16-30-1	Зароблення проходження труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	1185.65 206,41	-	1185,65	206,41	-	2.9500	2.95
14	ГБ23-1-1-СВ3	Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установок самохідних, в ґрунтах 1-2 групи на перші 10 м, діаметр трубопроводу до 160 мм	10 м	1	22353.72 1768,45	17318.35 3674,19	22353,72	1768,45	17318.35 3674,19	23.8400 45,7879	23.84 45,79
15	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	10,1	23.61	-	238,46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ГБ23-2-1-СВ3	Додавати на кожні наступні 10 м прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння, в ґрунтах 1-2 групи, діаметр трубопроводу до 160 мм	10 м	1,1	<u>11129.01</u> 1057,07	<u>7605.77</u> 1517,36	12241,91	1162,78	<u>8366.35</u> 1669,10	<u>14.2500</u> 19,2894	<u>15.68</u> 21,22
17	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	11,11	<u>23.61</u> -	<u>-</u> -	262,31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,038	<u>17841.70</u> 17162,55	<u>154.92</u> 36,59	677,98	652,18	<u>5.89</u> 1,39	<u>239.6000</u> 0,4163	<u>9.1</u> 0,02
19	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	38,38	<u>23.61</u> -	<u>-</u> -	906,15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>4786.31</u> 1852,13	<u>2934.18</u> 814,23	478,63	185,21	<u>293.42</u> 81,42	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>2.46</u> 1,15
21	& С113-1814А	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1 1/4" мм компресійна	шт	1	<u>87.11</u> -	<u>-</u> -	87,11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							38983,23	4065,84	<u>26076.12</u> 5434,05		<u>55.23</u> 68,29
Разом будівельні роботи, грн.							38983,23				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8841,27				
всього заробітна плата, грн.							9499,89				
Загальновиробничі витрати, грн.							5185,21				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1660,73				
Всього будівельні роботи, грн.							44168,44				
Всього по розділу 2							44168,44				
Разом прямі витрати по кошторису							63894,32	5786,86	<u>26353.54</u> 5500,75		<u>79.85</u> 69,19
Разом будівельні роботи, грн.							63894,32				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31753,92				
всього заробітна плата, грн.							11287,61				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6129,27 16,89 1939,82 70023,59 70023,59				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					165,93 13227,43				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03
на влаштування колодязя
Зовнішній водопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

50,98957 тис. грн.
0,13665 тис.люд.год.
9,95570 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-17-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ КОЛОДЯЗЯ НА ІСНУЮЧІЙ МЕРЕЖІ Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом], в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб ВЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗУ В ЗАЛІЗОБЕТОННОМУ КІЛЬЦІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ІСНУЮЧІЙ ТРУБОПРОВІД	100 м3	0,017	40578,11 40578,11	-	689,83	689,83	-	628.7280	10.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,44	<u>5814.47</u> 2712,77	<u>3101.70</u> 782,47	2558,37	1193,62	<u>1364.75</u> 344,29	<u>39.2700</u> 10,7985	<u>17.28</u> 4,75
		ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОХ КОНСТРУКЦІЙ КОЛОДЯЗЯ									
3	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,235	<u>31209.76</u> 9557,46	<u>18173.18</u> 4247,25	7334,29	2246,00	<u>4270.70</u> 998,10	<u>141.7600</u> 47,6714	<u>33.31</u> 11,2
4	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7569.21</u> -	-	7569,21	-	-	-	-
5	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3652.41</u> -	-	7304,82	-	-	-	-
6	& К585521-Л044А	Плити покриття 2ПП20-2.1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3586.45</u> -	-	3586,45	-	-	-	-
7	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>481.20</u> -	-	481,20	-	-	-	-
8	& С113-754Г	Люк полімерпіщаний тип Л	шт	1	<u>694.08</u> -	-	694,08	-	-	-	-
9	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5	100 м3	0,0031	<u>339838.54</u> 18063,28	<u>3305.02</u> 2256,63	1053,50	56,00	<u>10.25</u> 7,00	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.94</u> 0,11
10	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0002	<u>427372.79</u> 15434,35	<u>3071.34</u> 2480,52	85,47	3,09	<u>0.61</u> 0,50	<u>257.9700</u> 37,7580	<u>0.05</u> 0,01
		ВІДНОВЛЕННЯ СТІН КОЛОДЯЗЯ									
11	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен	м3	0,38	<u>12670.53</u> 6235,89	<u>248.91</u> 69,06	4814,80	2369,64	<u>94.59</u> 26,24	<u>100.3200</u> 0,9310	<u>38.12</u> 0,35
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,186	<u>53937.88</u> 2457,23	-	10032,45	457,04	-	<u>33.5000</u> -	<u>6.23</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					46204,47	7015,22	<u>5740.90</u> 1376,13		<u>106.62</u> 16,42
		Разом будівельні роботи, грн.					46204,47				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33448,35				
		всього заробітна плата, грн.					8391,35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4785,10				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1564,35				
		Всього будівельні роботи, грн.					50989,57				

		Всього по кошторису					50989,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					136,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9955,70				


Склав



Борисова Г.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Юхновський Є.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до Договору № 43

« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-04
на монтаж обладнання вузла обліку води
Зовнішній водопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,45419 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,46465 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-1301-5	ЗБИРАННЯ ОБВ'ЯЗУВАЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІЧИЛЬНИКА Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 38 мм	т	0,003188	97959.13 38787,24	52383.13 9812,38	312,29	123,65	167.00 31,28	522.8800 104,0286	1,67 0,33
2	& C113-134A	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм, умовний діаметр 32мм	м	1	154.42 -	- -	154,42	-	- -	- -	- -
3	& C1630- 121-1	Різьба коротка сталева Ду 32	шт	3	19.26 -	- -	57,78	-	- -	- -	- -
4	& C1534- 256A	Перехід сталевий, діаметр умовного проходу 32x15 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 38x3-21x3 мм	шт	2	40.46 -	- -	80,92	-	- -	- -	- -
5	& C1630- 118-1	Різьба приварна G 1/2"	шт	2	6.40 -	- -	12,80	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,3	<u>3560.64</u> 3560,64	-	1068,19	1068,19	-	<u>48.0000</u>	<u>14.4</u>
7	& C1630-671-1A	Кран кульовий муфтовий Valtes американка вн.-нар. 1 1/4 " (VT.227.N.07)	шт	1	<u>1247.51</u>	-	1247,51	-	-	-	-
8	& C1630-104A	Фільтр Valtes косий (VT.400) 1 1/4" (VT.192.N.07)	шт	1	<u>925.38</u>	-	925,38	-	-	-	-
9	& C1630-544-1A	Клапан зворотній муфтовий Valtes, Ду32	шт	1	<u>634.24</u>	-	634,24	-	-	-	-
10	KM12-811-1	Згони латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,1	<u>3560.64</u> 3560,64	-	356,06	356,06	-	<u>48.0000</u>	<u>4.8</u>
11	& C113-10002	Згін американка прямий латунний Ду32	шт	1	<u>738.25</u>	-	738,25	-	-	-	-
12	& C1546-55-1	Паста пакувальна "Unipak" (вода, пар), 65гр	шт	1,5	<u>56.42</u>	-	84,63	-	-	-	-
13	& C1545-159-1	Льноволокно "Unigarn" (косичка), 100гр	шт	0,75	<u>61.23</u>	-	45,92	-	-	-	-
14	KM11-202-1	МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ Вузли обв'язування приладів	шт	2	<u>156.64</u> 129,50	<u>16.70</u> 2,33	313,28	259,00	<u>33.40</u> 4,66	<u>1.6000</u> 0,0314	<u>3.2</u> 0,06
15	KM12-811-1	Лічильники латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,1	<u>3560.64</u> 3560,64	-	356,06	356,06	-	<u>48.0000</u>	<u>4.8</u>
16	& C1546-55-1	Паста пакувальна "Unipak" (вода, пар), 65гр	шт	0,5	<u>56.42</u>	-	28,21	-	-	-	-
17	& C1545-159-1	Льноволокно "Unigarn" (косичка), 100гр	шт	0,25	<u>61.23</u>	-	15,31	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							6431,25	2162,96	<u>200.40</u> 35,94		<u>28.87</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн.							6431,25				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4067,89				
всього заробітна плата, грн.							2198,90				
Загальновиробничі витрати, грн.							1022,94				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							265,75				
Всього будівельні роботи, грн.							7454,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					7454,19				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					31,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2464,65				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів
Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-05
обладнання вузла обліку води
Зовнішній водопровід

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1,42448 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-30077-Б	Лічильник холодної води Ду15, CD ONE TRP MID R160H; (маса=0,00146)	шт	1	1370,65	1370,65
		Разом				1370,65
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53,83
		Всього по кошторису				1424,48

Склав Борисова Г.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив Юхновський Є.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 06-02-06
на пусконаладжувальні роботи
Зовнішній водопровід

Кошторисна вартість 5,24768 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04022 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,05294 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП7-44-1	Система водопостачання	система	1	2687,58	2687,58	27,0000	27
2	КП2-3-6	Лічильник	шт	1	995,40	995,40	10,0000	10
		Разом прямі витрати по кошторису				3682,98		37
		всього заробітна плата, грн.				3682,98		
		Разом будівельні роботи, грн.				3682,98		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1564,70		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,22		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				369,96		
		Всього будівельні роботи, грн.				5247,68		

		Всього по кошторису, грн.				5247,68		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				40,22		

Кошторисна заробітна плата, грн.


4052,94

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 2678,09559 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,68977 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 207,07063 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на покриття проїздів та тротуарів	2248,46137	-	2248,46137	1,55230	118,173	-
2	07-01-02	на Огорожа	429,63422	-	429,63422	1,13747	88,89763	-
		Всього:	2678,09559	-	2678,09559	2,68977	207,07063	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття проїздів та тротуарів
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2248,46137 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,5523 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 118,17300 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип1									
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	7,6	<u>793.75</u> 793,75	-	6032,50	6032,50	-	11.6300	88.39
2	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,76	<u>47133.60</u> 873,52	<u>44588.08</u> 6034,75	35821,54	663,88	<u>33886.94</u> 4586,41	<u>14.6000</u> 63,9587	<u>11.1</u> 48,61
3	КБ1-38-2	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2	1000м3	0,076	<u>114107.62</u> 51327,03	<u>62545.77</u> 10708,30	8672,18	3900,85	<u>4753.48</u> 813,83	<u>817.7000</u> 117,6361	<u>62.15</u> 8,94
4	КБ1-30-2 Н1=2 тех.ч. п.1.3.74 к(ЕММ)=1,48	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід /остаточне по нівелювальних відмітках/	1000м2	0,76	<u>908.40</u> -	<u>908.40</u> 147,39	690,38	-	<u>690.38</u> 112,02	<u>-</u> 1,5238	<u>-</u> 1,16
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,9	<u>75399.03</u> 944,89	<u>7363.64</u> 904,73	143258,16	1795,29	<u>13990.92</u> 1718,99	<u>14.7800</u> 9,4631	<u>28.08</u> 17,98
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,76	<u>247672.82</u> 1808,58	<u>11569.44</u> 1908,96	188231,34	1374,52	<u>8792.77</u> 1450,81	<u>28.2900</u> 21,1206	<u>21.5</u> 16,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,76	<u>274267.20</u> 2047,68	<u>16374.72</u> 2634,55	208443,07	1556,24	<u>12444.79</u> 2002,26	<u>32.0300</u> 29,2706	<u>24.34</u> 22,25
8	КБ27-13-4 H2=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,76	<u>79892.63</u> -	<u>1654.03</u> 222,12	-60718,40	-	<u>-1257.06</u> -168,81	<u>-</u> 2,6780	<u>-</u> -2,04
9	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,76	<u>1439299.5</u> 5 1033,99	<u>13264.30</u> 1627,35	1093867,6 6	785,83	<u>10080.87</u> 1236,79	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>11.51</u> 13,04
10	КБ27-26-5 H1=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,76	<u>709568.12</u> 20,48	<u>-</u> -	-539271,7 7	-15,56	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>-0.23</u> -
11	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,76	<u>795234.52</u> 952,77	<u>11936.57</u> 1411,39	604378,24	724,11	<u>9071.79</u> 1072,66	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>10.61</u> 11,28
Разом прямі витрати по розділу 1							1689404,9 0	16817,66	<u>92454.88</u> 12824,96		<u>257.45</u> 137,27
Разом будівельні роботи, грн.							1689404,9 0				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1580132,3 6				
всього заробітна плата, грн.							29642,62				
Загальновиробничі витрати, грн.							16933,83				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5442,89				
Всього будівельні роботи, грн.							1706338,7 3				

Всього по розділу 1							1706338,7 3				
12	КБ47-3-3	Розділ 2. Тип 2 Розбивання ділянки	100м2	0,2	<u>793.75</u> 793,75	<u>-</u> -	158,75	158,75	<u>-</u> -	<u>11.6300</u> -	<u>2.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,02	<u>25963.46</u> 873,52	<u>23417.94</u> 3166,68	519,27	17,47	<u>468.36</u> 63,33	<u>14.6000</u> 33,5517	<u>0.29</u> 0,67
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,02	<u>274744.83</u> 2047,68	<u>16852.35</u> 2753,42	5494,90	40,95	<u>337.05</u> 55,07	<u>32.0300</u> 30,4995	<u>0.64</u> 0,61
15	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,04	<u>404321.13</u> 9599,36	<u>10441.57</u> 2321,05	16172,85	383,97	<u>417.66</u> 92,84	<u>140.6500</u> 24,3450	<u>5.63</u> 0,97
Разом прямі витрати по розділу 2							22345,77	601,14	<u>1223.07</u> 211,24		<u>8.89</u> 2,25
Разом будівельні роботи, грн.							22345,77				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20521,56				
всього заробітна плата, грн.							812,38				
Загальновиробничі витрати, грн.							458,17				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							148,17				
Всього будівельні роботи, грн.							22803,94				

Всього по розділу 2							22803,94				
Розділ 3. Бордюри											
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,81	<u>24201.91</u> 5338,13	<u>624.05</u> 138,72	92209,28	20338,28	<u>2377.63</u> 528,52	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>309.56</u> 5,54
17 & K589921-A001A	Бордюрний камінь БР100.30.15		шт	381	<u>359.72</u> -	-	137053,32	-	-	-	-
18	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	9	<u>296.64</u> 85,19	-	2669,76	766,71	-	<u>1.3200</u> -	<u>11.88</u> -
19 & K589921-A001Б	Поребрик БР100.20.8		шт	9	<u>218.33</u> -	-	1964,97	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							233897,33	21104,99	<u>2377.63</u> 528,52		<u>321.44</u> 5,54
Разом будівельні роботи, грн.							233897,33				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							210414,71				
всього заробітна плата, грн.							21633,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14126,76 43,02 4945,55 248024,09				

		Всього по розділу 3					248024,09				
		Розділ 4. Озеленення									
20	КБ47-3-4	Очищення ділянки від сміття	100м2	3,15	<u>367,36</u> 367,36	-	1157,18	1157,18	-	<u>6.1400</u>	<u>19.34</u>
21	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	3,15	<u>793,75</u> 793,75	-	2500,31	2500,31	-	<u>11.6300</u>	<u>36.63</u>
22	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,315	<u>25963,46</u> 873,52	<u>23417,94</u> 3166,68	8178,49	275,16	<u>7376,65</u> 997,50	<u>14.6000</u> 33,5517	<u>4.6</u> 10,57
23	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,15	<u>11916,25</u> 3830,80	-	37536,19	12067,02	-	<u>62.8000</u>	<u>197.82</u>
24	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	3,15	<u>3219,14</u> 523,99	-	10140,29	1650,57	-	<u>8.5900</u>	<u>27.06</u>
25	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,15	<u>1964,85</u> 536,42	-	6189,28	1689,72	-	<u>8.2400</u>	<u>25.96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					65701,74	19339,96	<u>7376,65</u> 997,50		<u>311.41</u> 10,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65701,74 38985,13 20337,46 11139,32 28,99 3334,00 76841,06				


		Всього по розділу 4					76841,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ1-18-4	Розділ 5. Вивезення надлишків ґрунту Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,524	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	26728,54	1129,89	<u>25598.65</u> 5586,91	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>18.88</u> 70,42
27	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	890,8	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	131963,11	-	<u>131963.11</u> 16372,90	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 199,54
28	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,524	<u>40395.88</u> 278,81	<u>40117.07</u> 7632,02	21167,44	146,10	<u>21021.34</u> 3999,18	<u>4.6600</u> 86,2206	<u>2.44</u> 45,18
Разом прямі витрати по розділу 5							179859,09	1275,99	<u>178583.10</u> 25958,99		<u>21.32</u> 315,14
Разом будівельні роботи, грн.							179859,09				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							27234,98				
Загальновиробничі витрати, грн.							14594,48				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4641,44				
Всього будівельні роботи, грн.							194453,57				
Всього по розділу 5							194453,57				
Разом прямі витрати по кошторису							2191208,83	59139,74	<u>282015.33</u> 40521,21		<u>920.51</u> 470,77
Разом будівельні роботи, грн.							2191208,83				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1850053,76				
всього заробітна плата, грн.							99660,95				
Загальновиробничі витрати, грн.							57252,54				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							161,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18512,05				
Всього будівельні роботи, грн.							2248461,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					2248461,37				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1552,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118173,00				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С._

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Огорожа
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

429,63422 тис. грн.
1,13747 тис. люд. год.
88,89763 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-9	Установлення металеві огорожі з сітки по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,75	55801.88	19180.30	97653,29	40532,73	33565.53	323.3500	565.86
					23161,56	4291,53			7510,18	46,4975	81,37
2	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	114974.92	3725.96	1149,75	870,19	37.26	1138.2500	11.38
					87019,21	894,60			8,95	12,0605	0,12
3	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,02	850071.47	21692.86	17001,43	668,74	433.86	489.9200	9,8
					33437,04	4755,53			95,11	49,9200	1
4	КБ39-2-9	Установлення закладних частин механічного обладнання і металевих конструкцій відкатних воріт	т	1,1	19263.31	151.95	21189,64	8247,22	167.15	92.6300	101.89
					7497,47	38,33			42,16	0,5290	0,58
5	КМ3-434-1	Монтаж станції приводної з електродвигуном	шт	1	3707.36	-	3707,36	3536,90	-	51.2000	51,2
					3536,90	-			-	-	-
6	КМ3-434-3	Монтаж ходової частини	м	4,5	929.19	-	4181,36	3883,41	-	12.8000	57,6
					862,98	-			-	-	-
7	КМ10-669-7	Комплекти фотоелементів	комплект	5	2300.10	3.36	11500,50	5340,95	16.80	14.4000	72
					1068,19	0,36			1,80	0,0054	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM10-372-12	Монтаж комплексу приймально-передавального устаткування живлення та зв'язку	комплект	1	<u>5620.75</u> 5578,34	-	5620,75	5578,34	-	<u>75.2000</u>	<u>75,2</u>
9	& C188888-40A	Ворота відкатні металеві 4,5х2м	шт	1	<u>55007.54</u>	-	55007,54	-	-	-	-
10	& C188888-40Б	Хвіртка металева	шт	1	<u>10302.98</u>	-	10302,98	-	-	-	-
11	& C188888-400A	Секція сітчастої огорожі 2,03х2,5м	шт	70	<u>1104.11</u>	-	77287,70	-	-	-	-
12	& C188888-400Б	Стовп огорожі металевий 60х40мм, 3м	шт	75	<u>702.94</u>	-	52720,50	-	-	-	-
13	& C188888-400В	Кріплення 60х40 оцинковані	шт	390	<u>16.72</u>	-	6520,80	-	-	-	-
14	& C188888-40В	Комплект автоматики для відкатних воріт	шт	1	<u>25158.92</u>	-	25158,92	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							389002,52	68658,48	<u>34220.60</u> 7658,20		<u>944.93</u> 83,1
Разом будівельні роботи, грн.							389002,52				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							286123,44				
всього заробітна плата, грн.							76316,68				
Загальновиробничі витрати, грн.							40631,70				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12580,95				
Всього будівельні роботи, грн.							429634,22				

Всього по кошторису							429634,22				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1137,47				
Кошторисна заробітна плата, грн.							88897,63				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4054,16	69,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	2149,65	73,84				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,0					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд						
6		робітниками-монтажниками	люд.год	1993,35	99,54				
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1059,68	83,85				
8		персоналу	розряд	4,9					
9		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням	розряд						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	розряд						
		будівельного сміття	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	розряд						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	розряд						
		Разом кошторисна трудомісткість	розряд						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	167,3869834	<u>643.35</u> 107688,42				
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	131,14036	<u>519.39</u> 68112,99				
12	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	114,7326613 59	<u>441.9</u> 50700,36				
13	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	39,17905	<u>1064.24</u> 41695,91				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	63,3181897	<u>355.59</u> 22515,32				
15	КБМ212-1601-С3	Автомобілі для відкачування відпрацьованих цементних і бурових розчинів та інших рідин з вмістом великої кількості твердих частинок, що перебувають в завислому стані, місткість цистерни 6200 л, потужність 169 кВт (230 к.с.)	маш. год	27,782	<u>784.51</u> 21795,26				
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,8135896	<u>786.9</u> 17165,11				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	363,5065891 4	<u>39.93</u> 14514,82				
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	23,1842	<u>584.3</u> 13546,53				
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	22,17541	<u>591.49</u> 13116,53				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,6348	<u>816,1</u> 12759,56				
21	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	15,44405	<u>779,96</u> 12045,74				
22	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	10,60052	<u>1123,41</u> 11908,73				
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	11,666	<u>1013,09</u> 11818,71				
24	КБМ215-1502-1-С3	Установки самохідні для прокладання трубопроводів діаметром до 350 мм методом горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 5400 кг	маш. год	28,862	<u>354,2</u> 10222,92				
25	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	2,5004	<u>3803,21</u> 9509,55				
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,01676	<u>330,32</u> 8593,86				
27	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,27324	<u>819,95</u> 4323,79				
28	КБМ210-1100-С3	Установки для приготування бентонітового розчину, модульні, місткість 8000 л, потужність 7,4 кВт	маш. год	28,862	<u>147,31</u> 4251,66				
29	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,09	<u>460,26</u> 3723,50				
30	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	8,53736	<u>156,83</u> 1338,91				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,05056	<u>134.59</u> 1083,52				
32	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,7504	<u>593.75</u> 1039,30				
33	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	96,8088	<u>6.22</u> 602,15				
34	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	1,393821	<u>88.39</u> 123,20				
35	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,1216	<u>882.39</u> 107,30				
36	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,524835	<u>102.96</u> 54,04				
37	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,1513916	<u>85.41</u> 12,93				
38	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1168,155	<u>148.14</u> 173050,48				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		637421,10				
		Бензин	кг	1042,823					
		Дизельне паливо	кг	3270,274					
		Електроенергія	кВт-год	1963,582					
		Мастильні матеріали	кг	259,618					
		Гідравлічна рідина	кг	51,682					
		Охолоджуюча рідина (тосол)	кг	0,336					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
39	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	59,0385					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,5301					
41	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	18,40033					
42	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	14,11440772					
43	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	6,27033					
44	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,83168					
45	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,23728					
46	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	312,2927178 4					
47	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,162					
48	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	13,9389					
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,8176					
50	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,7883					
51	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,4763					
52	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,95708					
53	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,6487597					
54	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гілйотинні]	маш. год	0,08					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ233-303	Машини шліфувальні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	0,506					
56	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,38					
57	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,1128					
58	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	25,756093					
59	КБМ204-2300-СЗ	Апаратура пошуку підземних комунікацій, глибина визначення траси 0,1-3 м, діапазон сигналів, що приймаються, 50-3500 Гц, точність визначення лінії траси і глибини залягання 5 %/м, потужність 0,08 Вт	маш. год	1,218					
60	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,1332					
61	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,945					
62	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,78744					
63	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	77,71702					
64	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32,2893612					
65	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,095					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
66	&C1421-9835A	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі щільні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БМД 60/90	т	92,416	<u>6370.1</u> 588699,16	<u>5894.60</u> 544755,35	<u>350.6</u> 32401,05	<u>124.9</u> 11542,76	30 км.
67	&C121-545A	Стійки Ст1 згідно з 126-КБ.КМ	т	3,12	<u>178368,98</u> 556511,22	<u>176671.75</u> 551215,86	<u>369.42</u> 1152,59	<u>1327,81</u> 4142,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C1421-9853A	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі пористі, що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1 на бітумі БМД 60/90	т	87,932	<u>6116.79</u> 537861,58	<u>5646.25</u> 496486,06	<u>350.6</u> 30828,96	<u>119.94</u> 10546,56	30 км.
69	&C121-545B	Балки покриття, прогони та в'язі Б1, П1, Рс1, ВГ1 згідно з 126-КБ.КМ	т	2,81	<u>178368.98</u> 501216,83	<u>176671.75</u> 496447,62	<u>369.42</u> 1038,07	<u>1327.81</u> 3731,14	30 км.
70	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	243,18	<u>1235.2</u> 300375,94	<u>560.00</u> 136180,80	<u>650.98</u> 158305,32	<u>24.22</u> 5889,82	30 км.
71	&C121-545Г	Металоконструкції настилу покриття згідно з 126-КБ.КМ	т	0,87	<u>178368.98</u> 155181,01	<u>176671.75</u> 153704,42	<u>369.42</u> 321,40	<u>1327.81</u> 1155,19	30 км.
72	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	247,88675	<u>608</u> 150715,14	<u>608.00</u> 150715,14	- -	- -	
73	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	33,038	<u>4154.09</u> 137242,83	<u>4154.09</u> 137242,83	- -	- -	
74	&K589921-A001A	Бордюрний камінь БР100.30.15	шт	381	<u>359.72</u> 137053,32	<u>326.10</u> 124244,10	<u>26.57</u> 10123,17	<u>7.05</u> 2686,05	30 км.
75	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	31,2518	<u>3721.25</u> 116295,76	<u>3721.25</u> 116295,76	- -	- -	
76	&C121-545Б	Вертикальні в'язі ВВ1 згідно з 126-КБ.КМ	т	0,54	<u>176671.75</u> 95402,75	<u>176671.75</u> 95402,75	- -	- -	
77	&C188888-400A	Секція сітчастої огорожі 2,03x2,5м	шт	70	<u>1104.11</u> 77287,70	<u>1047.00</u> 73290,00	<u>35.46</u> 2482,20	<u>21.65</u> 1515,50	30 км.
78	&C188888-40A	Ворота відкатні металеві 4,5x2м	шт	1	<u>55007.54</u> 55007,54	<u>53485.74</u> 53485,74	<u>443.22</u> 443,22	<u>1078.58</u> 1078,58	30 км.
79	&C188888-400Б	Стовп огорожі металевий 60x40мм, 3м	шт	75	<u>702.94</u> 52720,50	<u>667.00</u> 50025,00	<u>22.16</u> 1662,00	<u>13.78</u> 1033,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&C111-1846A	Болт анкерний 1.1 М 24 х 800 ВСт3 пс2	шт	64	<u>685.07</u> 43844,48	<u>670.80</u> 42931,20	<u>0.84</u> 53,76	<u>13.43</u> 859,52	30 км.
81	+C113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	73,73	<u>547.85</u> 40392,98	<u>532.04</u> 39227,31	<u>5.07</u> 373,81	<u>10.74</u> 791,86	30 км.
82	C1429-110	Земля рослинна	м3	63	<u>539.03</u> 33958,89	<u>133.58</u> 8415,54	<u>394.88</u> 24877,44	<u>10.57</u> 665,91	30 км.
83	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0676	<u>393458.9</u> 26597,82	<u>385219.30</u> 26040,82	<u>524.72</u> 35,47	<u>7714.88</u> 521,53	30 км.
84	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,76258	<u>33552.26</u> 25586,28	<u>32618.99</u> 24874,59	<u>275.38</u> 210,00	<u>657.89</u> 501,69	30 км.
85	&C188888-40B	Комплект автоматики для відкатних воріт	шт	1	<u>25158.92</u> 25158,92	<u>24444.00</u> 24444,00	<u>221.61</u> 221,61	<u>493.31</u> 493,31	30 км.
86	&C113-747A	Врізний хомут Hawle №3510, DN 400, DN1 80	шт	1	<u>21412.33</u> 21412,33	<u>20987.00</u> 20987,00	<u>5.48</u> 5,48	<u>419.85</u> 419,85	30 км.
87	&15096-2011A	Кабель кручена пара FTP F/FTP 4x2x0.56 Одескабель	м	610	<u>27.14</u> 16555,40	<u>26.56</u> 16201,60	<u>0.05</u> 30,50	<u>0.53</u> 323,30	30 км.
88	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,7	<u>1408.6</u> 16480,62	<u>730.00</u> 8541,00	<u>650.98</u> 7616,47	<u>27.62</u> 323,15	30 км.
89	&C1547-3A	Світильник вуличний світлодіодний 220В, 100Вт, IP66 ДКУ41У-100-001 У1	шт	5	<u>2823.39</u> 14116,95	<u>2760.00</u> 13800,00	<u>8.03</u> 40,15	<u>55.36</u> 276,80	30 км.
90	&C157-406A	Самоутримний провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією стійкою до сонячного ультрафіолету AsXSn 4x25	м	160	<u>84.92</u> 13587,20	<u>83.12</u> 13299,20	<u>0.13</u> 20,80	<u>1.67</u> 267,20	30 км.
91	&C113-754B	Дощоприймальник чавунний круглий типу "ДБ2" із замком.	шт	2	<u>5981.31</u> 11962,62	<u>5836.80</u> 11673,60	<u>27.23</u> 54,46	<u>117.28</u> 234,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,456	<u>25803.39</u> 11766,35	<u>24777.45</u> 11298,52	<u>519.99</u> 237,12	<u>505.95</u> 230,71	30 км.
93	&C1545-285A	Короб монтажний КМ 40х25	м	200	<u>58.32</u> 11664,00	<u>56.25</u> 11250,00	<u>0.93</u> 186,00	<u>1.14</u> 228,00	30 км.
94	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,7975	<u>3953.74</u> 11060,59	<u>3953.74</u> 11060,59	- -	- -	
95	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0597813	<u>178585.35</u> 10676,06	<u>174724.79</u> 10445,28	<u>358.89</u> 21,45	<u>3501.67</u> 209,33	30 км.
96	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1248	<u>83344.68</u> 10401,42	<u>81176.30</u> 10130,80	<u>534.17</u> 66,66	<u>1634.21</u> 203,96	30 км.
97	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1726.66</u> 10359,96	<u>1587.00</u> 9522,00	<u>105.8</u> 634,80	<u>33.86</u> 203,16	30 км.
98	&C188888-40Б	Хвіртка металева	шт	1	<u>10302.98</u> 10302,98	<u>10056.643</u> 10056,64	<u>44.32</u> 44,32	<u>202.02</u> 202,02	30 км.
99	&C157-405A	Самоутрисний провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією стійкою до сонячного ультрафіолету AsXSn 4х16	м	160	<u>59.09</u> 9454,40	<u>57.84</u> 9254,40	<u>0.09</u> 14,40	<u>1.16</u> 185,60	30 км.
100	&C111-2017-4A	Добавка полімерна	кг	25,326	<u>361.59</u> 9157,63	<u>354.00</u> 8965,40	<u>0.5</u> 12,66	<u>7.09</u> 179,57	30 км.
101	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,27825	<u>32389.05</u> 9012,25	<u>31478.59</u> 8758,92	<u>275.38</u> 76,62	<u>635.08</u> 176,71	30 км.
102	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1385.96</u> 8315,76	<u>1300.00</u> 7800,00	<u>58.78</u> 352,68	<u>27.18</u> 163,08	30 км.
103	&C111-1850A	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу до несучих конструкцій, діаметр 6,3мм	шт	1000	<u>8.29</u> 8290,00	<u>8.10</u> 8100,00	<u>0.03</u> 30,00	<u>0.16</u> 160,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	19,9786	<u>413.51</u> 8261,35	<u>405.09</u> 8093,13	<u>0.31</u> 6,19	<u>8.11</u> 162,03	30 км.
105	+K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7569.21</u> 7569,21	<u>7074.00</u> 7074,00	<u>346.79</u> 346,79	<u>148.42</u> 148,42	30 км.
106	+K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3652.41</u> 7304,82	<u>3234.00</u> 6468,00	<u>346.79</u> 693,58	<u>71.62</u> 143,24	30 км.
107	&C121-781-2A	Драбина С1-02	шт	4	<u>1773.01</u> 7092,04	<u>1755.00</u> 7020,00	<u>4.81</u> 19,24	<u>13.2</u> 52,80	30 км.
108	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,04	<u>169217.81</u> 6768,71	<u>165624.43</u> 6624,98	<u>275.38</u> 11,02	<u>3318</u> 132,71	30 км.
109	&C111-1856A	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	шт	1500	<u>4.38</u> 6570,00	<u>4.29</u> 6435,00	-	<u>0.09</u> 135,00	
110	&C188888- 400B	Кріплення 60x40 оцинковані	шт	390	<u>16.72</u> 6520,80	<u>14.17</u> 5526,30	<u>2.22</u> 865,80	<u>0.33</u> 128,70	30 км.
111	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,09513	<u>67677.48</u> 6438,16	<u>66800.53</u> 6354,73	<u>373.15</u> 35,50	<u>503.8</u> 47,93	30 км.
112	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,7788	<u>933.93</u> 6330,92	<u>915.20</u> 6203,96	<u>0.42</u> 2,85	<u>18.31</u> 124,11	30 км.
113	&C188888-Б	Монтажний комплект обладнання	комплект	1	<u>6120.35</u> 6120,35	<u>6000.00</u> 6000,00	<u>0.34</u> 0,34	<u>120.01</u> 120,01	30 км.
114	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,208968	<u>441.14</u> 5827,00	<u>427.15</u> 5642,21	<u>5.34</u> 70,54	<u>8.65</u> 114,25	30 км.
115	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	6,172	<u>932.83</u> 5757,43	<u>914.23</u> 5642,63	<u>0.31</u> 1,91	<u>18.29</u> 112,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&1601-2433A	Комутаційний бокс DS-1260ZJ	шт	8	<u>712.01</u> 5696,08	<u>698.00</u> 5584,00	<u>0.05</u> 0,40	<u>13.96</u> 111,68	30 км.
117	&C1545-533A	Заземлювач металевий ?16мм, L=3м ГОСТ 103-2006	шт	5	<u>1125.56</u> 5627,80	<u>1100.00</u> 5500,00	<u>3.49</u> 17,45	<u>22.07</u> 110,35	30 км.
118	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,015644346	<u>348957.69</u> 5459,21	<u>341840.00</u> 5347,86	<u>275.38</u> 4,31	<u>6842.31</u> 107,04	30 км.
119	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1334.23</u> 5336,92	<u>1167.00</u> 4668,00	<u>141.07</u> 564,28	<u>26.16</u> 104,64	30 км.
120	&C188888-B	Монтажний комплект	комплект	1	<u>5100.35</u> 5100,35	<u>5000.00</u> 5000,00	<u>0.34</u> 0,34	<u>100.01</u> 100,01	30 км.
121	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,65384	<u>7360.14</u> 4812,35	<u>6814.80</u> 4455,79	<u>401.02</u> 262,20	<u>144.32</u> 94,36	30 км.
122	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,077	<u>62455.4</u> 4809,07	<u>61617.32</u> 4744,53	<u>373.15</u> 28,73	<u>464.93</u> 35,81	30 км.
123	&15093-33033A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 5х4мм2	м	40	<u>117.98</u> 4719,20	<u>113.23</u> 4529,20	<u>2.44</u> 97,60	<u>2.31</u> 92,40	30 км.
124	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14012	<u>32389.05</u> 4538,35	<u>31478.59</u> 4410,78	<u>275.38</u> 38,59	<u>635.08</u> 88,98	30 км.
125	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	<u>481.2</u> 4330,80	<u>460.00</u> 4140,00	<u>11.76</u> 105,84	<u>9.44</u> 84,96	30 км.
126	&C113-754A	Люк полімерний для колодязів важкий	шт	2	<u>2127.89</u> 4255,78	<u>2075.00</u> 4150,00	<u>11.17</u> 22,34	<u>41.72</u> 83,44	30 км.
127	C142-10-2	Вода	м3	97,57919	<u>42.1</u> 4108,08	<u>42.10</u> 4108,08	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	&C113-2126A	Гофратруба ПНД 20мм стійка до сонячного ультрафіолету	м	135	<u>28.26</u> 3815,10	<u>27.63</u> 3730,05	<u>0.08</u> 10,80	<u>0.55</u> 74,25	30 км.
129	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0166345	<u>221996.64</u> 3692,80	<u>217339.52</u> 3615,33	<u>304.24</u> 5,06	<u>4352.88</u> 72,41	30 км.
130	&1517-2131A	Серверна шафа 4U EServer 600x350x284 (Ш*Г*В), скло, чорна	шт	1	<u>3664.94</u> 3664,94	<u>3584.00</u> 3584,00	<u>9.08</u> 9,08	<u>71.86</u> 71,86	30 км.
131	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00603	<u>601144.91</u> 3624,90	<u>589082.37</u> 3552,17	<u>275.38</u> 1,66	<u>11787.16</u> 71,07	30 км.
132	&15093-35013A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 3х1,5мм2	м	135	<u>26.58</u> 3588,30	<u>26.03</u> 3514,05	<u>0.03</u> 4,05	<u>0.52</u> 70,20	30 км.
133	&K585521-Л044А	Плити покриття 2ПП20-2.1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3586.45</u> 3586,45	<u>3234.00</u> 3234,00	<u>282.13</u> 282,13	<u>70.32</u> 70,32	30 км.
134	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0044372	<u>777816.44</u> 3451,33	<u>762289.76</u> 3382,43	<u>275.38</u> 1,22	<u>15251.3</u> 67,68	30 км.
135	&C113-1439Б	Жорстка двошарова гофрована труба (серія 16) О110 В31032472-2709 ДКС	м	30	<u>114.08</u> 3422,40	<u>111.24</u> 3337,20	<u>0.6</u> 18,00	<u>2.24</u> 67,20	30 км.
136	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,01896336	<u>174068.49</u> 3300,92	<u>170296.49</u> 3229,39	<u>358.89</u> 6,81	<u>3413.11</u> 64,72	30 км.
137	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,42938	<u>175.08</u> 3226,62	<u>165.79</u> 3055,41	<u>5.86</u> 108,00	<u>3.43</u> 63,21	30 км.
138	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,063	<u>50371.59</u> 3173,41	<u>49352.43</u> 3109,20	<u>31.48</u> 1,98	<u>987.68</u> 62,23	30 км.
139	&C1545-437A	Дистаційні затискачі [фіксатори] ФД60 "Львівська ізоляція"	шт	50	<u>61.41</u> 3070,50	<u>60.20</u> 3010,00	<u>0.01</u> 0,50	<u>1.2</u> 60,00	30 км.
140	&C1555-385В	Вогнестійка коробка Flamebox 165 FB165516 UA0.YT.102101-22 Absel	шт	2	<u>1530.1</u> 3060,20	<u>1500.00</u> 3000,00	<u>0.1</u> 0,20	<u>30</u> 60,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0848	<u>35642.73</u> 3022,50	<u>34668.47</u> 2939,89	<u>275.38</u> 23,35	<u>698.88</u> 59,26	30 км.
142	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,1061	<u>566.61</u> 2893,17	<u>554.73</u> 2832,51	<u>0.77</u> 3,93	<u>11.11</u> 56,73	30 км.
143	&C121-781-3A	Драбина C1-01	шт	2	<u>1424.22</u> 2848,44	<u>1410.00</u> 2820,00	<u>3.62</u> 7,24	<u>10.6</u> 21,20	30 км.
144	&K585521- Л052А	Кільця опорні КОЗ залізобетонні	шт	4	<u>704.58</u> 2818,32	<u>679.00</u> 2716,00	<u>11.76</u> 47,04	<u>13.82</u> 55,28	30 км.
145	&C111-1720A	Плівка поліетиленова щільність 100мкм	м2	55	<u>51.12</u> 2811,60	<u>49.92</u> 2745,60	<u>0.2</u> 11,00	<u>1</u> 55,00	30 км.
146	&C130-1020A	Фланці плоскі приварні із сталі легованої (нержавіючої), діаметр 100 мм	шт	2	<u>1170.41</u> 2340,82	<u>1146.71</u> 2293,42	<u>0.75</u> 1,50	<u>22.95</u> 45,90	30 км.
147	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0428018	<u>51394.41</u> 2199,77	<u>50736.44</u> 2171,61	<u>275.38</u> 11,79	<u>382.59</u> 16,37	30 км.
148	&C1545-92A	Кронштейн кріплення світильника вуличного освітлення Ксс	шт	5	<u>438.81</u> 2194,05	<u>410.00</u> 2050,00	<u>20.21</u> 101,05	<u>8.6</u> 43,00	30 км.
149	&C1545-244Б	Хомут для кріплення труб Д20мм	шт	135	<u>16.19</u> 2185,65	<u>13.78</u> 1860,30	<u>2.09</u> 282,15	<u>0.32</u> 43,20	30 км.
150	C111-1757	Рядно	м2	35,92984	<u>60.19</u> 2162,62	<u>58.87</u> 2115,19	<u>0.14</u> 5,03	<u>1.18</u> 42,40	30 км.
151	&C113-1439A	Труба ПЕ 63мм 2-х шарова для прокладання у землі Koros	м	40	<u>49.75</u> 1990,00	<u>48.17</u> 1926,80	<u>0.6</u> 24,00	<u>0.98</u> 39,20	30 км.
152	&K589921- A001Б	Порєбрик БР100.20.8	шт	9	<u>218.33</u> 1964,97	<u>207.00</u> 1863,00	<u>7.05</u> 63,45	<u>4.28</u> 38,52	30 км.
153	&C1534-86A	Відводи гнуті під кутом 90 град. з легованої сталі (нержавіючої сталі), діаметр умовного проходу 100 мм,	шт	2	<u>967.09</u> 1934,18	<u>946.79</u> 1893,58	<u>1.34</u> 2,68	<u>18.96</u> 37,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0107	<u>178585.35</u> 1910,86	<u>174724.79</u> 1869,56	<u>358.89</u> 3,84	<u>3501.67</u> 37,46	30 км.
155	&C1512-13Б	З'єднувач витой пари FTP 318864523 кат. 6А, під забивання	шт	10	<u>188.72</u> 1887,20	<u>185.00</u> 1850,00	<u>0.02</u> 0,20	<u>3.7</u> 37,00	30 км.
156	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>940.48</u> 1880,96	<u>828.00</u> 1656,00	<u>94.04</u> 188,08	<u>18.44</u> 36,88	30 км.
157	&C111-1810А	Смуга сталева 40х4мм ГОСТ 103-2006	м	28	<u>66.65</u> 1866,20	<u>65.60</u> 1836,80	<u>0.55</u> 15,40	<u>0.5</u> 14,00	30 км.
158	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,5936	<u>146.59</u> 1846,10	<u>144.34</u> 1817,76	<u>1.16</u> 14,61	<u>1.09</u> 13,73	30 км.
159	&C1547-3Б	Прожектор світлодіодний 220В, 150Вт, IP65 A.GLO GL-11-150	шт	4	<u>459.82</u> 1839,28	<u>450.00</u> 1800,00	<u>0.8</u> 3,20	<u>9.02</u> 36,08	30 км.
160	C121-782	Металеві конструкції	т	0,03237	<u>56207.62</u> 1819,44	<u>55416.05</u> 1793,82	<u>373.15</u> 12,08	<u>418.42</u> 13,54	30 км.
161	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1,308	<u>1367.1</u> 1788,17	<u>730.00</u> 954,84	<u>610.29</u> 798,26	<u>26.81</u> 35,07	30 км.
162	C1545-156	Нитки швейні	кг	6,0364	<u>295.42</u> 1783,27	<u>289.25</u> 1746,03	<u>0.38</u> 2,29	<u>5.79</u> 34,95	30 км.
163	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,252	<u>6945.31</u> 1750,22	<u>6576.61</u> 1657,31	<u>232.52</u> 58,60	<u>136.18</u> 34,31	30 км.
164	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00976433	<u>178585.35</u> 1743,77	<u>174724.79</u> 1706,07	<u>358.89</u> 3,50	<u>3501.67</u> 34,20	30 км.
165	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,027528	<u>58687.47</u> 1615,55	<u>56928.25</u> 1567,12	<u>608.49</u> 16,75	<u>1150.73</u> 31,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	3,0244	<u>533.77</u> 1614,33	<u>523.13</u> 1582,15	<u>0.17</u> 0,51	<u>10.47</u> 31,67	30 км.
167	&C1545-244B	Кліпса-кріплення для гофри O20 53342 ДКС	шт	100	<u>16.14</u> 1614,00	<u>13.73</u> 1373,00	<u>2.09</u> 209,00	<u>0.32</u> 32,00	30 км.
168	&C113-159A	Труби з нержавіючої сталі Ду100мм	м	1	<u>1573.86</u> 1573,86	<u>1560.00</u> 1560,00	<u>2.14</u> 2,14	<u>11.72</u> 11,72	30 км.
169	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	5	<u>313.67</u> 1568,35	<u>305.85</u> 1529,25	<u>1.67</u> 8,35	<u>6.15</u> 30,75	30 км.
170	&C1545-488A	Стрічка сталева Inox 189	м	47	<u>32.2</u> 1513,40	<u>31.53</u> 1481,91	<u>0.04</u> 1,88	<u>0.63</u> 29,61	30 км.
171	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0453	<u>33040.92</u> 1496,75	<u>32117.68</u> 1454,93	<u>275.38</u> 12,47	<u>647.86</u> 29,35	30 км.
172	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	7,638	<u>189.96</u> 1450,91	<u>185.74</u> 1418,68	<u>0.5</u> 3,82	<u>3.72</u> 28,41	30 км.
173	+C113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	59,59	<u>23.61</u> 1406,92	<u>22.94</u> 1366,99	<u>0.21</u> 12,51	<u>0.46</u> 27,42	30 км.
174	&C113-754Б	Люк полімерний для колодязів легкий	шт	2	<u>694.08</u> 1388,16	<u>670.00</u> 1340,00	<u>10.47</u> 20,94	<u>13.61</u> 27,22	30 км.
175	&C1545-413A	Затискач відгалужувальний (проколюючий) ЗВ 2.2.1 "Львівська ізоляція"	шт	10	<u>132.98</u> 1329,80	<u>129.80</u> 1298,00	<u>0.57</u> 5,70	<u>2.61</u> 26,10	30 км.
176	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	2,6399	<u>500.46</u> 1321,16	<u>490.12</u> 1293,87	<u>0.53</u> 1,40	<u>9.81</u> 25,89	30 км.
177	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	<u>649.27</u> 1298,54	<u>608.33</u> 1216,66	<u>28.21</u> 56,42	<u>12.73</u> 25,46	30 км.
178	&C1630-671-1A	Кран кульовий муфтовий Valtec американка вн.-нар. 1 1/4 " (VT.227.N.07)	шт	1	<u>1247.51</u> 1247,51	<u>1222.00</u> 1222,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>24.46</u> 24,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,37041	<u>874.33</u> 1198,19	<u>398.11</u> 545,57	<u>459.08</u> 629,13	<u>17.14</u> 23,49	30 км.
180	&C1545-547П	Заземляючий провідник ЗП1а	м	10	<u>119.51</u> 1195,10	<u>117.00</u> 1170,00	<u>0.17</u> 1,70	<u>2.34</u> 23,40	30 км.
181	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	4,7526	<u>247.9</u> 1178,17	<u>242.78</u> 1153,84	<u>0.26</u> 1,24	<u>4.86</u> 23,09	30 км.
182	+C111-986	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,02244	<u>50768.6</u> 1139,25	<u>50115.29</u> 1124,59	<u>275.38</u> 6,18	<u>377.93</u> 8,48	30 км.
183	+K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>550.18</u> 1100,36	<u>510.00</u> 1020,00	<u>29.39</u> 58,78	<u>10.79</u> 21,58	30 км.
184	&15093-33133А	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 5х6мм2	м	5	<u>218.6</u> 1093,00	<u>213.96</u> 1069,80	<u>0.35</u> 1,75	<u>4.29</u> 21,45	30 км.
185	+C111-1008	Балки двотаврові N 60 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0209	<u>50516.1</u> 1055,79	<u>49864.67</u> 1042,17	<u>275.38</u> 5,76	<u>376.05</u> 7,86	30 км.
186	&C113-2085Б	Фіксатор-зірочка	шт	571	<u>1.81</u> 1033,51	<u>1.69</u> 964,99	<u>0.08</u> 45,68	<u>0.04</u> 22,84	30 км.
187	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2286	<u>4430.14</u> 1012,73	<u>4110.75</u> 939,72	<u>232.52</u> 53,15	<u>86.87</u> 19,86	30 км.
188	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,1456	<u>164.77</u> 1012,61	<u>160.39</u> 985,69	<u>1.15</u> 7,07	<u>3.23</u> 19,85	30 км.
189	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00541403	<u>178585.35</u> 966,87	<u>174724.79</u> 945,97	<u>358.89</u> 1,94	<u>3501.67</u> 18,96	30 км.
190	&1601-2433Б	Комутаційний бокс DS-1280ZJ-DM8	шт	2	<u>475.37</u> 950,74	<u>466.00</u> 932,00	<u>0.05</u> 0,10	<u>9.32</u> 18,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	&C1630-104A	Фільтр Valtec косий (VT.400) 1 1/4" (VT.192.N.07)	шт	1	<u>925.38</u> 925,38	<u>899.00</u> 899,00	<u>8.24</u> 8,24	<u>18.14</u> 18,14	30 км.
192	&C130-986Б	Фланці плоскі під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	2	<u>439.12</u> 878,24	<u>428.86</u> 857,72	<u>1.65</u> 3,30	<u>8.61</u> 17,22	30 км.
193	C119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	0,18606	<u>4583.44</u> 852,79	<u>4230.32</u> 787,09	<u>263.25</u> 48,98	<u>89.87</u> 16,72	30 км.
194	&C1545-407Г	Затискач підтримувальний ЗП 3.1 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>169.26</u> 846,30	<u>165.89</u> 829,45	<u>0.05</u> 0,25	<u>3.32</u> 16,60	30 км.
195	&C113-2126Б	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою Ø20 мм	м	20	<u>41.49</u> 829,80	<u>40.60</u> 812,00	<u>0.08</u> 1,60	<u>0.81</u> 16,20	30 км.
196	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,145	<u>5715.66</u> 828,77	<u>5371.07</u> 778,81	<u>232.52</u> 33,72	<u>112.07</u> 16,24	30 км.
197	+C113-1003	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	<u>412.87</u> 825,74	<u>402.50</u> 805,00	<u>2.27</u> 4,54	<u>8.1</u> 16,20	30 км.
198	C1533-13	Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	2	<u>409.18</u> 818,36	<u>399.51</u> 799,02	<u>1.65</u> 3,30	<u>8.02</u> 16,04	30 км.
199	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,0585	<u>13697.21</u> 801,29	<u>13288.31</u> 777,37	<u>140.33</u> 8,21	<u>268.57</u> 15,71	30 км.
200	&C1545-457Б	Гак під стрічку ГС16 "Львівська ізоляція"	шт	9	<u>88.88</u> 799,92	<u>86.89</u> 782,01	<u>0.25</u> 2,25	<u>1.74</u> 15,66	30 км.
201	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	45,9	<u>16.71</u> 766,99	<u>16.37</u> 751,38	<u>0.01</u> 0,46	<u>0.33</u> 15,15	30 км.
202	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	<u>32446.03</u> 739,77	<u>31457.23</u> 717,22	<u>352.6</u> 8,04	<u>636.2</u> 14,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	&C113-10002	Згін американка прямий латунний Ду32	шт	1	<u>738.25</u> 738,25	<u>723.70</u> 723,70	<u>0.07</u> 0,07	<u>14.48</u> 14,48	30 км.
204	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,01320596	<u>54632.41</u> 721,47	<u>53285.81</u> 703,69	<u>275.38</u> 3,64	<u>1071.22</u> 14,14	30 км.
205	+C111-1128	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст0	т	0,01309	<u>55101.1</u> 721,27	<u>54415.54</u> 712,30	<u>275.38</u> 3,60	<u>410.18</u> 5,37	30 км.
206	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1156	<u>6190.03</u> 715,57	<u>5836.14</u> 674,66	<u>232.52</u> 26,88	<u>121.37</u> 14,03	30 км.
207	&C113-754Г	Люк полімерпіщаний тип Л	шт	1	<u>694.08</u> 694,08	<u>670.00</u> 670,00	<u>10.47</u> 10,47	<u>13.61</u> 13,61	30 км.
208	&1517-2131Г	Фільтр мережевий 19" на 9 розеток 19" 1 У на 9 розеток Schuko 16A шнур 3 м з індикатором Clever AUE2250D3-09LHDPMB	шт	1	<u>689.62</u> 689,62	<u>676.00</u> 676,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>13.52</u> 13,52	30 км.
209	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	21,25614	<u>32.18</u> 684,02	<u>31.32</u> 665,74	<u>0.23</u> 4,89	<u>0.63</u> 13,39	30 км.
210	C1545-151	Наконечники кабельні Н7.750.561	шт	30	<u>22.06</u> 661,80	<u>21.62</u> 648,60	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.43</u> 12,90	30 км.
211	&C1545-153A	Кабельний наконечник пер. 6мм2	шт	24	<u>27.24</u> 653,76	<u>26.70</u> 640,80	<u>0.01</u> 0,24	<u>0.53</u> 12,72	30 км.
212	&C1630-544-1A	Клапан зворотній муфтовий Valtec, Ду32	шт	1	<u>634.24</u> 634,24	<u>621.00</u> 621,00	<u>0.8</u> 0,80	<u>12.44</u> 12,44	30 км.
213	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,5311	<u>1193.7</u> 633,97	<u>560.00</u> 297,42	<u>610.29</u> 324,13	<u>23.41</u> 12,42	30 км.
214	&C1545-457A	Гак монтажний ГМ12 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>125.89</u> 629,45	<u>123.17</u> 615,85	<u>0.25</u> 1,25	<u>2.47</u> 12,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00194454	<u>323072.58</u> 628,23	<u>316146.92</u> 614,76	<u>590.9</u> 1,15	<u>6334.76</u> 12,32	30 км.
216	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001029	<u>570150.89</u> 586,69	<u>558498.74</u> 574,70	<u>472.72</u> 0,49	<u>11179.43</u> 11,50	30 км.
217	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,204592	<u>2752.78</u> 563,20	<u>2428.16</u> 496,78	<u>270.64</u> 55,37	<u>53.98</u> 11,05	30 км.
218	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,49043	<u>125.24</u> 562,38	<u>122.67</u> 550,84	<u>0.11</u> 0,49	<u>2.46</u> 11,05	30 км.
219	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,612	<u>213.53</u> 557,74	<u>208.96</u> 545,80	<u>0.38</u> 0,99	<u>4.19</u> 10,95	30 км.
220	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	1,11	<u>500.25</u> 555,28	<u>490.12</u> 544,03	<u>0.32</u> 0,36	<u>9.81</u> 10,89	30 км.
221	&C1545-407A	Затискач натяжний ЗН-2.2 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>108.17</u> 540,85	<u>106.00</u> 530,00	<u>0.05</u> 0,25	<u>2.12</u> 10,60	30 км.
222	+C113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	2	<u>266.32</u> 532,64	<u>255.80</u> 511,60	<u>5.3</u> 10,60	<u>5.22</u> 10,44	30 км.
223	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,404	<u>1275.98</u> 515,50	<u>1257.81</u> 508,16	<u>8.67</u> 3,50	<u>9.5</u> 3,84	30 км.
224	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,65325	<u>109.21</u> 508,18	<u>98.30</u> 457,41	<u>8.77</u> 40,81	<u>2.14</u> 9,96	30 км.
225	&C152-125A	Провід з гумовою ізоляцією ПРГН 1.5	м	15	<u>33.57</u> 503,55	<u>32.80</u> 492,00	<u>0.11</u> 1,65	<u>0.66</u> 9,90	30 км.
226	&C111-92-4A	Болт М16х70 оцинкований	шт	20	<u>24.75</u> 495,00	<u>23.91</u> 478,20	<u>0.35</u> 7,00	<u>0.49</u> 9,80	30 км.
227	C1546-83	Тавот	кг	14,42	<u>33.62</u> 484,80	<u>32.42</u> 467,50	<u>0.54</u> 7,79	<u>0.66</u> 9,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
228	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,006742	<u>70880.43</u> 477,88	<u>69189.10</u> 466,47	<u>301.52</u> 2,03	<u>1389.81</u> 9,38	30 км.
229	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,084344	<u>5474.3</u> 461,72	<u>5134.44</u> 433,06	<u>232.52</u> 19,61	<u>107.34</u> 9,05	30 км.
230	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	24,3	<u>16.65</u> 404,60	<u>16.29</u> 395,85	<u>0.03</u> 0,73	<u>0.33</u> 8,02	30 км.
231	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0017736	<u>226301.71</u> 401,37	<u>221589.04</u> 393,01	<u>275.38</u> 0,49	<u>4437.29</u> 7,87	30 км.
232	&C1545-423A	Деталь уземлювальна ДУ	шт	5	<u>79.65</u> 398,25	<u>78.00</u> 390,00	<u>0.09</u> 0,45	<u>1.56</u> 7,80	30 км.
233	+C111-1445	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 400 мм	т	0,004	<u>98076.08</u> 392,30	<u>95800.42</u> 383,20	<u>352.6</u> 1,41	<u>1923.06</u> 7,69	30 км.
234	C1518-5	Полоси латунні марки Л63 холоднокатані, тверді, немірної довжини, нормальної точності, ширина 40-100 мм, товщина 0,8 мм	т	0,002	<u>195700.85</u> 391,40	<u>191588.20</u> 383,18	<u>275.38</u> 0,55	<u>3837.27</u> 7,67	30 км.
235	&C111-1814A	Кут металевий 80x80мм	м	3	<u>127.29</u> 381,87	<u>124.00</u> 372,00	<u>2.34</u> 7,02	<u>0.95</u> 2,85	30 км.
236	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0063	<u>56841.86</u> 358,10	<u>55451.93</u> 349,35	<u>275.38</u> 1,73	<u>1114.55</u> 7,02	30 км.
237	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00236	<u>151715.48</u> 358,05	<u>148356.69</u> 350,12	<u>383.98</u> 0,91	<u>2974.81</u> 7,02	30 км.
238	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,0068	<u>51964.18</u> 353,36	<u>51301.97</u> 348,85	<u>275.38</u> 1,87	<u>386.83</u> 2,64	30 км.
239	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	<u>49987.28</u> 349,91	<u>49339.79</u> 345,38	<u>275.38</u> 1,93	<u>372.11</u> 2,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>349.39</u> 349,39	<u>341.48</u> 341,48	<u>1.06</u> 1,06	<u>6.85</u> 6,85	30 км.
241	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	18,282	<u>18.9</u> 345,53	<u>18.15</u> 331,82	<u>0.38</u> 6,95	<u>0.37</u> 6,76	30 км.
242	&C130-985A	Фланці плоскі приварні, діаметр 80 мм	шт	1	<u>341.33</u> 341,33	<u>333.34</u> 333,34	<u>1.3</u> 1,30	<u>6.69</u> 6,69	30 км.
243	&1517-2131B	Кабельний організатор 1U, 19", металевий, перфорований, чорний Eserver	шт	1	<u>339.75</u> 339,75	<u>333.00</u> 333,00	<u>0.09</u> 0,09	<u>6.66</u> 6,66	30 км.
244	C1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,0003	<u>1131729.46</u> 339,52	<u>1109263.31</u> 332,78	<u>275.38</u> 0,08	<u>22190.77</u> 6,66	30 км.
245	C1632-11	Бікарбонат натрія (сода двовуглекисла)	кг	25,2	<u>13.47</u> 339,44	<u>12.74</u> 321,05	<u>0.47</u> 11,84	<u>0.26</u> 6,55	30 км.
246	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,02837	<u>11885.89</u> 337,20	<u>10585.69</u> 300,32	<u>1067.14</u> 30,27	<u>233.06</u> 6,61	30 км.
247	&C1545-437Б	Дистаційні затискачі [фіксатори] ФД10 "Львівська ізоляція"	шт	6	<u>55.8</u> 334,80	<u>54.70</u> 328,20	<u>0.01</u> 0,06	<u>1.09</u> 6,54	30 км.
248	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,243	<u>1357.3</u> 329,82	<u>1326.85</u> 322,42	<u>3.84</u> 0,93	<u>26.61</u> 6,47	30 км.
249	&1517-2131Б	Консольна полиця 250мм 1U 19" Eserver чорна	шт	1	<u>323.42</u> 323,42	<u>308.00</u> 308,00	<u>9.08</u> 9,08	<u>6.34</u> 6,34	30 км.
250	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,162	<u>1971.96</u> 319,46	<u>1181.11</u> 191,34	<u>752.18</u> 121,85	<u>38.67</u> 6,27	30 км.
251	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,3752	<u>807.27</u> 302,89	<u>789.52</u> 296,23	<u>1.92</u> 0,72	<u>15.83</u> 5,94	30 км.
252	&C113-2085A	Фіксатор-стійка	шт	452	<u>0.67</u> 302,84	<u>0.58</u> 262,16	<u>0.08</u> 36,16	<u>0.01</u> 4,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	C1546-74	Мастило "Циатим-221"	т	0,00017	<u>1758996.86</u> 299,03	<u>1723915.83</u> 293,07	<u>590.9</u> 0,10	<u>34490.13</u> 5,86	30 км.
254	&C111-155-1-6Щ	Дюбель розпирний з універсальним шурупом 6х40 мм	шт	600	<u>0.48</u> 288,60	<u>0.471</u> 282,60	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 6,00	
255	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0032768	<u>87634.14</u> 287,16	<u>85563.22</u> 280,37	<u>352.6</u> 1,16	<u>1718.32</u> 5,63	30 км.
256	C118-68	Шайби плоскі	шт	12	<u>22.85</u> 274,20	<u>22.20</u> 266,40	<u>0.2</u> 2,40	<u>0.45</u> 5,40	30 км.
257	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові K731	100шт	0,44058	<u>611.57</u> 269,45	<u>599.38</u> 264,07	<u>0.2</u> 0,09	<u>11.99</u> 5,29	30 км.
258	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,426	<u>609.66</u> 259,72	<u>590.09</u> 251,38	<u>7.62</u> 3,25	<u>11.95</u> 5,09	30 км.
259	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0014113	<u>178585.35</u> 252,04	<u>174724.79</u> 246,59	<u>358.89</u> 0,51	<u>3501.67</u> 4,94	30 км.
260	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0035	<u>71592.94</u> 250,58	<u>70686.84</u> 247,40	<u>373.15</u> 1,31	<u>532.95</u> 1,87	30 км.
261	&15095-1074A	Провід гнучкий мідний з ПВХ ізоляцією пер. 6мм2 ПВ3-1х6	м	11	<u>22.78</u> 250,58	<u>22.30</u> 245,30	<u>0.03</u> 0,33	<u>0.45</u> 4,95	30 км.
262	&C188888-21Б	Піна монтажна 750мл	шт	1	<u>245.2</u> 245,20	<u>240.00</u> 240,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>4.81</u> 4,81	30 км.
263	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00379	<u>63523.87</u> 240,76	<u>62677.84</u> 237,55	<u>373.15</u> 1,41	<u>472.88</u> 1,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
264	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,10925	<u>2106.88</u> 230,18	<u>1313.39</u> 143,49	<u>752.18</u> 82,18	<u>41.31</u> 4,51	30 км.
265	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0684	<u>3313.94</u> 226,67	<u>3016.44</u> 206,32	<u>232.52</u> 15,90	<u>64.98</u> 4,45	30 км.
266	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00381	<u>59247.43</u> 225,73	<u>57733.12</u> 219,96	<u>352.6</u> 1,34	<u>1161.71</u> 4,43	30 км.
267	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001944	<u>115340.82</u> 224,22	<u>112483.61</u> 218,67	<u>595.63</u> 1,16	<u>2261.58</u> 4,39	30 км.
268	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	10,8	<u>20.35</u> 219,78	<u>19.75</u> 213,30	<u>0.2</u> 2,16	<u>0.4</u> 4,32	30 км.
269	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0062416	<u>34025.21</u> 212,37	<u>32885.33</u> 205,26	<u>472.72</u> 2,95	<u>667.16</u> 4,16	30 км.
270	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,72852	<u>268.09</u> 195,31	<u>263.79</u> 192,18	<u>2.3</u> 1,68	<u>2</u> 1,45	30 км.
271	&C1555-385Б	Коробка розподільча 100x100x60мм, IP65	шт	1	<u>192.88</u> 192,88	<u>189.00</u> 189,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>3.78</u> 3,78	30 км.
272	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	<u>1805.89</u> 180,59	<u>1768.21</u> 176,82	<u>2.27</u> 0,23	<u>35.41</u> 3,54	30 км.
273	&C111-1721-11Д	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" ЛСЕ-300	м	20	<u>8.86</u> 177,20	<u>8.69</u> 173,80	- -	<u>0.17</u> 3,40	
274	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0022518	<u>77690.75</u> 174,94	<u>75571.77</u> 170,17	<u>595.63</u> 1,34	<u>1523.35</u> 3,43	30 км.
275	&C1545-435А	Скрепа СК-20	шт	32	<u>5.32</u> 170,24	<u>5.22</u> 167,04	- -	<u>0.1</u> 3,20	
276	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0030248	<u>55129.06</u> 166,75	<u>53695.50</u> 162,42	<u>352.6</u> 1,07	<u>1080.96</u> 3,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,106	<u>76.15</u> 160,37	<u>75.00</u> 157,95	<u>0.58</u> 1,22	<u>0.57</u> 1,20	30 км.
278	&C113-134A	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм, умовний діаметр 32мм	м	1	<u>154.42</u> 154,42	<u>152.50</u> 152,50	<u>0.77</u> 0,77	<u>1.15</u> 1,15	30 км.
279	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0021874	<u>66746.35</u> 146,00	<u>65162.22</u> 142,54	<u>275.38</u> 0,60	<u>1308.75</u> 2,86	30 км.
280	&C1545-407Б	Затискач натяжний ЗН-2.5 "Львівська ізоляція"	шт	2	<u>71.35</u> 142,70	<u>69.90</u> 139,80	<u>0.05</u> 0,10	<u>1.4</u> 2,80	30 км.
281	&C1534-271A	Перехід сталевий, діаметр умовного проходу 80х32 мм, зовнішній діаметр 89х38 мм	шт	1	<u>139.83</u> 139,83	<u>136.80</u> 136,80	<u>0.29</u> 0,29	<u>2.74</u> 2,74	30 км.
282	+C111-964	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,00264	<u>50516.1</u> 133,36	<u>49864.67</u> 131,64	<u>275.38</u> 0,73	<u>376.05</u> 0,99	30 км.
283	&C1512-13A	Роз'єм RJ-45 Kingda KDPG8015	шт	30	<u>4.43</u> 132,90	<u>4.32</u> 129,60	<u>0.02</u> 0,60	<u>0.09</u> 2,70	30 км.
284	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0035398	<u>37367.29</u> 132,27	<u>36285.53</u> 128,44	<u>349.07</u> 1,24	<u>732.69</u> 2,59	30 км.
285	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001084	<u>116273.6</u> 126,04	<u>113450.10</u> 122,98	<u>543.63</u> 0,59	<u>2279.87</u> 2,47	30 км.
286	C111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	0,0208	<u>6006.05</u> 124,93	<u>5888.14</u> 122,47	<u>0.14</u> -	<u>117.77</u> 2,46	30 км.
287	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00215	<u>56389.56</u> 121,24	<u>54979.64</u> 118,21	<u>304.24</u> 0,65	<u>1105.68</u> 2,38	30 км.
288	&C1545-171A	Термоусадна трубка з ПВХ пластику ТТВ12/6 300мм	шт	8	<u>14.29</u> 114,32	<u>13.96</u> 111,68	<u>0.05</u> 0,40	<u>0.28</u> 2,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	&C111-92-6A	Шайба М16А оцинкована	шт	40	<u>2.84</u> 113,60	<u>2.43</u> 97,20	<u>0.35</u> 14,00	<u>0.06</u> 2,40	30 км.
290	&C1546-55-1	Паста пакувальна "Unipak" (вода, пар), 65гр	шт	2	<u>56.42</u> 112,84	<u>55.00</u> 110,00	<u>0.31</u> 0,62	<u>1.11</u> 2,22	30 км.
291	&C111-92-5Б	Гайка М16 оцинкована	шт	20	<u>5.62</u> 112,40	<u>5.16</u> 103,20	<u>0.35</u> 7,00	<u>0.11</u> 2,20	30 км.
292	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0007063	<u>156364.6</u> 110,44	<u>152980.66</u> 108,05	<u>317.97</u> 0,22	<u>3065.97</u> 2,17	30 км.
293	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0061	<u>17775.61</u> 108,43	<u>16533.63</u> 100,86	<u>893.44</u> 5,45	<u>348.54</u> 2,12	30 км.
294	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,006	<u>17890.94</u> 107,35	<u>17166.64</u> 103,00	<u>373.5</u> 2,24	<u>350.8</u> 2,11	30 км.
295	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,0003	<u>356912.47</u> 107,07	<u>349519.74</u> 104,86	<u>394.45</u> 0,12	<u>6998.28</u> 2,09	30 км.
296	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,06	<u>1732.12</u> 103,93	<u>1696.76</u> 101,81	<u>1.4</u> 0,08	<u>33.96</u> 2,04	30 км.
297	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0016918	<u>56389.56</u> 95,40	<u>54979.64</u> 93,01	<u>304.24</u> 0,51	<u>1105.68</u> 1,88	30 км.
298	C111-1675	Емаль ХВ-1100, сіра	т	0,001	<u>91607.17</u> 91,61	<u>89215.32</u> 89,22	<u>595.63</u> 0,60	<u>1796.22</u> 1,79	30 км.
299	C1545-270	Кутик перфорований УП35х35	м	1,9	<u>46.78</u> 88,88	<u>45.34</u> 86,15	<u>0.52</u> 0,99	<u>0.92</u> 1,74	30 км.
300	&C113-1814A	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1 1/4" мм компресійна	шт	1	<u>87.11</u> 87,11	<u>85.32</u> 85,32	<u>0.08</u> 0,08	<u>1.71</u> 1,71	30 км.
301	+C111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм	т	0,0004	<u>212863.47</u> 85,15	<u>208337.08</u> 83,33	<u>352.6</u> 0,14	<u>4173.79</u> 1,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0003137	<u>269974.4</u> 84,69	<u>264328.18</u> 82,92	<u>352.6</u> 0,11	<u>5293.62</u> 1,66	30 км.
303	&C1534-256A	Перехід сталевий, діаметр умовного проходу 32х15 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 38х3-21х3 мм	шт	2	<u>40.46</u> 80,92	<u>39.60</u> 79,20	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.79</u> 1,58	30 км.
304	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,68076	<u>110.05</u> 74,92	<u>99.12</u> 67,48	<u>8.77</u> 5,97	<u>2.16</u> 1,47	30 км.
305	+C111-1130	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	0,00143	<u>50108.14</u> 71,65	<u>49459.75</u> 70,73	<u>275.38</u> 0,39	<u>373.01</u> 0,53	30 км.
306	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0006281	<u>112231.09</u> 70,49	<u>109434.85</u> 68,74	<u>595.63</u> 0,37	<u>2200.61</u> 1,38	30 км.
307	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,02	<u>3474.06</u> 69,48	<u>3391.28</u> 67,83	<u>14.66</u> 0,29	<u>68.12</u> 1,36	30 км.
308	C111-1804	Сталь листова	т	0,002	<u>33441.95</u> 66,88	<u>32917.62</u> 65,84	<u>275.38</u> 0,55	<u>248.95</u> 0,49	30 км.
309	&C111-1638A	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 230 мм	шт	0,56486	<u>112.33</u> 63,45	<u>110.00</u> 62,13	<u>0.13</u> 0,07	<u>2.2</u> 1,25	30 км.
310	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,006664	<u>9515.21</u> 63,41	<u>9096.12</u> 60,62	<u>232.52</u> 1,55	<u>186.57</u> 1,24	30 км.
311	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,5348	<u>115.96</u> 62,02	<u>113.09</u> 60,48	<u>0.6</u> 0,32	<u>2.27</u> 1,22	30 км.
312	&C1545-159-1	Льноволокно "Unigarn" (косичка), 100гр	шт	1	<u>61.23</u> 61,23	<u>60.00</u> 60,00	<u>0.03</u> 0,03	<u>1.2</u> 1,20	30 км.
313	C1545-131	Наконечники ПН-1, П-1	100шт	0,2754	<u>219.14</u> 60,35	<u>214.60</u> 59,10	<u>0.24</u> 0,07	<u>4.3</u> 1,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
314	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	<u>96.93</u> 58,16	<u>94.63</u> 56,78	<u>0.4</u> 0,24	<u>1.9</u> 1,14	30 км.
315	&C1630-121-1	Різьба коротка сталеву Ду 32	шт	3	<u>19.26</u> 57,78	<u>18.84</u> 56,52	<u>0.04</u> 0,12	<u>0.38</u> 1,14	30 км.
316	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	<u>28.77</u> 57,54	<u>27.83</u> 55,66	<u>0.38</u> 0,76	<u>0.56</u> 1,12	30 км.
317	C1545-101	Стрічка монтажну ЛМ	100м	0,12224	<u>454.98</u> 55,62	<u>445.62</u> 54,47	<u>0.44</u> 0,05	<u>8.92</u> 1,10	30 км.
318	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головою, довжина 50 мм	т	0,000612	<u>88128.79</u> 53,93	<u>86048.17</u> 52,66	<u>352.6</u> 0,22	<u>1728.02</u> 1,05	30 км.
319	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,12099	<u>440.49</u> 53,29	<u>423.03</u> 51,18	<u>8.82</u> 1,07	<u>8.64</u> 1,04	30 км.
320	&C111-1721-11E	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	26	<u>1.99</u> 51,74	<u>1.95</u> 50,70	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 1,04	
321	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,418	<u>122.77</u> 51,32	<u>120.35</u> 50,31	<u>0.01</u> -	<u>2.41</u> 1,01	30 км.
322	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00136	<u>35651.6</u> 48,49	<u>34356.92</u> 46,73	<u>595.63</u> 0,81	<u>699.05</u> 0,95	30 км.
323	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,000224	<u>213833.51</u> 47,90	<u>209045.07</u> 46,83	<u>595.63</u> 0,13	<u>4192.81</u> 0,94	30 км.
324	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	<u>92952.83</u> 45,55	<u>90596.06</u> 44,39	<u>534.17</u> 0,26	<u>1822.6</u> 0,90	30 км.
325	&2405-1001A	Патч корд FTP литий RJ45 1м, кат. 5E Eserver	шт	1	<u>43.93</u> 43,93	<u>43.00</u> 43,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>0.86</u> 0,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
326	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,007238	<u>5946.74</u> 43,04	<u>5597.62</u> 40,52	<u>232.52</u> 1,68	<u>116.6</u> 0,84	30 км.
327	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00608	<u>6902.72</u> 41,97	<u>6289.92</u> 38,24	<u>477.45</u> 2,90	<u>135.35</u> 0,83	30 км.
328	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,06	<u>634.41</u> 38,06	<u>621.39</u> 37,28	<u>0.58</u> 0,03	<u>12.44</u> 0,75	30 км.
329	&C1541-68-100	Прокладка біконітова Ду 100	шт	2	<u>16.89</u> 33,78	<u>16.08</u> 32,16	<u>0.48</u> 0,96	<u>0.33</u> 0,66	3%
330	+C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00064	<u>51354.27</u> 32,87	<u>49946.30</u> 31,97	<u>401.02</u> 0,26	<u>1006.95</u> 0,64	30 км.
331	C1545-49	Заглушка сталеві	т	0,0008	<u>39369.06</u> 31,50	<u>38213.14</u> 30,57	<u>383.98</u> 0,31	<u>771.94</u> 0,62	30 км.
332	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,97474	<u>15.6</u> 30,81	<u>15.10</u> 29,82	<u>0.19</u> 0,38	<u>0.31</u> 0,61	30 км.
333	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	<u>486.26</u> 29,76	<u>476.19</u> 29,14	<u>0.54</u> 0,03	<u>9.53</u> 0,59	30 км.
334	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00052	<u>55310.54</u> 28,76	<u>53950.64</u> 28,05	<u>275.38</u> 0,14	<u>1084.52</u> 0,57	30 км.
335	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000482	<u>56540.18</u> 27,25	<u>55156.17</u> 26,59	<u>275.38</u> 0,13	<u>1108.63</u> 0,53	30 км.
336	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	1,372	<u>19.77</u> 27,12	<u>18.92</u> 25,96	<u>0.46</u> 0,63	<u>0.39</u> 0,53	30 км.
337	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,32945	<u>80.44</u> 26,50	<u>77.71</u> 25,60	<u>1.15</u> 0,38	<u>1.58</u> 0,52	30 км.
338	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	2	<u>12.23</u> 24,46	<u>11.92</u> 23,84	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.24</u> 0,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1	<u>231.97</u> 23,20	<u>226.12</u> 22,61	<u>1.3</u> 0,13	<u>4.55</u> 0,46	30 км.
340	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004738	<u>47488.52</u> 22,50	<u>45961.74</u> 21,78	<u>595.63</u> 0,28	<u>931.15</u> 0,44	30 км.
341	C121-784	Металеві вироби	т	0,0004	<u>56207.62</u> 22,48	<u>55416.05</u> 22,17	<u>373.15</u> 0,15	<u>418.42</u> 0,16	30 км.
342	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,144	<u>148.41</u> 21,37	<u>145.14</u> 20,90	<u>0.36</u> 0,05	<u>2.91</u> 0,42	30 км.
343	C112-180	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, І сорт	м3	0,002975	<u>6709.14</u> 19,96	<u>6345.07</u> 18,88	<u>232.52</u> 0,69	<u>131.55</u> 0,39	30 км.
344	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0002	<u>94574.9</u> 18,91	<u>92124.86</u> 18,42	<u>595.63</u> 0,12	<u>1854.41</u> 0,37	30 км.
345	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00022	<u>84689.66</u> 18,63	<u>82676.48</u> 18,19	<u>352.6</u> 0,08	<u>1660.58</u> 0,36	30 км.
346	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001	<u>178585.35</u> 17,86	<u>174724.79</u> 17,47	<u>358.89</u> 0,04	<u>3501.67</u> 0,35	30 км.
347	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	<u>170756.23</u> 17,08	<u>167132.69</u> 16,71	<u>275.38</u> 0,03	<u>3348.16</u> 0,34	30 км.
348	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0,0003	<u>46594.93</u> 13,98	<u>45161.31</u> 13,55	<u>519.99</u> 0,16	<u>913.63</u> 0,27	30 км.
349	&C1541-68-80Б	Прокладка біконітова Ду 80	шт	1	<u>13.83</u> 13,83	<u>13.56</u> 13,56	- -	<u>0.27</u> 0,27	
350	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,000262	<u>51678.12</u> 13,54	<u>50140.10</u> 13,14	<u>524.72</u> 0,14	<u>1013.3</u> 0,26	30 км.
351	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,46	<u>28.47</u> 13,10	<u>27.89</u> 12,83	<u>0.02</u> 0,01	<u>0.56</u> 0,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
352	&C1630-118-1	Різьба приварна G 1/2"	шт	2	<u>6.4</u> 12,80	<u>6.24</u> 12,48	<u>0.03</u> 0,06	<u>0.13</u> 0,26	30 км.
353	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001999	<u>59247.43</u> 11,84	<u>57733.12</u> 11,54	<u>352.6</u> 0,07	<u>1161.71</u> 0,23	30 км.
354	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,2335	<u>49.61</u> 11,58	<u>47.44</u> 11,08	<u>1.2</u> 0,28	<u>0.97</u> 0,22	30 км.
355	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	0,04	<u>267.72</u> 10,71	<u>260.38</u> 10,42	<u>2.09</u> 0,08	<u>5.25</u> 0,21	30 км.
356	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0001384	<u>77011.6</u> 10,66	<u>75226.19</u> 10,41	<u>275.38</u> 0,04	<u>1510.03</u> 0,21	30 км.
357	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00011435	<u>89956.48</u> 10,29	<u>79447.31</u> 9,08	<u>8745.32</u> 1,00	<u>1763.85</u> 0,21	30 км.
358	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,135	<u>67.86</u> 9,16	<u>66.44</u> 8,97	<u>0.09</u> 0,01	<u>1.33</u> 0,18	30 км.
359	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,24305	<u>37.03</u> 9,00	<u>36.25</u> 8,81	<u>0.05</u> 0,01	<u>0.73</u> 0,18	30 км.
360	C111-1608	Дрантя	кг	0,742	<u>12.11</u> 8,99	<u>11.10</u> 8,24	<u>0.77</u> 0,57	<u>0.24</u> 0,18	30 км.
361	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00033	<u>26489.67</u> 8,74	<u>25374.63</u> 8,37	<u>595.63</u> 0,20	<u>519.41</u> 0,17	30 км.
362	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,6448	<u>13.34</u> 8,60	<u>13.04</u> 8,41	<u>0.04</u> 0,03	<u>0.26</u> 0,16	30 км.
363	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,021	<u>387.46</u> 8,14	<u>379.26</u> 7,96	<u>0.6</u> 0,01	<u>7.6</u> 0,17	30 км.
364	C1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,000126	<u>63884.77</u> 8,05	<u>62041.23</u> 7,82	<u>590.9</u> 0,07	<u>1252.64</u> 0,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
365	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,03	<u>264.39</u> 7,93	<u>253.67</u> 7,61	<u>5.54</u> 0,17	<u>5.18</u> 0,15	30 км.
366	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	<u>62412.93</u> 7,49	<u>60791.21</u> 7,29	<u>397.94</u> 0,05	<u>1223.78</u> 0,15	30 км.
367	C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,0072	<u>997.38</u> 7,18	<u>977.22</u> 7,04	<u>0.6</u> -	<u>19.56</u> 0,14	30 км.
368	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4	<u>4.9416</u> 6,92	<u>4.94160</u> 6,92	- -	- -	
369	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000256	<u>26849.23</u> 6,87	<u>25788.60</u> 6,60	<u>534.17</u> 0,14	<u>526.46</u> 0,13	30 км.
370	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,07	<u>96.76</u> 6,77	<u>94.62</u> 6,62	<u>0.24</u> 0,02	<u>1.9</u> 0,13	30 км.
371	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,02733	<u>238.07</u> 6,51	<u>233.35</u> 6,38	<u>0.05</u> -	<u>4.67</u> 0,13	30 км.
372	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00008	<u>80849.62</u> 6,47	<u>78668.70</u> 6,29	<u>595.63</u> 0,05	<u>1585.29</u> 0,13	30 км.
373	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000085	<u>69585.14</u> 5,91	<u>67625.10</u> 5,75	<u>595.63</u> 0,05	<u>1364.41</u> 0,11	30 км.
374	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	<u>1131729.46</u> 5,66	<u>1109263.31</u> 5,55	<u>275.38</u> -	<u>22190.77</u> 0,11	30 км.
375	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0001	<u>55272.77</u> 5,53	<u>53593.36</u> 5,36	<u>595.63</u> 0,06	<u>1083.78</u> 0,11	30 км.
376	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,0448	<u>121.18</u> 5,43	<u>118.49</u> 5,31	<u>0.31</u> 0,01	<u>2.38</u> 0,11	30 км.
377	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, І сорт	м3	0,000593	<u>9035.75</u> 5,36	<u>8626.06</u> 5,12	<u>232.52</u> 0,14	<u>177.17</u> 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	<u>164513.68</u> 4,94	<u>160692.29</u> 4,82	<u>595.63</u> 0,02	<u>3225.76</u> 0,10	30 км.
379	&C1545-244Г	Хомут ПЕ 300мм	уп	2	<u>2.19</u> 4,38	<u>2.13</u> 4,26	<u>0.02</u> 0,04	<u>0.04</u> 0,08	30 км.
380	C1999-9002	Стиснене повітря	100м3	0,047	<u>72.17</u> 3,39	<u>72.17</u> 3,39	- -	- -	
381	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000647	<u>51745.88</u> 3,35	<u>50378.65</u> 3,26	<u>352.6</u> 0,02	<u>1014.63</u> 0,07	30 км.
382	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	<u>144.73</u> 2,89	<u>140.81</u> 2,82	<u>1.08</u> 0,02	<u>2.84</u> 0,05	30 км.
383	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,02	<u>128.74</u> 2,57	<u>125.77</u> 2,52	<u>0.45</u> 0,01	<u>2.52</u> 0,04	30 км.
384	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00593	<u>428.31</u> 2,54	<u>403.78</u> 2,39	<u>16.13</u> 0,10	<u>8.4</u> 0,05	30 км.
385	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	<u>65190.78</u> 1,30	<u>63387.81</u> 1,27	<u>524.72</u> 0,01	<u>1278.25</u> 0,02	30 км.
386	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	<u>53375.97</u> 1,07	<u>52054.00</u> 1,04	<u>275.38</u> 0,01	<u>1046.59</u> 0,02	30 км.
387	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,0042	<u>219.43</u> 0,92	<u>214.34</u> 0,90	<u>0.79</u> -	<u>4.3</u> 0,02	30 км.
388	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	<u>35102.07</u> 0,70	<u>34058.04</u> 0,68	<u>355.75</u> 0,01	<u>688.28</u> 0,01	30 км.
389	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000059	<u>107359.53</u> 0,63	<u>104507.07</u> 0,62	<u>747.37</u> -	<u>2105.09</u> 0,01	30 км.
390	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000009	<u>42011.99</u> 0,38	<u>40663.51</u> 0,37	<u>524.72</u> -	<u>823.76</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
391	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00015	<u>1698.53</u> 0,25	<u>913.05</u> 0,14	<u>752.18</u> 0,11	<u>33.3</u> -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
392	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	77,1626	<u>4.9416</u> 381,31	<u>4.9416</u> 381,31			
393	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	49,5607	<u>0.07223</u> 3,58	<u>0.07223</u> 3,58			
394	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1644	<u>184.55</u> 399,44	<u>184.55</u> 399,44			
395	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7191	<u>186.09</u> 133,81	<u>186.09</u> 133,81			
		Разом	грн.		918,14	918,14			
		Разом по розділу III	грн.		4186469,90	3848141,54	281545,70	56782,66	
		<u>IV. Устаткування</u>							
396	&1808-13016-1	Зливна станція Комплект	шт	1	<u>11428556.3</u> 6	<u>10996715.3</u> 5	<u>329901.46</u> 329901,46	<u>101939.55</u> 101939,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11428556.3</u> 6	<u>10996715.3</u> 5	<u>329901.46</u> 329901,46	<u>101939.55</u> 101939,55	
397	&2202-1010Б	Дизельний генератор зовнішнього встановлення, 220/380В ,50Гц,20кВт	шт	1	<u>675017.71</u> 675017,71	<u>649511.40</u> 649511,40	<u>19485.34</u> 19485,34	<u>6020.97</u> 6020,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>675017.71</u> 675017,71	<u>649511.40</u> 649511,40	<u>19485.34</u> 19485,34	<u>6020.97</u> 6020,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	&1601-2389Б	Купольна IP-камера 2.8 4 МП DS-2CD2T43G2-4I hikvision	комплект	8	<u>6450.17</u> 51601,36	<u>6206.45</u> 49651,60	<u>186.19</u> 1489,52	<u>57.53</u> 460,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	8	<u>6450.17</u> 51601,36	<u>6206.45</u> 49651,60	<u>186.19</u> 1489,52	<u>57.53</u> 460,24	
399	&1517-2237Б	Ящик обліку ЩМП У1 IP54 ІЕК Україна, з лічильником NIK 2303 ARP6T.1802.MC.11 та автоматичним вимикачем згідно з 126-ЗЕП	шт	1	<u>29330.74</u> 29330,74	<u>28222.45</u> 28222,45	<u>846.67</u> 846,67	<u>261.62</u> 261,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>29330.74</u> 29330,74	<u>28222.45</u> 28222,45	<u>846.67</u> 846,67	<u>261.62</u> 261,62	
400	&1701-1080А	NVR IP Реєстратор на 16 каналів з POE DS-7716NI-K4/16P hikvision	шт	1	<u>20043.31</u> 20043,31	<u>19285.95</u> 19285,95	<u>578.58</u> 578,58	<u>178.78</u> 178,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20043.31</u> 20043,31	<u>19285.95</u> 19285,95	<u>578.58</u> 578,58	<u>178.78</u> 178,78	
401	&1517-1942А	Шафа ВРП-0,4кВ згідно з 126-ЗЕП АСКО-УКРЕМ	шт	1	<u>17633.9</u> 17633,90	<u>16967.58</u> 16967,58	<u>509.03</u> 509,03	<u>157.29</u> 157,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>17633.9</u> 17633,90	<u>16967.58</u> 16967,58	<u>509.03</u> 509,03	<u>157.29</u> 157,29	
402	&1601-2389А	Корпусна IP-камера 2.8 4 МП DS-2CD2343G2-IU(2.8 мм) hikvision	комплект	2	<u>5745.04</u> 11490,08	<u>5527.96</u> 11055,92	<u>165.84</u> 331,68	<u>51.24</u> 102,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	<u>5745.04</u> 11490,08	<u>5527.96</u> 11055,92	<u>165.84</u> 331,68	<u>51.24</u> 102,48	
403	&1517-2039А	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО згідно з 126-ЗЕП арк. 4-5	шт	1	<u>9452.01</u> 9452,01	<u>9094.85</u> 9094,85	<u>272.85</u> 272,85	<u>84.31</u> 84,31	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9452.01</u> 9452,01	<u>9094.85</u> 9094,85	<u>272.85</u> 272,85	<u>84.31</u> 84,31	
404	&1517-2339А	Ящик з перекидним рубильником 100А, та комплект. запоб. 40А ЯПР-100-40 IP54 У1	шт	1	<u>4008.68</u> 4008,68	<u>3857.20</u> 3857,20	<u>115.72</u> 115,72	<u>35.76</u> 35,76	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4008.68</u> 4008,68	<u>3857.20</u> 3857,20	<u>115.72</u> 115,72	<u>35.76</u> 35,76	
405	&1507-2021A	Монітор 21.5" Philips 221V8 black	шт	1	<u>3817.72</u> 3817,72	<u>3673.47</u> 3673,47	<u>110.20</u> 110,20	<u>34.05</u> 34,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3817.72</u> 3817,72	<u>3673.47</u> 3673,47	<u>110.20</u> 110,20	<u>34.05</u> 34,05	
406	&1701-1080Б	Жесткий диск HDD 3.5" 2 ТБ SATA III WD23PURZ	шт	1	<u>3309.27</u> 3309,27	<u>3184.22</u> 3184,22	<u>95.53</u> 95,53	<u>29.52</u> 29,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3309.27</u> 3309,27	<u>3184.22</u> 3184,22	<u>95.53</u> 95,53	<u>29.52</u> 29,52	
407	&1504-13245A	Автономне ДБЖ 220В 825ВА/570 Вт LPM-825VA LogicPower	шт	1	<u>2665.73</u> 2665,73	<u>2565.00</u> 2565,00	<u>76.95</u> 76,95	<u>23.78</u> 23,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2665.73</u> 2665,73	<u>2565.00</u> 2565,00	<u>76.95</u> 76,95	<u>23.78</u> 23,78	
408	&1504-1001A	Вимикач автоматичний FMC2S 3P, 40A	шт	1	<u>2320.69</u> 2320,69	<u>2233.00</u> 2233,00	<u>66.99</u> 66,99	<u>20.70</u> 20,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2320.69</u> 2320,69	<u>2233.00</u> 2233,00	<u>66.99</u> 66,99	<u>20.70</u> 20,70	
409	&1715-8002A	Маршрутизатор з USB та POE (вихід) hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) MikroTik	шт	1	<u>2078.54</u> 2078,54	<u>2000.00</u> 2000,00	<u>60.00</u> 60,00	<u>18.54</u> 18,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2078.54</u> 2078,54	<u>2000.00</u> 2000,00	<u>60.00</u> 60,00	<u>18.54</u> 18,54	
410	&1704-30077-Б	Лічильник холодної води Ду15, CD ONE TRP MID R160H	шт	1	<u>1424.48</u> 1424,48	<u>1370.65</u> 1370,65	<u>41.12</u> 41,12	<u>12.71</u> 12,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1424.48</u> 1424,48	<u>1370.65</u> 1370,65	<u>41.12</u> 41,12	<u>12.71</u> 12,71	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		12262750,5	11799388,6	353981,64	109380,30	
		у тому числі витрати підрядника на	грн.		12262750,5	11799388,6	353981,64	109380,30	
		устаткування, що монтується			8	4			
		Підсумкові витрати енергоносіїв			8	4			
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2040,744					
		Стиснене повітря	м3	49,561					
		Мастильні матеріали	кг	261,783					
		Гідравлічна рідина	кг	52,401					
		Охолоджуюча рідина (тосол)	кг	0,336					
		Бензин	л	1409,22					
		Дизельне паливо	л	3847,381					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 лютого" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

роботи Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області,
код ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг,
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Періоди фінансування	Усього, грн. з ПДВ	На фінансування (внесення 15 % (п'ятнадцяти відсотків) авансового платежу, необхідного для початку робіт, грн. з ПДВ	На фінансування розрахунків за фактом виконання Підприємством робіт, грн. з ПДВ
2024 рік	21 998 039,32 грн. з ПДВ	3 299 705,90 грн. з ПДВ	18 698 333,42 грн. з ПДВ

ЗАМОВНИК:

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Директор



Володимир ГАВРИЛЮК

ПІДРЯДНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ»**

Директор



Євген ЮХНОВСЬКИЙ