

Додаток № 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація (технічне завдання) до предмета закупівлі

1. Загальні положення :

Учасник зобов'язується здійснити - **Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального закладу "Гімназія № 28" Кам'янської міської ради** за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Криворізька, 41 (на основі CPV за ДК 021:2015 – код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

2. Місце виконання робіт:

51914, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Криворізька, 41.

3. Строк виконання робіт:

Роботи виконуються з «___» ____ **2024 року** (з дати укладення Договору) до **31.12.2025 року** включно.

4. Вимоги до якості виконання робіт: Роботи, які становлять предмет закупівлі, мають виконуватися якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо. Для підтвердження якості учасник має надати:

- довідку про те, що якість робіт, які будуть виконуватися буде відповідати нормам чинного законодавства
- гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріали, від яких залежить якість робіт, будуть відповідати вимогам встановленим для даних матеріалів іншими нормативно-правовим актами
- гарантійний лист, що у разі необхідності пришвидшення виконання робіт Учасник має змогу здійснювати капітальний ремонт у вихідні та святкові дні.
- довідку про те, що під час виконання робіт та після їх завершення, учасник буде застосовувати заходи із захисту довкілля з описом даних заходів.

5. Вихідні дані для виконання робіт:

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)	№ 04-0021/01-24 від 10 квітня 2024.pdf (додається)
Класи наслідків (відповідальності) об'єктів	CC1

Технічна специфікація (технічне завдання/дефектний акт) до предмета закупівлі **Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального закладу "Гімназія № 28" Кам'янської міської ради** за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Криворізька, 41 (на основі CPV за ДК 021:2015 – код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	246,41	
2	Розбирання ділянок покрівлі, примикань, ковпаків з листової сталі	м2	215	
3	Розбирання парапетних ґрат	м	236	
4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1297	
5	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	1297	
6	Розбирання суцільного настилу на карнизах з дощок	м2	152,5	
7	(Демонтаж) Улаштування стійок з колод	м3	0,018	
	арк.14 п.5			
8	Заміна стійок із колод	м	3,3	
9	(Демонтаж) Улаштування кобилок з дощок	м3	0,0396	
10	Відбивання штукатурки по дранці зі стін вентиляційних шахт, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	24,5	
11	(Демонтаж) обшивки вентиляційних шахт із ДВП та плоских азбестоцементних листів	м2	69	
12	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 0,8 м2	м2	11,6	
13	Розбирання стінок вентиляційних "боровів" із малорозмірних легкобетонних плит	м3	1,345	
14	Розбирання обшивки стін горищних вікон із дерев'яних дощок	м2	13	
15	(Демонтаж) Улаштування крокв, коників із брусків	м3	0,068	
16	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	70	
17	(Демонтаж) Улаштування крокв з дощок	м3	0,168	
	арк.14 п.17			
18	Улаштування крокв з дощок (б/в)	м3	0,046	
	арк.14 пп.10,11			
19	Заміна кроквяних ніг із дощок	м	186,7	
	арк.14 п.12			
20	Заміна мауерлатів	м	45,54	
21	Улаштування мауерлатів з бруса	м3	0,097	
22	(Демонтаж) Улаштування крокв з колод (балок і стійок шпренгеля)	м3	0,216	
23	(Демонтаж) Улаштування діагональних крокв	м3	0,3476	
24	Демонтаж люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	1,92	
25	(Демонтаж) Монтаж металевих дверей	т	0,044	
26	Знімання дверних полотен	м2	0,9425	
27	Демонтаж дверних коробок	шт	1	
28	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли силікатної (відновлення стін по осям "В" та "И", додатковий ряд цегли під мауерлати)	м3	4,35	
29	Мурування стовпчиків із цегли силікатної	м3	1	
30	Улаштування стійок та розкосів з колод діам. 150мм	м3	0,18	
31	Встановлення дощок з кріпленням до стійок	м3	0,063	
32	Улаштування крокв з дощок	м3	0,252	
33	Встановлення опорних брусків	м3	0,058	
	арк.14 п.14			
34	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків			
35	Улаштування балок слухових вікон, кобилки, вітрових зв'язків з дощок	м	55	
36	Улаштування стяжок крокв дошками	м3	0,255	
37	Установлення додаткових кріплень до існуючих крокв	м3	1,193	
	***кріплення			
38	Установлення люків протипожежних	шт	60	

	Улаштування основи для встановлення люка ЛП-1	шт	3	
39	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли силікатної			
40	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним або цементним розчином по каменю та бетону	м3	0,6	
41	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	2,1	
	Улаштування горищних вікон	м2	2,1	
42	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику	м2	3,45	
43	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику	м2	3,39	
44	Улаштування запавнень в віконну раму ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	21	
45	Монтаж металевих ґрат на вікнах горища	т	0,0176	
46	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо (ПФ-115) за 2 рази	м2	3,57	
47	Мурування стін приямків і каналів з цегли силікатної	м3	4	
48	Улаштування перекриття боровів легкобетонними плитами (раніше демонтованих)	м2	11,6	
49	Обшивання каркасних стін плитами твердими товщиною 6 мм	м2	64	
	*** ПЗ, арк.14			
50	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1469,2	
51	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	1430	
52	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з профільованих листів	м2	1430	
53	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	м2	3662,2	
54	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1660	
55	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	2107	
56	Улаштування з листової сталі коньків	м	407	
57	Улаштування з листової сталі розжолобок	м	45	
58	Улаштування з листової сталі - єндова верхня	м	42	
59	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	258	
60	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (крапельник конденсату)	м	258	
61	Огородження покрівель перилами	м	237	
62	Улаштування снігозатримувачів	м	166	
63	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів, під облицювання профнастилом (стіни вентшахт, горищних вікон)	м2	80	
64	Облицювання стін профільованим листом (стіни вентшахт, горищних вікон)	м2	80	
65	Улаштування дрібних покриттів із листової сталі (захисні фартухи вентшахт, горищних вікон, стін)	м2	122,2	
66	Улаштування відливів	м	3,5	
67	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	97	
68	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	
69	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	15	
70	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	
71	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,88	

72	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	7,88	
73	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	453	
	Демонтажні та супутні роботи			
74	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	10,2	
75	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, рештування)	т	0,03925	
76	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,027	
77	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	9,8	
78	Зрізання виступної частини бетонної підвіконної плити, переріз до 16 см2	м	1,5	
79	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,1	
	Улаштування покрівлі входу в підвал			
80	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям хвилястими листами	м2	14	
81	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	м2	23	
82	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	10,1	
83	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	6,67	
84	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	3	
85	Улаштування з листової сталі карнизних звисів, вітрових планок	м	8	
86	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	7,5	
87	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	8	
	арк.14,15			
88	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2526	
89	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (існуюча пожежна драбина та сталеві елементи кроквяних ферм)	м2	18,6	
90	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	18,6	
91	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	18,6	
	Пожежна драбина (арк.16)			
92	Установлення готових пожежних драбин	т	0,276	
93	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо (ПФ-115) за 2 рази	м2	14,34	

94	Навантаження сміття вручну	т	3,26	
95	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	52,17	
96	Перевезення сміття до 20 км	т	55,43	

Примітка: Витратні матеріали входять до розрахунку вартості робіт.

У разі наявності посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу/роботу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Лист погодження з технічною специфікацією (технічним завданням/дефектним актом) до предмета закупівлі, а саме з видами робіт, їх кількістю та їх одиницею виміру, які перелічені у таблиці вище, подається у складі тендерної пропозиції.

6. Для підтвердження своєї виробничої спроможності виконати роботи до 31.12.2025 року учасник має здійснити ознайомлення (в присутності представника Замовника) з об'єктом, який потребує капітального ремонту та зафіксувати (дату огляду, місцезнаходження об'єкту, дані присутніх під час ознайомлення тощо) дане ознайомлення в акті огляду (який підписується Учасником та присутнім представником Замовника). У разі неможливості здійснити ознайомлення з об'єктом, який потребує капітального ремонту та зафіксувати дане ознайомлення в акті огляду учасник надає у складі пропозиції ґрунтовні пояснення даної неможливості з підтверджуючими документами до них.