

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Сокіл", вул Короленко, 46, в м. Кропивницький

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Пробивання отворів у бетонних стінах та перегородках для вентиляції	м3	0,55	
2	Пробивання ніши 150х630х1650мм в конструкціях з бетону	м3	0,16	
3	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	3,49	
4	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	34,72	
5	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,51	
6	Монтаж швелера над нішою	т	0,01	
7	Установлення металевих перемичок Пр1,Пр5	т	0,094	
8	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	3,12	
9	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	3,12	
10	Ручне очищення арматури	м2	3,21	
11	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 20 мм	м2	3,21	
12	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	3,21	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	24	
14	Знімання дверних полотен	м2	42,4	
15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	16,4	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	40,11	
	<u>Розділ 3. Підлоги</u>			
17	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	46	
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	398,48	

1	2	3	4	5
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30мм	м2	398,48	
20	Улаштування наливних покриттів підлог товщиною 3 мм	м2	398,48	
21	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2	8,94	
22	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до 30мм	м2	8,94	
23	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	18,2	
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30мм	м2	18,2	
25	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в три шари товщиною 3,5 мм для захисту конструкцій від постійного впливу води під тиском до 0,05 МПа	м2	18,75	
26	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині <u>Розділ 4. Опорядження внутрішнє</u>	м2	18,2	
27	Опорядження поверхонь стель із плит під фарбування	м2	425,62	
28	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці за два рази	м2	425,62	
29	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	303,06	
30	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	424,84	
31	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	359,84	
32	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці за два рази	м2	26,84	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці <u>Розділ 5. Різні роботи</u>	м2	939,96	
34	(Демонтаж) Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	18,92	
35	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	33	
36	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	26,3	
37	Улаштування основи під фундаменти щелепної	м3	0,38	
38	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	6,39	
39	Виготовлення деталей Мн1.	т	0,0048	
40	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0048	
41	Виготовлення металевих каркасів	т	0,124	
42	Монтаж металевих каркасів	т	0,124	
43	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	3,72	
44	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази	м2	3,72	
45	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	11,4	
46	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	3,3	
47	Облицювання каркасу сіткою рабицею	м2	9,05	
48	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	25,51	
49	Поліпшене фарбування акриловими фарбами стін по штукатурці за два рази	м2	27,7	

1	2	3	4	5
50	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] вимощення	м2	12,67	
51	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вимощення вручну з ущільненням самохідними котками	м2	12,67	
52	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 5 см	м2	12,67	
53	Виготовлення рами Р1	т	0,0306	
54	Монтаж рами Р1	т	0,0306	
55	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	0,9	
56	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази	м2	0,9	
<u>Розділ 6. Навіс для ДЕС</u>				
57	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1	
58	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,4	
59	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,972	
60	Виготовлення закладних деталей	т	0,004	
61	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,004	
62	Виготовлення металевого каркасу	т	0,194	
63	Монтаж металевого каркасу	т	0,194	
64	Виготовлення каркасу огорожі	т	0,12	
65	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,12	
66	Облицювання каркасу сіткою рабицею	м2	8,16	
67	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	9,42	
68	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази	м2	9,42	
69	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	6,84	
70	Навантаження сміття вручну	т	34,9637	
71	Перевезення сміття до 15 км	т	34,9637	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та каналізація</u>				
<u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання В1, Т3</u>				
72	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	35	
73	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	1	
74	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	12,76	
75	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	14	
76	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	47	
77	Установлення муфтових кранів	шт	20	
78	Монтаж водонагрівника електричного	шт	2	
79	Установлення муфтових кранів	шт	8	
80	Установлення клапанів	клапан	4	
81	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
82	Установлення гільз зі електрозварних труб Ф50мм	т	0,01	
83	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	5	

1	2	3	4	5
84	Монтаж шафи пожежної, розмір 600х1600х250мм	шт	2	
85	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм <u>Розділ 2. Резервне водопостачання</u>	шт	2	
86	Установлення емностей для запасу води масою до 0,5 т	шт	2	
87	Установлення муфтових кранів	шт	4	
88	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм <u>Розділ 3. Демонтажні роботи</u>	шт	2	
89	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	10	
90	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5	
91	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	35	
92	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	47	
93	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
94	Демонтаж унітазів зі змивними бачками <u>Розділ 4. Побутова каналізація K1</u>	к-т	1	
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	17	
96	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
97	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0,7	
98	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
99	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
100	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну <u>Локальний кошторис 02-01-03 на вентиляція</u> <u>Розділ 1. Обладнання та матеріали</u>	отв.	1	
101	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
102	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
103	Установлення фільтрів каналних	м2	0,28	
104	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
105	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,56	
106	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
107	Установлення вентиляторів каналних	шт	4	
108	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	40	
109	Установлення перемикача швидкостей	шт	4	
110	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	5,024	
111	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	
112	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	
113	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	

1	2	3	4	5
114	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
115	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
116	Установлення вентиляторів каналъних	шт	1	
117	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	
118	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
119	Установлення анемостатів	грати	9	
120	Установлення решіток вентиляційних	грати	20	
121	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	18	
122	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	47,89	
123	Прокладання повітроводів діаметром від 315 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,91	
124	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,2	
125	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	15,2	
126	Прокладання фасонні вироби повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	40	
127	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	м	3	
128	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 500 мм	м	3	
129	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 350 мм	м	3	
130	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	м	3	
131	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 700 мм	зонт	2	
132	Прочищення вентиляційних коробів	м	48	
133	Установлення ґрат МЗР	грати	1	
134	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т /корпус КЗР/ <u>Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Існуюче ВРП</u>	т	0,261	
135	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А <u>Розділ 2. Щити</u>	шт	1	
136	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
137	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [ABP] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	
138	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
139	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
140	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
141	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Освітлювальна арматура</u>			
142	Монтаж світильників світлодіодних	шт	65	
143	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
144	Установлення блоку аварійного живлення	шт	19	
	<u>Розділ 4. Електроапаратура</u>			
145	Установлення корпусу модульного	шт	2	
146	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
147	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
	<u>Розділ 5. Розетки, вимикачі</u>			
148	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	38	
149	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	14	
	<u>Розділ 6. Кабелі та проводникова продукція</u>			
150	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	490	
151	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	325	
152	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	20	
153	Монтаж металорукава ф32мм	м	20	
154	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 32 мм	м	90	
155	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	725	
156	Сповіщувач ПС автоматичний магнітоконтатний у нормальному виконанні	шт	1	
157	Монтаж сигналізатора наявності газу	шт	1	
158	Монтаж дзвоника	шт	5	
159	Монтаж світлосигнального пристрія	шт	2	
160	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	55	
	<u>Розділ 7. Мережа живлення генератора</u>			
161	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	40	
162	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	40	
163	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,04	
164	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	20	
165	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	39,5	
166	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	м	3	
167	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	20	
168	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	20	
169	Установлення напрямних стовпчиків пластикових	стовп.	1	
170	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	8	
171	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,25	

1	2	3	4	5
172	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	4,25	
173	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	17	
174	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
175	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	2	
176	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» <u>Локальний кошторис 02-01-05 на система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу</u>	струм-ч	1	
177	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
178	Модуль цифрового автодозвону	шт	1	
179	Монтаж модулю	шт	1	
180	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	23	
181	Сповіщувач ПС автоматичний магнітоконтатний у нормальному виконанні	шт	11	
182	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	260	
183	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	150	
184	Прокладання коробів пластикових	м	250	
185	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	
186	Перевірка схем сигналізації <u>Розділ 1. Система оповіщення людей про пожежу</u>	схема	1	
187	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
188	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	17	
189	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	
190	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	
191	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
192	Сповіщувач ПС автоматичний магнітоконтатний у нормальному виконанні	шт	1	
193	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж обладнання</u>	м	110	
194	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	
195	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	
196	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю до 250 кг	шт	1	
197	Установлення щитів пожежних	шт	1	
198	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо <u>Устаткування</u>	шт	3	
	Дизельний генератор в кожухі P=10,0 кВт U=380В Senci SCD 13000 Q TE ATS	шт	1	
	Вертикальний підйомник для людей типу "Форстор Индастри" підйом h=2,1м	шт	1	
	Поручень з додатковою опорою для рук, 230х730х110	шт	1	
	Поручень "стіна-підлога" РМ-05 для мийки, 530х710х800	шт	1	

Поручень пристінний для МГН,800х650	шт	1	
Бутлі питної води V=18,9л	шт	75	
Емність для запасу води V=750л. (1760hхф800)	шт	2	
Помпа для питної води	шт	15	
Стелаж для бутілей СВ-25 (1580х1540х380мм)	шт	4	
Стілець 450х450	шт	4	
Щит пожежний відкритого типу (з комплектацією багор/лом/лопата/топор/відро 2) + Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5)	шт	1	