

ДОГОВІР № 07/23

На виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Жидачів

«25» квітня 2023р.

Приватне підприємство «Удечпроект», платник в особі директора Лопушинського О.А., який діє на підставі Статуту, далі – Виконавець, з одного боку та Журавненська селищна рада в особі селищного голови Вітер Василь Володимирович, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», далі - Замовник, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами виготовити кошторисну документацію згідно «Дефектного акту» по об'єкту: **«Заходи з енергозбереження (капітальний ремонт) покрівлі приміщення Журавненської селищної ради за адресою: смт.Журавно, Львівська область, Стрийський район, пл. С.Бандери,2»**
- 1.2. Замовник обов'язується провести оплату за виконані роботи.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

- 2.1.Замовник видає Виконавцю: «Дефектний акт» в строк не пізніше 5 днів після підписання договору.
- 2.2. Обсяг робіт, що входить в обов'язки Виконавця:
- Виготовлення кошторисної документації.
- 2.3. При необхідності Виконавець може залучати до виконання доручених йому розділів, сторонні організації або спеціалістів за трудовими угодами.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 3.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання обов'язків по договору, об'єм якого визначається п.2.2.
- 3.2. Договір не підлягає розірванню в односторонньому порядку, крім випадків, коли одна із сторін не виконує його умов.
- 3.3. Термін виконання повного об'єму робіт по договору – II квартал 2023р.
- 3.4. Дострокове розірвання договору та зміна його умов можливі за згодою сторін.
- 3.5. Цей договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023року або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

- 4.1. Вартість робіт, у відповідності до кошторису, становить:
- **9 000,00 грн. (дев'ять тисяч гривень) 00 коп.**
- 4.2. Приймання та оцінка продукції проводиться згідно п. 2.2.
- 4.3.Замовник оплачує Виконавцю вартість виконаних робіт на протязі 20-ти днів з дня отримання кошторисної документації з додатком 2-х екземплярів акту «Здавання – приймання» проектної продукції.
- 4.4. Виконавець не є платником ПДВ. Виконавець є платником єдиного 5% податку на прибуток

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1 У випадку порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

6. ІНШІ УМОВИ

- 6.1. Виконавець видає Замовнику документацію в 4-х примірниках. Додаткова кількість

земпларів виконується за окрему плату.

2. Продукція, виготовлена по даному договору, не підлягає передачі, продажу іншим юридичним та фізичним особам без згоди на це Виконавця.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Суперечки, які можуть виникнути під час виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів, а при відсутності згоди – в судовому порядку.

7.2. Цей договір складено в двох примірниках: по одному для кожної із сторін. Кожний примірник має однакову юридичну силу.

8. ДОДАТКИ

8.1. Дефектний акт

9.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ :

Приватне підприємство «Удечпроект»
Україна, 81700 Львівська обл.,
м. Жидачів вул. Залізнична, 7
ЄДРПОУ 34269095
АТ «КРЕДОБАНК»
Р/р UA 263253650000002600701119067
МФО 325365

ЗАМОВНИК :

Журавненська селищна рада
81780 Львівська обл. смт Журавно
пл. С Бандери, 2
ЄДРПОУ 04374890

UA5882017203442105240045818
6398584 Жидачівського району
МФО 82072

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ПП «Удечпроект»



Лопушинський О.А.
2023р.

М.П.

ЗАМОВНИК:

Селищний голова
Журавненської селищної ради



Вітер В.В.
2023р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Журавненська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

посада, підпис, ініціали, прізвище

2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Заходи з енергозбереження (капітальний ремонт) покрівлі приміщення
Журавненської селищної ради за адресою: смт.Журавно, Львівська обл., Стрийський р-н, пл.С.Бандери, 2

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих листів	м2	605	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	605	
3	Розбирання жолобів з листової сталі	м	102	
4	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	60	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	605	
6	Улаштування крокв з дощок	м3	18	
7	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	605	
8	Укладання контрлат	м3	2,5	
9	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	605	
10	Улаштування лобової дошки	м2	30	
11	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	917	
12	Улаштування з листової сталі лобових планок	м	102	
13	Улаштування з листової сталі капельників	м	102	
14	Улаштування з листової сталі розжолобків (внутрішніх)	м	10	
15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	605	
16	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	131	
17	Улаштування з листової сталі коньків	м	96	
18	Улаштування з листової сталі примикань до стін	м	78	
19	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	40	
20	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (підшива)	м	1	
21	Улаштування снігозатримувачів	м	80	
	Водостоки			
22	Улаштування жолобів підвісних	м	102	
23	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	60	
24	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	2756,25	

1	2	3	4	5
25	Виправлення кладки димаря над дахом	цегл.	850	

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]