

114-49575 *big* 24.06.2025

Договір №УМР/2023- 01/06 1-123-01-23-08346
big 03.07.2025

«Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття»

м. Южноукраїнськ

27 червня 2023 р.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». в особі головного інженера Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» (скорочено – ВП ПАЕС) Феофентова Миколи Олексійовича, який діє на підставі довіреності № 287 від 20.06.2022, іменоване надалі «Замовник», з одного боку і Товариство з обмеженою відповідальністю «Управління механізованих робіт» (ТОВ «УМР»), що надалі іменується «Підрядник», в особі генерального директора Мордецького Євгенія Івановича, діючого на підставі статуту, з іншого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 *Підрядник*, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін, роботи за темою: «Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття», за кодом згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 (далі ДКІП): 43.29.

Обсяги робіт за Договором визначаються Відомістю обсягів робіт (Додаток № 4).

1.2 *Підрядник* здає, в обумовлені терміни, виконані роботи *Замовнику*, за свій рахунок усуває дефекти, що виявилися в процесі виробництва робіт і в межах гарантійного терміну експлуатації. *Замовник* зобов'язується прийняти та сплатити виконані роботи.

1.3 Вартість Договору визначається протоколом узгодження договірної ціни (Додаток № 1).

1.4 Договір викладений українською мовою відповідно до законодавства України.

1.5 Місцем виконання цього договору, у тому числі (але не виключно) місцем виконання робіт, виконання грошових зобов'язань, місцем нарахування та сплати штрафних санкцій, виконання будь-яких зобов'язань, пов'язаних з якістю та своєчасністю виконання робіт, є місто Южноукраїнськ.

2 ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1 Договірна ціна робіт, доручених до виконання *Підряднику* складає: 3 371 172,76 грн (три мільйони триста сімдесят одна тисяча сто сімдесят дві грн. 76 коп.), у т.ч. ПДВ 20 % - 561 862,13 грн (п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот шістдесят дві грн. 13 коп.), у т.ч.:

Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

2.2 Договірна ціна Договору є твердою, визначається відповідно до положень КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

2.3 Остаточна ціна Договору визначається з урахуванням фактично виконаного обсягу робіт та фактичних витрат *Підрядника* на придбання матеріальних ресурсів у порядку, визначеному умовами Договору, але не може перевищувати договірної ціни, заявленої у Договорі.

Таш

В.П. № 9379
24.06.2025

2.4 Індивідуальні розцінки, калькуляції на виконувані роботи приймаються *Замовником* на розгляд не пізніше, ніж за 15 днів до застосування їх в розрахунках за виконані роботи. При недотриманні зазначених термінів надання на розгляд розцінок і калькуляцій, *Замовник* керується раніше затвердженими документами.

2.5 Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за об'єми виконаних робіт визначається на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних об'ємів виконаних робіт і уточнених цін ресурсів, передбачених договором. Загальновиробничі витрати (далі по тексту ЗВВ) визначаються на підставі п.5.13-5.16 «Загальновиробничі витрати» КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», виходячи із структури цих витрат, що склалася в підрядній організації за попередній період, і обчислюється щомісячно в акті КБ-2В.

Розмір кошторисної заробітної плати визначається на основі розміру, розрахованого та передбаченого у договірній ціні. Уточнення можливе у зв'язку зі зміною вартості трудових ресурсів, але не може перевищувати ціни, заявленої у Договорі.

2.6 При розрахунках за виконані роботи *Замовник* оплачує *Підряднику* вартість машин і механізмів, включених в РЕКН, по нормах з урахуванням рекомендованих Мінрегіонбудом України усереднених цін машино-години згідно п.5.5-5.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» з подальшим уточненням договірної ціни у разі зміни вартості ПММ, електроенергії, заробітної платні і інших вартісних показників, підтверджених нормативними і Законодавчими актами України, але не вище рекомендованих Мінрегіонбудом та ціни, заявленої у Договорі.

2.7 Розмір адміністративних витрат, прибутку визначається згідно п.5.17, 5.18 та п.5.30 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», рекомендованим Мінрегіонбудом України і що діють за договором із *Замовником*.

2.8 Заробітна плата робочих-будівельників, монтажників і робочих, зайнятих на управлінні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів, автотранспорту розраховується згідно усереднених показників рекомендованих Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Кабінетом міністрів України, ДП «НАЕК «Енергоатом» при середньому розряді 3,8 та з урахуванням змін в нормативних документах, законодавчих актах України і протоколів узгодження із *Замовником*.

2.9 Витрати на перевезення працівників автомобільним транспортом включаються в акт здачі-приймання робіт і компенсуються *Підряднику* тільки за наявності підтверджуючих документів.

2.10 Перелік придбаних матеріально-технічних ресурсів надається *Підрядником* до Акту виконаних робіт форми КБ-2в. Після виконання робіт такі матеріально-технічні ресурси, придбані *Підрядником* для виконання робіт за даним Договором, переходять у власність *Замовника*.

3 ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1 Терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток №3), який є невід'ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватись у III – IV кварталах 2023 року по 25.12.2023

3.2 Виконання робіт по п.1.1 здійснюється *Підрядником* згідно Графіка виконання робіт (Додаток № 3).

3.3 Продовження терміну виконання робіт, внаслідок форс-мажорних обставин, проводиться за погодженням сторін на час дії цих обставин з додаванням часу на відновлення робочого процесу.

3.4 *Підрядник*, за погодженням із *Замовником*, має право достроково виконати свої зобов'язання за Договором, а *Замовник* – прийняти та оплатити їх.

4 РОЗРАХУНКИ І ПЛАТЕЖІ

4.1 Розрахунки за Договором виконуються наступним чином:

4.1.1 Оплата за виконані роботи здійснюється *Замовником* шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок *Підрядника* після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. *Підрядчик* складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП.

У разі відсутності коду або допущення помилок у кодах УКТ ЗЕД та ДКПП *Підряднику* загрожує штраф передбачений п.1201.3. ПКУ у розмірі до 100% суми ПДВ.

До актів здачі-приймання виконаних робіт в обов'язковому порядку надавати оформлений підприємством-виконавцем реєстр виконаних робіт за звітний період, а також табель обліку робочого часу залученого персоналу, підписаний керівником підприємства-виконавця та узгоджений підрозділом-замовником робіт.

4.2 Податкова накладна, оформлена у відповідності до п.201.1 ПКУ (повинна містити коди ДКПП та бути за формою, затвердженою наказом Мініну від 23.02.2017р. № 276) та зареєстрована у встановленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних, подається *Підрядником*.

Підрядник, що є платником ПДВ, зобов'язаний скласти належним чином електронну податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у порядку та протягом строку, які визначені Податковим кодексом України.

4.3 У разі, якщо *Підрядник* не здійснить реєстрацію належним чином оформленої податкової накладної в ЄРПН у встановлений законодавством термін або відбудеться зупинення реєстрації податкової накладної та це приведе до втрати у *Замовника* права на нарахування сум ПДВ, що відноситься до податкового кредиту, *Замовник* має право в односторонньому порядку зменшити вартість договору на відповідну суму ПДВ за такою податковою накладною.

Сплата частини вартості робіт у розмірі суми ПДВ здійснюється *Замовником* після отримання від *Підрядника* податкової накладної, оформленої та зареєстрованої в ЄРПН (для платників ПДВ).

4.4 *Замовник* має право зменшувати суму перерахування за виконані роботи на вартість робіт, виконаних з порушенням діючих норм і правил на період до усунення цих порушень. При складанні відповідного акту має бути присутній представник *Підрядника*.

4.5 Підставою для затримки остаточних розрахунків є викладена в 15-денний термін претензія *Замовника* за якістю робіт. *Підрядник* зобов'язаний протягом обумовлених при прийманні робіт термінів усунути ці зауваження, після чого *Замовник* здійснює остаточний розрахунок.

4.6 Остаточний розрахунок за виконані роботи *Підрядником* здійснюється після здачі об'єкта в експлуатацію. *Замовник* має право затримати кінцевий розрахунок за виконані роботи до усунення недоліків та дефектів, які виявлені при прийнятті об'єкту в експлуатацію.

4.7 *Підрядник* надає *Замовнику*, не пізніше дати укладення договору, забезпечення виконання договору у формі банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов'язання несе будь-який банк, або гарантії страхової компанії, яка пройшла відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом».

Перелік страхових компаній що пройшли відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщується та перебуває в постійному відкритому доступі на офіційному сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» www.energoatom.com.ua.

Банківська гарантія надається в гривнях.

Розмір забезпечення – 67 423,45 грн. (2 % від вартості договору).

Забезпечення виконання договору вноситься учасником не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем закупівлі договору про закупівлю, за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів закупівлі недійсними

або договору про закупівлю нікчемним, у випадках, передбачених статтею 43 Закону та згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин, при наявності письмового запиту контрагента.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, перераховуються на рахунок ВП ЮУАЕС.

Реквізити банку для надходження коштів:

Одержувач: Філія-Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв
п/р UA413264610000026001301080273
ЄДРПОУ 20915546

5 ВИКОНАННЯ РОБІТ, ЗДАЧА, ПРИЙМАННЯ РОБІТ І КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ І УСТАТКУВАННЯ.

5.1 *Підрядник* гарантує відповідність якості робіт, які виконуються за Договором вимогам проектної документації, нормативної документації для даного виду робіт і умовам Договору.

5.2 *Замовник* здійснює технічний нагляд за якістю обладнання, матеріалів, виробів, конструкцій, об'ємів робіт, вартістю виконаних робіт згідно кошторисам, будівельним нормам і правилам.

5.3 *Підрядник* зобов'язаний інформувати *Замовника* у письмовій формі і завчасно про можливість припинення або уповільнення виконання робіт з його вини, а також за незалежними від *Підрядника* обставинами.

5.4 Приймання актів виконаних робіт вітчизняного виконавця здійснюється за формою КБ-2В до 25 числа поточного місяця, приймання довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 до 28 числа поточного місяця.

Замовник зобов'язаний в термін 10-ти днів підписати Акти виконаних робіт і повідомити про це *Підрядника* або направити *Підряднику* мотивовану відмову. Якщо в термін 10-ти днів *Підрядник* письмово не повідомлений про мотивовану відмову, роботи вважаються прийнятими *Замовником* і підлягають оплаті.

5.5 При виявленні в процесі здачі-приймання робіт дефектів, не перешкоджаючих освоєнню виробничих потужностей, складається акт з вказівкою цих дефектів і графік термінів їх усунення, які узгоджуються із *Замовником*.

5.6 Якщо при прийманні об'єкту виявлені недоробки (дефекти), що виникли з вини *Підрядника*, *Замовник* не підписує акт виконаних робіт і затримує до усунення неякісно виконаних робіт їх оплату. Усунення недоробок (дефектів) здійснюється за рахунок *Підрядника*.

5.7 Якщо усунення недоробок виявляється неможливим або потребує витрат понад 10% від вартості Договору, сторони визначають збиток і на його величину зменшують суму оплати *Підряднику* за виконані роботи.

5.8 *Підрядник* у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, веде і передає *Замовнику* після завершення робіт документи про виконання цього Договору.

6 ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПО ЯКОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ

6.1 Забезпечення матеріально-технічними ресурсами будівництва об'єктів здійснюється *Підрядником*, відповідно до вимог проектної документації та нормативних актів, за виключенням матеріалів поставки *Замовника*.

6.2 *Підрядник* гарантує відповідність якості матеріалів, що поставляються ним, конструкцій і устаткування специфікаціям, технічним умовам, державним стандартам і наявністю на них необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

6.3 *Підрядник* несе відповідальність за цілісність і збереження працездатності одержаного устаткування (МТР) до введення в експлуатацію об'єкту.

6.4 Сторони гарантують якість матеріально-технічних ресурсів (матеріалів, конструкцій). Виявлені неякісні матеріально-технічні ресурси підлягають заміні за рахунок Сторони, що поставила ці неякісні матеріально-технічні ресурси.

6.5 Оформлення видачі, списання і документального відображення руху матеріально - технічних ресурсів *Замовника*, передбачених до використання *Підрядником* у ході виконання робіт, проводиться в порядку, встановленому пунктами 6.5 та 6.6 «Оформлення операцій по відпуску давальницьких матеріалів і устаткування при здійсненні ремонтних робіт» розділу 6 СТП 3.0042.049-2021 «Запаси у ВП ЮУАЕС. Порядок оцінки, вартості, обліку, руху і контролю».

6.6 Приймання товару по кількості та якості здійснюється відповідно до вимог нормативних та виробничих документів Компанії, зокрема СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС».

7 РОБОЧА СИЛА

7.1 Залучення для виконання робіт робочої сили в достатній кількості і з відповідною кваліфікацією є обов'язком *Підрядника*. За узгодженням із *Замовником* допускається залучати до виконання робіт субпідрядні організації, що мають відповідні ліцензії.

7.2 *Підрядник* відповідає за виконання діючих нормативних документів і взятих зобов'язань з питань праці і заробітної платні, забезпечення своєчасної оплати праці.

7.3 *Підрядник* повинен залучати до виконання робіт на охоронній території АЕС за договором осіб, які мають допуск до особливих робіт відповідно до вимог Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки», Постанови Кабінету Міністрів України № 1471 від 25.12.1997.

7.4 *Підрядник* має право, за узгодженням із *Замовником*, залучати до виконання робіт субпідрядні організації при наявності у них допусків до особливих робіт, ліцензій на право виконання цих робіт на охоронній території АЕС, а персонал атестований згідно правил і норм пожежної та радіаційної безпеки, охорони праці для робіт на АЕС. Вся відповідальність за персонал субпідрядних організацій, що діють в рамках даного Договору, покладається на *Підрядника*.

7.5 На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, забезпечити наявність у працівників *Підрядника*, які безпосередньо виконують роботи на території ВП ПАЕС, діючих сертифікатів про вакцинацію або медичних висновків про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, а у разі їх відсутності – чинного на момент виконання робіт негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену.

8 БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

8.1 *Замовник* оформляє необхідні для використання будівельного майданчика документи і в узгоджені терміни передає їх *Підряднику*.

8.2 *Підрядник* зобов'язаний погоджувати із *Замовником* всі питання по зносу, перенесенню, реконструкції будівель, споруд, інженерних комунікацій, розміщених на будівельному майданчику, які заважають будівництву, а також демонтаж устаткування, апаратури, механізмів і пристосувань, відключення і підключення діючих інженерних комунікацій.

8.3 Витрати по підтримці порядку на будівельному майданчику, після її передачі *Підряднику*, лягають на *Підрядника*.

8.4 При завершенні робіт *Підрядник* протягом 10 днів з дня здачі об'єкту в експлуатацію вивозить з майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, зносить тимчасові споруди.

9 ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

9.1 *Підрядник* несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт до підписання акту здачі-приймання виконаних робіт *Замовником*. Подальшу відповідальність за збереження несе *Замовник*.

9.2 Ризик випадкового пошкодження або знищення матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна покладається на ту сторону, якій ці МТР передані.

9.3 *Підрядник* не відповідає за пошкодження і знищення незавершеного будівництва, іншого майна, якщо його дії відповідали умовам Договору, і він не міг запобігти небажаним наслідкам. Якщо *Підрядник* в процесі виконання робіт виявляє прорахунки і недоліки в проектно-кошторисній документації, які можуть негативно вплинути на якість і терміни виконання робіт, він повинен негайно інформувати про це *Замовника* у письмовій формі. Якщо після цього *Замовник* у письмовій формі наполягає на продовженні виконання робіт, *Підрядник* ухвалює це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

9.4 Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання своїх договірних зобов'язань. Винна сторона відшкодовує постраждалій стороні нанесені збитки відповідно до чинного Законодавства.

9.5 *Підрядник* несе відповідальність за поведінку своїх працівників в частині дотримання правил ТБ і ППБ.

9.6 *Замовник* зобов'язаний повідомити *Підрядника* про початок дії Договору та виконання робіт.

9.7 *Замовник* зобов'язаний оформити перепустки на територію АЕС для працівників *Підрядника* та субпідрядних організацій при наданні *Замовнику* документів установленого зразка.

9.8 *Замовник* зобов'язується прийняти від *Підрядника* будівельні роботи та провести розрахунки на умовах даного Договору.

9.9 *Замовник* має право безперешкодного доступу до робіт *Підрядника* для контролю виконання і якості робіт.

9.10 *Замовник* має право вимагати відшкодування збитків у разі неналежного виконання умов Договору, а також збитків від прихованих дефектів, виявлених під час гарантійного терміну експлуатації.

9.11 *Замовник* письмово повідомляє про виявлені недоліки (дефекти) в роботі і у разі не усунення *Підрядником* в обумовлені терміни недоробок (дефектів) у виконаних роботах, *Замовник* має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок *Підрядника*, у т.ч. за рахунок розрахунків з *Підрядником* за виконані роботи.

9.12 Сторони домовились, що *Замовник* має право затримати оплату *Підряднику* за виконані роботи у випадку наявності спорів між Сторонами щодо сплати заборгованості, штрафних санкцій, відшкодування збитків та інших платежів, які підлягають сплаті згідно з цим або іншими, укладеними між Сторонами правочинами, до моменту остаточного вирішення судом таких спорів.

9.13 Пеня, штраф за несвоєчасну оплату *Замовником* виконаних робіт не нараховується.

10 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1 За порушення термінів виконання робіт за Договором *Підрядник* зобов'язаний сплатити *Замовнику* пеню у розмірі 0,1% вартості невиконаних в строк робіт за кожен день прострочення. За прострочення виконання робіт більше тридцяти днів *Підрядник* додатково платить штраф у розмірі 7% вартості несвоєчасно виконаних робіт.

10.2 Якщо виконані роботи не відповідають по якості стандартам, технічним умовам чи умовам Договору, а також у випадку виявлення інших недоліків виконаних робіт, *Підрядник* сплачує *Замовнику* штраф у розмірі 20 % вартості неякісних робіт.

10.3 У разі односторонньої відмови *Підрядника* від виконання своїх обов'язків за Договором *Підрядник* зобов'язаний виплатити *Замовнику* штраф у розмірі 20% від суми Договору.

10.4 Стягнення пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором та усунення виявлених порушень.

10.5 У всіх випадках, коли з вини *Підрядника* відбулася втрата або пошкодження майна *Замовника*, *Підрядник* відшкодовує нанесений *Замовникові* збиток, виплативши вартість втраченого майна та усунувши за свій рахунок пошкодження, або виплативши вартість ремонту, згідно з обґрунтованим розрахунком *Замовника*.

10.6 *Підрядник* гарантує не попадання сторонніх предметів в розкрите обладнання *Замовника*. У разі попадання сторонніх предметів з вини *Підрядника* в розкрите обладнання *Замовника*, *Підрядник* повністю компенсує витрати та збитки *Замовника*.

10.7 У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов'язань за Договором, винна Сторона відшкодовує постраждалій Стороні нанесені збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.8 *Підрядник* не має права здійснювати відступлення вимоги та переведення боргу за цим Договором до третьої сторони без письмового погодження такого правочину з ДП «НАЕК «Енергоатом».

10.9 *Підрядник* не вправі передавати свої права і зобов'язання за даним договором, а також передавати та ознайомлювати з результатами виконання робіт, третій СТОРОНІ без письмової згоди на це *Замовника*.

10.10 У разі порушення *Підрядником* п.10.9 Договору, *Підрядник* зобов'язаний сплатити *Замовнику* штраф у розмірі 20% вартості договору.

10.11 *Підрядник* підтверджує, що на нього не поширюється мораторій, встановлений постановою КМУ від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації».

10.12 *Підрядник* зобов'язаний протягом 2 робочих днів листом повідомити *Замовника* про зміну кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків. Після внесених таких змін *Підрядник* зобов'язується протягом 2 робочих днів письмово підтвердити, що на нього не поширюється мораторій. Встановлений ПКМУ №187.

10.13 Недотримання *Підрядником* вимог п.10.12 або виявленням факту поширення мораторію, встановленого ПКМУ №187 на *Підрядника*, є підставою для розірвання договору в односторонньому порядку.

11 АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1 Сторони, їх керівники, працівники, представники та посередники зобов'язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми, Кодексу корпоративної етики та Комплаєнс-політики ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв'язку з виконанням цього Договору, у тому числі не здійснювати дій (бездіяльності), що можуть трактуватися як корупційні чи пов'язані корупцією правопорушення.

11.2 Кожна сторона гарантує, що її керівник та інші працівники, які здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління), не притягалися до відповідальності за корупційні злочини, а також зобов'язується у разі виникнення зазначених обставин не пізніше 3 робочих днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

11.3 Кожна з Сторін відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання винагороди, подарунків або будь яких інших подібних дій, з метою отримання невинуватених привілеїв (гарантій) в порівнянні з іншими контрагентами, прискорення (спрощення) існуючих процедур,

виконання ними будь-яких інших неправомірних дій чи бездіяльності на користь стимулюючої Сторони у зв'язку з виконанням цього Договору.

11.4 Кожна з Сторін гарантує відсутність потенційного чи реального конфлікту інтересів у керівників, інших її працівників у зв'язку з укладанням та виконанням цього Договору та у разі виникнення такого конфлікту в період дії цього Договору зобов'язується вжити передбаченні законодавством заходи для його усунення.

11.5 У разі недотримання Стороною вимог пунктів 11.1 і 11.2 цього Договору така Сторона зобов'язана сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 10 % від вартості робіт.

12 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

12.1 Сторони гарантують дотримуватись конфіденційності у відношенні отриманих однією Стороною від іншої Сторони, або що стали відомі при виконанні робіт науково-технічних відомостей та іншої інформації, про які встановлено, що вони мають конфіденційний характер. Ця гарантія відноситься до фізичних та юридичних осіб, яким Сторони надали доступ до цих відомостей для проведення робіт.

12.2 Сторони приймають усі необхідні заходи щодо запобігання розголошення науково-технічних відомостей та іншої конфіденційної інформації, чи ознайомлення з ними третіх осіб без письмової згоди на те кожної Сторони, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

12.3 З документацією та інформацією, яка має конфіденційний характер, можуть бути ознайомлені лише ті особи, які мають відповідний допуск та безпосередньо зв'язані з виконанням робіт за цим Договором.

12.4 При виконанні даного Договору та у випадку необхідності поводження з документацією, яка містить службову інформацію, Сторони зобов'язані дотримуватися положень «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 736 та «Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України», затвердженого наказом Міненерговугілля України від 29.05.2015 р. № 320.

12.5 При виконанні даного Договору та у випадку необхідності поводження з документацією, яка містить державну таємницю, Сторони зобов'язані дотримуватися законодавства про державну таємницю.

13 ФОРС-МАЖОР

13.1 Сторона звільняється від визначеної цим договором або чинним в Україні законодавством відповідальності за повне або часткове порушення Договору, якщо вона обґрунтує, що таке порушення відбулося в результаті дії форс-мажорних обставин, визначених в цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

13.2 Під непереборною силою в цьому договорі розуміються які-небудь надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без провини Сторін, поза їх волею, або всупереч волі, чи бажанню Сторін і які не можна за умови вживання звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій дбайливості і обачності уникнути, включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки і тому подібне), біди біологічного, техногенного і антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, і тому подібне), обставини суспільного життя (війна, військові дії, блокади, суспільні хвилювання, прояви тероризму, масові страйки і локаuti, бойкоти і тому подібне), а також видання заборонних чи обмежуючих нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, інші законні чи незаконні заборонні, а також обмежуючі заходи названих органів, які роблять неможливим виконання

Сторонами цього договору, або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

13.3 Настання непереборної сили повинне бути засвідчено компетентним органом, що визначено чинним в Україні законодавством.

13.4 Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана на протязі 10-ти днів, з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку і характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин і їх вплив на виконання цього договору.

13.5 Якщо форс-мажорні обставини і (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього договору, то виконання цього договору зупиняється на термін, впродовж якого воно є неможливим.

14 ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

14.1 *Підрядник* гарантує відповідність якості робіт, які виконуються за Договором не менше 36 місяців від дати підписання актів здачі-приймання виконаних робіт.

14.2 У разі використання у процесі виконання робіт матеріалів *Підрядника*, останній зобов'язаний забезпечити наявність гарантійних зобов'язань з боку постачальника цих матеріалів, згідно з якими він гарантує відповідність матеріалів вимогам та стандартам, встановленим нормативними документами.

14.3 Гарантійний строк на виконані роботи починає свій перебіг з моменту підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт. Моментом гарантійного випадку вважається момент виявлення *Замовником* протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) по виконаним роботам.

14.4 У разі виявлення *Замовником* протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) по виконаним роботам, останній письмово, листом з оголошеною цінністю повідомляє про них *Підрядника* в строк 7 календарних днів.

14.5 *Підрядник* протягом 7 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення *Замовника* про виявлені недоліки (дефекти) по виконаним роботам зобов'язаний направити у ВП ПАЕС свого представника для складання та оформлення Сторонами відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

14.6 Витрати, пов'язані з прибуттям представника *Підрядника* для складання акту, несе *Підрядник* у повному обсязі.

14.7 *Підрядник* зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) по виконаним роботам в порядку, визначеному актом про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). У разі порушення цього строку *Підрядник* сплачує *Замовнику* пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт за Договором за кожен день прострочення строку усунення недоліків (дефектів).

14.8 Усунення *Підрядником* недоліків (дефектів) по виконаним роботам протягом дії гарантійного строку виконується безоплатно.

14.9 *Підрядник* не має права відмовлятися від усунення недоліків (дефектів), що виникли в результаті його діяльності і виявлених в період дії гарантійного строку.

Якщо *Підрядник* в строк 7 календарних днів відмовився взяти участь у складанні акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) або не прибув (не направив уповноваженого належним чином представника) в обумовлений строк, *Замовник* має право скласти акт із залученням фахівців не зацікавлених Сторін і надіслати його *Підряднику*.

14.10 У разі відмови *Підрядника* усунути виявлені недоліки (дефекти), *Замовник* може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі *Підрядник* зобов'язаний повністю компенсувати витрати та збитки *Замовника* в строк 7 календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від *Замовника* щодо витрат та збитків пов'язаних з усуненням зазначених недоліків (дефектів).

14.11 У разі, якщо виявлені недоліки (дефекти) по виконаних роботах протягом гарантійного терміну призведуть до простою енергоблоку, *Підрядник* відшкодовує *Замовнику* збитки, розмір яких визначається згідно з обґрунтованим розрахунком

Замовника, виходячи з суми недовиробленої електроенергії за період простою енергоблоку в ремонті.

14.12 *Підрядник* несе відповідальність за прорахунки в роботах, які виявилися після закінчення гарантійного терміну та привели до аварії, обвалу, руйнування на об'єкті, якщо *Замовник* доведе, що саме вони послужили причиною того, що трапилося і об'єктивно не могли бути виявлені при прийманні об'єкту в експлуатацію і протягом гарантійного терміну експлуатації.

15 ПРИПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1 Сторони зобов'язуються вживати заходи по виконанню окремих зобов'язань і Договору в цілому, долати спільними зусиллями шляхом переговорів конфліктні ситуації, незалежно від того з чієї вини вони виникли, здійснювати пошук взаємоприйнятних рішень.

15.2 У разі припинення робіт, сторона, що ухвалила це рішення, зобов'язана письмово, з обґрунтуванням причин, попередити іншу сторону не менше, ніж за 15 днів до вступу цього рішення. Припинення робіт проводиться на строк до 2-х місяців і якщо протягом цього терміну обставини, що зумовили це рішення, не будуть усунені, сторона, що припинила роботи, має право виступити ініціатором розірвання Договору.

15.3 За погодженням Сторін *Підрядник* може бути ініціатором розірвання Договору або перенесення термінів завершення робіт при наступних обставинах:

- порушення *Замовником* термінів оплати виконаних робіт або постачання обладнання;
- істотного порушення *Замовником* договірних зобов'язань, що створює передумови для невиконання *Підрядником* своїх зобов'язань у встановлені терміни;
- банкрутстві *Замовника*.

15.4 За погодженням Сторін *Замовник* може бути ініціатором розірвання Договору при наступних обставинах:

- відсутності у *Замовника* коштів для фінансування;
- виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів в об'єкт;
- істотного порушення договірних зобов'язань *Підрядником*, що створює передумови для невиконання замовлення у встановлені терміни;
- банкрутстві *Підрядника*.

15.5 Сторона, з вини якої припиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана відшкодувати іншій стороні витрати і збитки, пов'язані з цим рішенням.

Всі документи і розрахунки для здійснення остаточного розрахунку при розірванні договору повинні бути представлені зацікавленою стороною протягом місяця з дня ухвалення рішення.

Протягом 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх оплата або дана обґрунтована відмова.

16 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1 Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього договору або у зв'язку з ним, будуть вирішуватись Сторонами згідно претензійного порядку.

16.2 Сторона, яка порушила права і законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії чи позову.

16.3 Претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється з дня її одержання.

16.4 У разі незадоволення претензії або не отримання відгуку у встановлений термін, а також неможливості врегулювання розбіжностей в претензійному порядку, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

17 ІНШІ УМОВИ

17.1 При виконанні цього Договору, з питань не обумовлених в пунктах цього договору, Сторони керуються діючими нормативними документами Кабінету Міністрів, Мінрегіонбуду України, постановами КМУ та іншою нормативною документацією.

17.2 Всі зміни і доповнення умов цього Договору повинні бути оформлені шляхом підписання додаткової угоди сторонами.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

17.3 Якщо якийсь пункт цього Договору втрачає свою силу, то це не повинно впливати на інші положення цього Договору.

17.4 При зміні платіжних реквізитів, статусу платника податків, місцезнаходження однією із Сторін, уточнення (розшифрування) технічних характеристик матеріалів дозволяється застосовувати письмове повідомлення, яке є невід'ємною частиною Договору.

17.5 Договір набуває чинності з дати підписання договору та скріплення його печаткою та діє до 31.12.2023.

17.6 Цей Договір підписується в двох екземплярах, один з яких для Замовника і один для Підрядника. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

17.7 Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третім особам без письмової на те згоди іншої Сторони.

17.8 Сторони зобов'язуються у разі зміни статусу платника податку на прибуток, або повної втрати статусу платника податку на прибуток, в 10-ти денний термін письмово повідомити про дану подію протилежну Сторону.

17.9 Підписанням цього договору Підрядник засвідчує, що вартість майна, що є предметом цього правочину, НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

17.10 Всі додатки і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною, а саме:

- Додаток № 1 - Протокол узгодження договірної ціни;
- Додаток № 2 - Договірна ціна з додатками;
- Додаток № 3 - Графік виконання робіт;
- Додаток № 4 - Відомість обсягів робіт;

18 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ДП «НАЕК «Енергоатом»

01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3.
код ЄДРПОУ 24584661
ПН 245846626653
Свідоцтво платника ПДВ:
№ 100340092, числовий номер філії-04

ВП «Південноукраїнська АЕС»
55001, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.
код ЄДРПОУ 20915546
п/р UA413264610000026001301080273 у ФМ
ОУ АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв

Головний інженер
ВП «Південноукраїнська АЕС»

М.П.  Микола ФЕОФЕНТО

М.П.

« ____ » _____ 2023 р.

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Управління механізованих робіт»

Код ЄДРПОУ 37630654
ПН 376306514094
Свідоцтво платника ПДВ:
№ 100343195,

55001, м. Южноукраїнськ,
Миколаївської обл.
промзона, а/с 21
тел, (05136) 5-81-12
АТ „ОТП Банк”
UA923005280000026006455005571

Генеральний директор
ТОВ «УМР»
М.П.  Степан MORDETSKYI

М.П.

« ____ » _____ 2023 р.

Протокол узгодження договірної ціни
на виконання робіт за темою:

1-123-01-23-00376
lip 03.07.2023

«Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань
внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття»

Ми, що нижче підписалися, від імені **Замовника** – головний інженер Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» Микола Олексійович Феофентов та від імені **Підрядника** – генеральний директор ТОВ «Управління механізованих робіт» Євгеній Іванович Мордецький засвідчуємо, що **Сторонами** досягнуто згоди про розмір договірної ціни в сумі: 2 809 310,63 грн. (два мільйони вісімсот дев'ять тисяч триста десять грн. 63 коп.), крім того ПДВ 20 % - 561 862,13 грн (п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот шістдесят дві грн. 13 коп.).

ВСЬОГО з ПДВ: 3 371 172,76 грн (три мільйони триста сімдесят одна тисяча сто сімдесят дві грн. 76 коп.)

Даний протокол є невід'ємною частиною договору № УМР/2023-01/06.

Від ЗАМОВНИКА

Головний інженер
ВП ПАЕС



Від ПІДРЯДНИКА

Генеральний директор



Євгеній МОРДЕЦЬКИЙ

Замовник ДП НАЕК "Енергоатом" ВП "Південноукраїнська АЕС"

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Управління механізованих робіт"

(назва організації)

Додаток №2
до договору № УМР/2023-01/06

ДОГОВІРНА ЦІНА 1-123-01-23-00346 *Р.п. 03.07.2023*

на будівництво Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит переkritтя, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 червня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	2454,85146	2454,85146	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	487,56145	487,56145	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1909,70643	1909,70643	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	57,58358	57,58358	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	248,87822	248,87822	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	61,02694	-	61,02694
7	Розрахунок N9	Прибуток	2764,75662	2703,72968	61,02694
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	29,22322	29,22322	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	15,33079	-	15,33079
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-


С.П.Р.

	4	5	6
Разом (ч.ч 1-10)	2809,31063	2732,95290	76,35773
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
Разом договірна ціна крім ПДВ	2809,31063	2732,95290	76,35773
Податок на додану вартість	561,86213	-	561,86213
Всього договірна ціна	3371,17276	-	-

енер
Україна



Генеральний директор
ТОВ "Управління механізованих
робіт"



Світлій МОРДЕЦЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття

Будівництво розташоване на території області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНІРС-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробни і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці

Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього договірної ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

8,33	грн./люд.год
4,37	грн./люд.год
3,50819	тис.люд.год
3,172	тис.люд.год
594,79726	тис.грн.
28000,00	грн.
28000,00	грн.
28000,00	грн.
3371,17276	тис.грн.
2732,95290	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
76,35773	тис.грн.
561,86213	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав

Перевірив

С.В.Д.

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загально-виробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата (3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	РДЕС-II черги	487,56145	1909,70792	-	57,58109	19,96467	507,52612	248,87822
	Разом: будівельні роботи	487,56145	1909,70792	-	57,58109	19,96467	507,52612	248,87822

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (1909,70643) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".
- Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (57,58358) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис. грн.

- п.8.1. Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом:
= 61,02694;
п.8.2. Сума інших супутніх витрат:
= 61,02694;

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані
п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 8,33;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 3,50819;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
П731И = 0;
п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21_1 = 2454,85046;
п.1.5. Загально-виробничі витрати - всього, тис. грн.

С.П.П.

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:
П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 8,33 X (3,50819 + 0) X 1 = 29,22322;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиrobничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п.1.4 + п.1.5 - п.1.6 = 2454,85046 + 248,87822 - 0 = 2703,72868;

п.2.3. Контрольне максимальнo допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиrobничих витрат будівництва), тис.грн.:

= п.2.2 X 0,15 = 2703,72868 X 0,15 = 405,559302;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимальнo допустимим значенням прибутку

= п.2.1 : п.2.3 = 29,22322 : 405,559302 = 0,072056589;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
= Ц(п.2.4) = Ц(0,072056589) = 0;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
= п.2.1 X W(п.2.5) + п.2.3 X V(п.2.5) = 29,22322 X W(0) + 405,559302 X V(0) = 29,22322;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:

ИНП147 = 1;

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:
A1471 = 4,37;

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
П73 = 3,50819;

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
П731И = 0;

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4. = п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 4,37 X (3,50819 + 0) X 1 = 15,33079;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:
= 0;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2. = 0;

Т.Т.Т.

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)
Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття

16_ДЦ_ЛС1_02-01-01/ПВ-019-лк11846

- 1 -

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/ПВ-019-лк11846
на РДЕС-II черги. ЗГД - 1-3,5. Усунення висолів та протікань. (Даним кошторисом анулюється раніше виданий кошторис № ПО-019-см1181с) РДЕС-II черги

Основа:	Кошторисна вартість	2687,36919 тис. грн.
креслення (специфікації) № ПО-088-77-АС1.ВР зм.1	Кошторисна трудомісткість	3,50819 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	594,79726 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 червня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5							
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин=1									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=1									
		Коефіцієнт до об'єму=1									

Підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Поточні ціни на мат.-техн. ресурси включені згідно даних замовника та інших джерел з необхідним уточненням в договірній ціні по узгодженню із замовником (КНУ. Настанова з визначення вартості будівництва п.4.1) УСУНЕННЯ ВИСОЛІВ НА ФАСАДАХ. БУДІВЛЯ ЗДГ-1.									
1	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні фасадів пікоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	3,3	<u>10984,65</u> 4876,74	<u>5992,46</u> 2240,84	36249,35	16099,84	<u>19775,12</u> 7394,77	<u>31,2840</u> 13,7069	<u>103,24</u> 45,23
2	ПР13-8037	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата, залізобетонні конструкції плоскі	100 м2	1,16	<u>9784,89</u> 9556,09	<u>228,80</u> 119,12	11350,47	11085,06	<u>265,41</u> 138,18	<u>54,6000</u> 0,7445	<u>63,34</u> 0,86
3	ПР13-8037 тех.ч. п.3.10 к=1,1	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата, залізобетонні конструкції плоскі [зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверков, конструкцій естакад і галерей з лісів, підвісних підмостей, люльок на висоті більше 4 м В наступній позиції враховано:	100 м2	2,14	<u>10740,50</u> 10511,70	<u>228,80</u> 119,12	22984,67	22495,04	<u>489,63</u> 254,92	<u>60,0600</u> 0,7445	<u>128,53</u> 1,59
4	КР12-66-1 застос.	Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Оброблення сухих підготовлених поверхонь ортофосфорною кислотою (видалено ресурс СН270-29)	100м2	0,06	<u>1311,16</u> 1311,16	-	78,67	78,67	-	<u>9,7080</u>	<u>0,58</u>
5	С1113-273	Кислота ортофосфорна технічна, 1 сорт	т	0,0015	<u>110966,83</u>	-	166,45	-	-	-	-
6	КР12-27-7 застос.	Вирівнювання поверхонь складом Sika MonoTop-723 N з землі та рихтувань (видалено ресурс С1113-196)	100м2	0,99	<u>6845,35</u> 6079,93	-	6776,90	6019,13	-	<u>40,9920</u>	<u>40,58</u>
7	С111-1896-10 варіант 1	Склад Sika MonoTop-723N, витрати 4кг/м2 при б=1-2мм	кг	396	<u>122,48</u>	-	48502,08	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP12-66-1 застос.	Грунтування двокомпонентним складом Roxicolog Plus за 1раз (видалено ресурс C111-488)	100м2	3,3	1311,16 1311,16	-	4326,83	4326,83	-	9,7080	32,04
9	& C111- 1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Roxicolog Plus, колір стандартний RAL 7032	кг	96	1772,84	-	170192,64	-	-	-	-
10	& C111-837- 2 варіант 1	Розчинник Verdunnpung EG	кг	3	1139,22	-	3417,66	-	-	-	-
11	KP12-51-4 застос.	Фарбування поліуретановим складом SikaCor EG-5 з рихтувань по підготовленій поверхні за 2 рази з грунтуванням за 1раз (видалено ресурс C111-485, C111-1292, C1113-32)	100м2	3,3	3312,00 3305,66	4,95 4,60	10929,60	10908,68	16,34 15,18	19,7400 0,0266	65,14 0,09
12	& C111- 1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Roxicolog Plus, колір стандартний RAL 7032	кг	69,3	1772,84	-	122857,81	-	-	-	-
13	& C111- 2007-8-2 варіант 2	Поліуретановий склад SikaCor EG-5	кг	149	1742,04	-	259563,96	-	-	-	-
14	& C111-837- 2 варіант 1	Розчинник Verdunnpung EG	кг	3,7	1139,22	-	4215,11	-	-	-	-
15	KP11-51-1	УСУНЕННЯ ВИСОПІВ НА ФАСАДАХ. БУДІВЛЯ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОЇ ЗДГ-2,3, 5. Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	4,84	10984,65 4878,74	5992,46 2240,84	53165,71	23613,10	29003,51 10845,67	31,2840 13,7069	151,41 66,34
16	ПР13- 10010-1	Защита шпифмашиной з електроприводом зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій при підготовці до нанесення антикорозійних покриттів, защита суцільних поверхонь - видалення неміцних ділянок фарби, що відшарувалися В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	10 дм2	424	31,51 27,30	-	13360,24	11575,20	-	0,1560	66,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ПР13-10010-1 разд.10 п.2 к=1,15	Зачищення шліфмашинкой з електроприводом зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій при підготовці до нанесення антикорозійних покриттів, зачищення сучільних поверхонь - видалення неміцних ділянок фарби, що відшарувалися [підготовчі роботи, нанесення лакофарбних матеріалів механізованим способом з риштувань]	10 дм2	786	35,70 31,40	-	28060,20	24680,40	-	0,1794	141,01
18	ПР13-8037	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата, плоских залізобетонних конструкцій - від пилу, бруду	100 м2	2,12	9784,89 9556,09	228,80 119,12	20743,97	20258,91	485,06 252,53	54,6000 0,7445	115,75 1,58
19	ПР13-8037 тех.ч. п.3.10 к=1,1	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата, плоских залізобетонних конструкцій - від пилу, бруду [зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверков, конструкцій естакад і галерей з лісіе, підвісних підмостей, люльок на висоті більше 4 м В наступній позиції враховано:	100 м2	3,93	10740,50 10511,70	228,80 119,12	42210,17	41310,98	899,19 468,14	60,0600 0,7445	236,04 2,93
20	КБ13-13-1 застос. к=1,15	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Оброблення сухих підготовлених поверхонь ортофосфорною кислотою (видалено ресурс СН270-29) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)x1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0	100м2	0,35	1697,41 1686,82	10,54 3,21	594,09	590,39	3,69 1,12	9,2322 0,0192	3,23 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ13-13-1 застос. к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Оброблення сухих підготовлених поверхонь ортофосфорною кислотою (видалено ресурс СН270-29) /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зе'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м / Кислота ортофосфорна технічна, 1 сорт	100м2	0,65	<u>1866,09</u> <u>1855,50</u>	<u>10,54</u> <u>3,21</u>	<u>1212,96</u>	<u>1206,08</u>	<u>6,85</u> <u>2,09</u>	<u>10,1554</u> <u>0,0192</u>	<u>6,6</u> <u>0,01</u>
22	С1113-273		т	0,025	<u>110966,83</u>	-	<u>2774,17</u>	-	-	-	-
23	КР12-27-7 застос.	Вирівнювання поверхонь складом Sika Mono Tor-723 N з землі та рихтувань (видалено ресурс С1113-196)	100м2	1,82	<u>6845,35</u> <u>6079,93</u>	-	<u>12458,54</u>	<u>11065,47</u>	-	<u>40,9920</u>	<u>74,61</u>
24	& С111- 1896-10 варіант 1	Склад Sika Mono Tor-723N, витрати 4кг/м2 при б=1-2мм	кг	728	<u>122,48</u>	-	<u>89165,44</u>	-	-	-	-
25	КР12-51-4 застос.	Фарбування поліуретановим складом SikaCor EG-5 з рихтувань по підготовлених поверхні за 2 рази з зрунтуванням за 1раз (видалено ресурс С111-485, С111-1292, С1113-32)	100м2	6,05	<u>3312,00</u> <u>3305,66</u>	<u>4,95</u> <u>4,60</u>	<u>20037,60</u>	<u>19999,24</u>	<u>29,95</u> <u>27,83</u>	<u>19,7400</u> <u>0,0266</u>	<u>119,43</u> <u>0,16</u>
26	КР12-66-1 застос.	Грунтування двокомпонентним складом Roxicolor Plus за 1раз (видалено ресурс С111-488)	100м2	6,05	<u>1311,16</u> <u>1311,16</u>	-	<u>7932,52</u>	<u>7932,52</u>	-	<u>9,7080</u>	<u>58,73</u>
27	& С111- 1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Roxicolor Plus, колір стандартний RAL 7032	кг	175,5	<u>1772,84</u>	-	<u>311133,42</u>	-	-	-	-
28	& С111-837- 2 варіант 1	Розчинник Verdunnpung EG	кг	5,26	<u>1139,22</u>	-	<u>5992,30</u>	-	-	-	-
29	& С111- 1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Roxicolor Plus, колір стандартний RAL 7032	кг	127	<u>1772,84</u>	-	<u>225150,68</u>	-	-	-	-
30	& С111- 2007-8-2 варіант 2	Поліуретановий склад SikaCor EG-5	кг	272,3	<u>1742,04</u>	-	<u>474357,49</u>	-	-	-	-
31	& С111-837- 2 варіант 1	Розчинник Verdunnpung EG	кг	7	<u>1139,22</u>	-	<u>7974,54</u>	-	-	-	-

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)			16 ДЦ_ЛС1_02-01-01/ЛТВ-019-лк11846								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСУНЕННЯ ПРОТІКАНЬ НА ПОВЕРХНІ СТІН, ПОРУШЕННЯ ОЗДОБЛЕННЯ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ ЗДГ-2,3,5 БУДІВЛЯ ЗДГ-2									
32	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,98	4760,05	-	14184,95	14184,95	-	35,2440	105,03
33	ПР13- 10010-1	Зачищення шліфмашинкой з електроприводом зовнішніх поверхонь конструкцій при підготовці до нанесення антикорозійних покриттів, зачищення суцільних поверхонь - видалення неміцних ділянок фарби, що відшарувалися В наступній позиції враховано:	10 дм2	660	4760,05 31,51 27,30	-	20796,60	18018,00	-	0,1560	102,96
34	КБ13-44-9 к=1,15	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Знепилювання поверхонь В наступній позиції враховано:	м2	136,5	41,77 35,71	6,06 0,46	5701,61	4874,42	827,19 62,79	0,2346 0,0028	32,02 0,38
35	КБ13-44-9 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Знепилювання поверхонь /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колисок на висоті більше 4 м / В наступній позиції враховано:	м2	227,5	45,34 39,28	6,06 0,46	10314,85	8936,20	1378,65 104,65	0,2581 0,0028	58,71 0,63
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=2									

М.І.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ13-21-2 застос. к=1,15	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Фарбування бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (заміна ресурсу С1113-245 на С1113-246) Поліпшене фарбування в/е акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування В наступній позиції враховано:	100м2	0,66	5722,12 2607,13	197,47 33,31	3776,60	1720,71	130,33 21,98	14,2692 0,2004	9,42 0,13
37	КР12-49-5	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,1 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,1 Поліпшене фарбування в/е акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м]	100м2	1,118	20173,89 8307,54	2,48 2,30	22554,41	9287,83	2,77 2,57	52,5960 0,0133	58,8 0,01
38	КР12-49-5 тех.ч. п.1.1.4 к=1,1	БУДІВЛЯ ЗДГ-3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби Зачищення шпифмашинкой з електроприводом зовнішніх поверхонь конструкцій при підготовці до нанесення антикорозійних покриттів, зачищення супільних поверхонь - видалення неміцних ділянок фарби, що відшарувалися В наступній позиції враховано:	100м2	1,862	21004,88 9138,29	2,72 2,53	39111,09	17015,50	5,06 4,71	57,8556 0,0147	107,73 0,03
39	КР12-65-13	БУДІВЛЯ ЗДГ-3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,7	4760,05 4760,05	-	12852,14	12852,14	-	35,2440	95,16
40	ПР13- 10010-1	Зачищення шпифмашинкой з електроприводом зовнішніх поверхонь конструкцій при підготовці до нанесення антикорозійних покриттів, зачищення супільних поверхонь - видалення неміцних ділянок фарби, що відшарувалися В наступній позиції враховано:	10 дм2	600	31,51 27,30	-	18906,00	16380,00	-	0,1560	93,6
41	КБ13-44-9 к=1,15	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Знепилювання поверхонь	м2	123,7	41,77 35,71	6,06 0,46	5166,95	4417,33	749,62 56,90	0,2346 0,0028	29,02 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Знепилювання поверхонь /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м / В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=2 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Фарбування бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (заміна ресурсу С1113-245 на С1113-246) Поліпшене фарбування в'є акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,1 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,1 Поліпшене фарбування в'є акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м]									
42	КБ13-44-9 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1		м2	206,3	45,34 39,28	6,06 0,46	9353,64	8103,46	1250,18 94,90	0,2581 0,0028	53,24 0,57
43	КБ13-21-2 застос. к=1,15		100м2	0,6	5722,12 2607,13	197,47 33,31	3433,27	1564,28	118,48 19,99	14,2692 0,2004	8,56 0,12
44	КР12-49-5		100м2	1,01	20173,89 8307,54	2,48 2,30	20375,63	8390,62	2,50 2,32	52,5960 0,0133	53,12 0,01
45	КР12-49-5 тех.ч. п.1.1.4 к=1,1		100м2	1,69	21004,88 9138,29	2,72 2,53	35498,25	15443,71	4,60 4,28	57,8556 0,0147	97,78 0,02

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)			- 9 -			16 ДЦ ЛС1_02-01-01/ПВ-019-лк11846					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР12-65-13	БУДІВЛЯ ЗДГ-5 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,7	4760,05	-	12852,14	12852,14	-	35,2440	95,16
47	ПР13-10010-1	Зачищення шліфмашинкой з електроприводом зовнішніх поверхонь конструкцій при підготовці до нанесення антикорозійних покриттів, зачищення суцільних поверхонь - видалення неміцних ділянок фарби, що відшарувалися В наступній позиції враховано:	10 дм2	600	4760,05 31,51 27,30	-	18906,00	16380,00	-	0,1560	93,6
48	КБ13-44-9 к=1,15	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Знепилювання поверхонь В наступній позиції враховано:	м2	123,7	41,77 35,71	6,06 0,46	5166,95	4417,33	749,62 56,90	0,2346 0,0028	29,02 0,34
49	КБ13-44-9 к=1,15 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=(1,15)х1,1=1,265 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Знепилювання поверхонь /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, колісок на висоті більше 4 м / В наступній позиції враховано:	м2	206,3	45,34 39,28	6,06 0,46	9353,64	8103,46	1250,18 94,90	0,2581 0,0028	53,24 0,57
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=2 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									

Підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ13-21-2 застос. к=1,15	Фарбування бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (заміна ресурсу С1113-245 на С1113-246) Поліпшене фарбування в/е акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,1 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,1	100м2	0,6	5722,12 2607,13	197,47 33,31	3433,27	1564,28	118,48 19,99	14,2692 0,2004	8,56 0,12
51	КР12-49-5	Поліпшене фарбування в/е акриловими сумішами стін, підготовлених під фарбування В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,1	100м2	1,01	20173,89 8307,54	2,48 2,30	20375,63	8390,62	2,50 2,32	52,5960 0,0133	53,12 0,01
52	КР12-49-5 тех.ч. п.1.1.4 к=1,1	Поліпшене фарбування в/е акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м]	100м2	1,69	21004,88 9138,29	2,72 2,53	35498,25	15443,71	4,60 4,28	57,8556 0,0147	97,78 0,02
53	КР12-65-13	УСУНЕННЯ ПРОТІКАНЬ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ, ДЕФЕКТІВ КОНСТРУКЦІЇ ПЛИТИ, ПОРУШЕННЯ ОЗДОБЛЕННЯ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ Н>4м БУДІВЛЯ ЗДГ-2 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,631	4760,05 4760,05	-	7763,64	7763,64	-	35,2440	57,48
54	КР11-53-2	Очищення поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріал]=0	100м2	0,006	10520,80 10520,80	-	63,12	63,12	-	73,5360	0,44
55	КР11-59-3 застос.	Нанесення контактного шару антикорозійним складом Ferrorseal по бетону в 1 шар В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=2	100м2	0,006	10077,74 10077,74	-	60,47	60,47	-	60,1800	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP11-59-3	Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Нанесення контактного шару антикорозійним складом Ferroseal по арматурі в 2 шари	100м2	0,002	20155,49 20155,49	-	40,31	40,31	-	120,3600	0,24
57	& C111- 1896-5 варіант 2	Цементний антикорозійний склад Ferroseal	кг	1,8	223,99	-	403,18	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
58	KP11-1-4 застос.	Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Нанесення полімерцементного розчину при товщині накладки до 40 мм	100м2	0,006	14771,97 14620,91	151,06 140,22	88,63	87,73	0,90 0,84	90,4200 0,8125	0,54
59	& C111- 1896-4 варіант 1	Ремонтний полімерцементний склад Megaset-40	кг	42	85,27	-	3581,34	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
60	KP11-1-3	Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Суцільне вирівнювання поверхні стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накладки до 5 мм	100м2	0,006	11373,24 11298,95	74,29 68,96	68,24	67,79	0,45 0,41	69,8760 0,3996	0,42
61	C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	2,4	59,81	-	143,54	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
62	KP12-49-5 тех.ч. п.1.1.4 к=1,1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,1 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,1 Поліпшене фарбування в/е акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м]	100м2	1,631	21004,88 9138,29	2,72 2,53	34258,96	14904,55	4,44 4,13	57,8556 0,0147	94,36 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP12-65-13	Будівля ЗДГ-3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,631	4760,05 4760,05	-	7763,64	7763,64	-	35,2440	57,48
64	KP11-53-2	Очищення поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку В наступній позиції враховано:	100м2	0,006	10520,80 10520,80	-	63,12	63,12	-	73,5360	0,44
65	KP11-59-3	Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Нанесення контактного шару антикорозійним складом Fegoseal по бетону в 1 шар В наступній позиції враховано:	100м2	0,006	10077,74 10077,74	-	60,47	60,47	-	60,1800	0,36
66	KP11-59-3	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=2 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Нанесення контактного шару антикорозійним складом Fegoseal по арматурі в 2 шари	100м2	0,002	20155,49 20155,49	-	40,31	40,31	-	120,3600	0,24
67	C111-1896-5 варіант 2	Цементний антикорозійний склад Fegoseal В наступній позиції враховано:	кг	1,8	223,99	-	403,18	-	-	-	-
68	KP11-1-4 застос.	Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0 Нанесення полімерцементного розчину при товщині накліди до 40 мм	100м2	0,006	14771,97 14620,97	151,06 140,22	88,63	87,73	0,90 0,84	90,4200 0,8125	0,54
69	C111-1896-4 варіант 1	Ремонтний полімерцементний склад Megacret-40 В наступній позиції враховано:	кг	42	85,27	-	3581,34	-	-	-	-
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	KP11-1-3	Суцільне вирівнювання поверхні стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накладки до 5 мм	100м2	0,006	11373,24 11298,95	74,29 68,96	68,24	67,79	0,45 0,41	69,8760 0,3996	0,42
71	C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,1 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,1	кг	2,4	59,81	-	143,54	-	-	-	-
72	KP12-49-5 тех.ч. п.1.1.4 к=1,1	Полішене фарбування в/е акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м] Разом прямі витрати по кошторису	100м2	1,631	21004,88 9138,29	2,72 2,53	34258,96	14904,55	4,44 4,13	57,8556 0,0147	94,36 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							2438490,	487561,45	57581,09		3049,71
в тому числі:							97		19964,67		122,14
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97				
всього заробітна плата, грн.							1893348,				
Загальновиробничі витрати, грн.							43				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							507526,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							248878,22				
Всього будівельні роботи, грн.							336,34				
							87271,14				
							2687369,				
							19				
Всього по кошторису							2687369,				
							19				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							3508,19				


14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

- 14 -

16 ДЦ ЛС1_02-01-01/ПВ-019-лк11846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					594797,26				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інж.

Р.В. Шевченко О.О. Р.В. Шевченко Р.В.

Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/ПВ-019-лк11856

на РДЕС-II черги. ЗГД - 1-3,5. Усунення висолів та протікань.(Даним кошторисом доповнюється раніше виданий кошторис № ПО-019-лк11846)

РДЕС-II черги

Основа:

креслення (специфікації) № Акт РБЦ №16/0917-71 від 01.02.2023р.

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

16,35949 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 червня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
		Поточні ціни на мат.-техн. ресурси включені згідно даних замовника та інших джерел з необхідним уточненням в договірній ціні по узгодженню із замовником (КНУ. Настанова з визначення вартості будівництва п.4.1) Розрахунок кількості піску: 814м2 х 29кг=23606кг:1600кг= 14,75м3; 14,75м3-0,33м3 (враховано кошт. № ПВ-019-лк11846) = 14,42м3								
1	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,42	1134,50	-	16359,49	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					16359,49	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					16359,49	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16359,49	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.					16359,49	-	-	-

Підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					16359,49				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інше

... Підписанікова О. О. Р.м. Миколаїв

Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3049,71	159,87				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	122,14	163,40				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	336,34	259,48				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	3508,19					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,116472	763,98 88,98				
7	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3874128	206,36 79,95				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	94,55424	506,66 47906,85				
9	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	147,061632	43,93 6460,42				
10	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	326,58384	9,22 3011,10				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,749632	6,31 36,28				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносіїв:	грн.		57583,58				
		Дизельне паливо	кг	339,098					
		Електроенергія	кВт-год	351,165					
		Стиснене повітря	м3	22860,869					
		Мастильні матеріали	кг	44,578					
		Гідравлічна рідина	кг	0,016					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,130272					
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	497,3124					
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	187,3471968					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,322992					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
16	&C111-837-2 варіант 1	Розчинник Verdunpung EG	кг	18,96	1139,22 21599,61	1116,80 21174,53	0,08 1,52	22,34 423,56	
17	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	7,9886	478,39 3821,67	469,00 3746,65	0,01 0,08	9,38 74,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18 +C111-1608	Дрантя		кг	4,54402	<u>13,89</u> 63,12	<u>13,50</u> 61,34	<u>0,12</u> 0,55	<u>0,27</u> 1,23	
19 &C111-1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Roxicolor Plus, колір стандартний RAL 7032		кг	467,8	<u>1772,84</u> 829334,55	<u>1738,00</u> 813036,40	<u>0,08</u> 37,42	<u>34,76</u> 16260,73	
20 +C111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівініацетатна акрилова		кг	733,446	<u>183,7</u> 134734,03	<u>180,00</u> 132020,28	<u>0,1</u> 73,34	<u>3,6</u> 2640,41	
21 +C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм		шт	34,691	<u>321,65</u> 11158,36	<u>315,29</u> 10937,73	<u>0,05</u> 1,73	<u>6,31</u> 218,90	
22 +C111-1895	Шпаклівка клейова		т	0,05821	<u>28589,25</u> 1664,18	<u>27935,00</u> 1626,10	<u>93,68</u> 5,45	<u>560,57</u> 32,63	
23 &C111-1896-4 варіант 1	Ремонтний полімерцементний склад Megaset-40		кг	84	<u>85,27</u> 7162,68	<u>83,52</u> 7015,68	<u>0,08</u> 6,72	<u>1,67</u> 140,28	
24 &C111-1896-5 варіант 2	Цементний антикорозійний склад Fertoseal		кг	3,6	<u>223,99</u> 806,36	<u>219,52</u> 790,27	<u>0,08</u> 0,29	<u>4,39</u> 15,80	
25 &C111-1896-10 варіант 1	Склад Sika MonoTop-723N, витрати 4кг/м2 при б=1-2мм		кг	1124	<u>122,48</u> 137667,52	<u>120,00</u> 134880,00	<u>0,08</u> 89,92	<u>2,4</u> 2697,60	
26 &C111-2007-8-2 варіант 2	Поліуретановий склад SikaCor EG-5		кг	421,3	<u>1742,04</u> 733921,45	<u>1707,80</u> 719496,14	<u>0,08</u> 33,70	<u>34,16</u> 14391,61	
27 +C142-10-2	Вода		м3	22,484	-	-	-	-	
28 +C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А		т	0,005208	<u>131987,85</u> 687,39	<u>129321,00</u> 673,50	<u>78,85</u> 0,41	<u>2588</u> 13,48	
29 +C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра		т	0,03348	<u>141547,52</u> 4739,01	<u>138673,71</u> 4642,80	<u>98,37</u> 3,29	<u>2775,44</u> 92,92	
30 +C1113-273	Кислота ортофосфорна технічна, 1 сорт		т	0,0265	<u>110966,83</u> 2940,62	<u>108670,00</u> 2879,76	<u>121,01</u> 3,21	<u>2175,82</u> 57,65	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31 +С1421-10634	Пісок природний, рядовий		м3	15,234	1134,5 17282,97	450,60 6864,44	661,65 10079,58	22,25 338,95	
32 +С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24		кг	4,8	59,81 287,09	58,56 281,09	0,08 0,38	1,17 5,62	
33 С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат		кВт-год	248,9378	-	-			
34 С1999-9005	Електроенергія		кг	9,9476	184,55 1835,82	184,55 1835,82			
	Мастильні матеріали		грн.		1835,82	1835,82			
	Разом		грн.		1909706,43	1861962,53	10337,59	37406,31	
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	600,103					
	Стиснене повітря		м3	22860,869					
	Мастильні матеріали		кг	54,526					
	Гідравлічна рідина		кг	0,016					
	Дизельне паливо		л	398,939					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Sm

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01/ПВ-019-лк11846
на РДЕС-II черги. ЗГД - 1-3.5. Усунення висолів та протікань. (Даним кошторисом анулюється раніше виданий кошторис
№ ПО-019-см1181с)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розн- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Трудовіст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР11-51-1	3,3	44,9909 148,47	0,12	5,3989 17,82	259,5	1401,02 4623,37	7119,58 23494,61	1874,53 6185,94	7,48	336,53 1110,55	3612,08 11919,86
2	ПР13-8037	1,16	55,3445 64,2	0,087	4,8150 5,59	259,5	1249,49 1449,41	9675,21 11223,24	2403,43 2787,98	6,83	378,00 438,48	4030,92 4675,87
3	ПР13-8037	2,14	60,8045 130,12	0,087	5,2900 11,32	259,5	1372,75 2937,69	10630,82 22749,96	2640,79 5651,29	6,83	415,29 888,72	4428,83 9477,70
4	КР12-66-1	0,06	9,7080 0,58	0,12	1,1650 0,07	259,5	302,31 18,14	1311,16 78,67	354,96 21,29	7,48	72,62 4,36	729,89 43,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР12-27-7	0,99	40,9920	0,12	4,9190	259,5	1276,49	6079,93	1618,41	7,48	306,62	3201,52
8	КР12-66-1	3,3	40,58	0,12	4,87	259,5	1263,73	6019,13	1602,22	7,48	303,55	3169,50
11	КР12-51-4	3,3	9,7080	0,12	1,1650	259,5	302,31	1311,16	354,96	7,48	72,62	729,89
15	КР11-51-1	4,84	32,04	0,12	3,84	259,5	997,62	4326,83	1171,37	7,48	239,65	2408,64
16	ПР13-	424	19,7666	0,087	2,3720	259,5	615,53	3310,26	863,67	6,83	147,85	1627,05
17	10010-1	786	65,23	0,087	7,83	259,5	2031,25	10923,86	2850,11	6,83	487,91	5369,27
18	ПР13-	2,12	44,9909	0,087	5,3989	259,5	1401,02	7119,58	1874,53	6,83	336,53	3612,08
19	ПР13-8037	3,93	217,75	0,087	26,13	259,5	6780,94	34458,77	9072,72	6,83	1628,81	17482,47
20	КБ13-13-1	0,35	0,1560	0,087	0,0136	259,5	3,52	27,30	6,78	6,83	1,07	11,37
21	КБ13-13-1	0,65	66,14	0,087	5,75	259,5	1492,48	11575,20	2874,72	6,83	453,68	4820,88
23	КР12-27-7	1,82	0,1794	0,087	0,0156	259,5	4,05	31,40	7,80	6,83	1,23	13,08
25	КР12-51-4	6,05	141,01	0,087	12,27	259,5	3183,30	24680,40	6130,80	7,48	966,78	10280,88
26	КР12-66-1	6,05	55,3445	0,087	4,8150	259,5	1249,49	9675,21	2403,43	7,48	378,00	4030,92
32	КР12-65-13	2,98	117,33	0,087	10,21	259,5	2648,92	20511,44	5095,27	7,48	801,36	8545,55
33	ПР13-	660	60,8045	0,087	5,2900	259,5	1372,75	10630,82	2640,79	7,48	415,29	4428,83
34	10010-1	136,5	238,97	0,087	20,79	259,5	5394,91	41779,12	10378,30	7,48	1632,09	17405,30
35	КБ13-44-9	227,5	9,2514	0,087	0,8049	259,5	208,86	1690,03	417,76	6,83	63,19	689,81
36	КБ13-21-2	0,66	3,24	0,087	0,28	259,5	73,10	591,51	146,21	6,83	22,12	241,43
37	КР12-49-5	1,118	10,1746	0,087	0,8852	259,5	229,71	1858,71	459,45	6,83	69,49	758,65
38	КР12-49-5	1,862	6,61	0,12	0,58	259,5	149,31	1208,17	298,64	7,48	45,17	493,12
39	КР12-65-13	2,7	40,9920	0,12	4,9190	259,5	1276,49	6079,93	1618,41	7,48	306,62	3201,52
			74,61	0,12	8,95	259,5	2323,21	11065,47	2945,51	7,48	558,05	5826,77
			19,7666	0,12	2,3720	259,5	615,53	3310,26	863,67	7,48	147,85	1627,05
			119,59	0,12	14,35	259,5	3723,96	20027,07	5225,20	7,48	894,49	9843,65
			9,7080	0,12	1,1650	259,5	302,31	1311,16	354,96	7,48	72,62	729,89
			58,73	0,12	7,05	259,5	1828,98	7932,52	2147,50	7,48	439,35	4415,83
			35,2440	0,12	4,2293	259,5	1097,50	4760,05	1288,66	7,48	263,63	2649,79
			105,03	0,087	12,6	259,5	3270,55	14184,95	3840,20	6,83	785,62	7896,37
			0,1560	0,087	0,0136	259,5	3,52	27,30	6,78	6,83	1,07	11,37
			102,96	0,087	8,96	259,5	2323,20	18018,00	4474,80	6,83	706,20	7504,20
			0,2374	0,087	0,0207	259,5	5,36	36,17	9,14	6,83	1,62	16,12
			32,4	0,087	2,82	259,5	731,64	4937,21	1247,61	6,83	221,13	2200,38
			0,2608	0,087	0,0227	259,5	5,89	39,74	10,04	6,83	1,78	17,71
			59,34	0,087	5,16	259,5	1339,98	9040,85	2284,10	6,83	404,95	4029,03
			14,4696	0,087	1,2589	259,5	326,67	2640,44	652,76	6,83	98,83	1078,26
			9,55	0,12	0,83	259,5	215,60	1742,69	430,82	7,48	65,23	711,65
			52,6093	0,12	6,3131	259,5	1638,25	8309,84	2188,58	7,48	393,52	4220,35
			58,81	0,12	7,06	259,5	1831,56	9290,40	2446,83	7,48	439,96	4718,35
			57,8703	0,12	6,9444	259,5	1802,08	9140,82	2407,44	7,48	432,87	4642,39
			107,76	0,12	12,93	259,5	3355,47	17020,21	4482,66	7,48	806,00	8644,13
			35,2440	0,12	4,2293	259,5	1097,50	4760,05	1288,66	7,48	263,63	2649,79
			95,16		11,42		2963,25	12852,14	3479,38		711,80	7154,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ПР13-10010-1	600	0,1560 93,6	0,087	0,0136 8,14	259,5	3,52 2112,00	27,30 16380,00	6,78 4068,00	6,83	1,07 642,00	11,37 6822,00
41	КБ13-44-9	123,7	0,2374 29,36	0,087	0,0207 2,55	259,5	5,36 663,03	36,17 4474,23	9,14 1130,62	6,83	1,62 200,39	16,12 1994,04
42	КБ13-44-9	206,3	0,2608 53,81	0,087	0,0227 4,68	259,5	5,89 1215,11	39,74 8198,36	10,04 2071,25	6,83	1,78 367,21	17,71 3653,57
43	КБ13-21-2	0,6	14,4696 8,68	0,087	1,2589 0,76	259,5	326,67 196,00	2640,44 1584,27	652,76 391,66	6,83	98,83 59,30	1078,26 646,96
44	КР12-49-5	1,01	52,6093 53,13	0,12	6,3131 6,38	259,5	1638,25 1654,63	8309,84 8392,94	2188,58 2210,46	7,48	393,52 397,46	4220,35 4262,55
45	КР12-49-5	1,69	57,8703 97,8	0,12	6,9444 11,74	259,5	1802,08 3045,52	9140,82 15447,99	2407,44 4068,57	7,48	432,87 731,55	4642,39 7845,64
46	КР12-65-13	2,7	35,2440 95,16	0,12	4,2293 11,42	259,5	1097,50 2963,25	4760,05 12852,14	1288,66 3479,38	7,48	263,63 711,80	2649,79 7154,43
47	ПР13-10010-1	600	0,1560 93,6	0,087	0,0136 8,14	259,5	3,52 2112,00	27,30 16380,00	6,78 4068,00	6,83	1,07 642,00	11,37 6822,00
48	КБ13-44-9	123,7	0,2374 29,36	0,087	0,0207 2,55	259,5	5,36 663,03	36,17 4474,23	9,14 1130,62	6,83	1,62 200,39	16,12 1994,04
49	КБ13-44-9	206,3	0,2608 53,81	0,087	0,0227 4,68	259,5	5,89 1215,11	39,74 8198,36	10,04 2071,25	6,83	1,78 367,21	17,71 3653,57
50	КБ13-21-2	0,6	14,4696 8,68	0,087	1,2589 0,76	259,5	326,67 196,00	2640,44 1584,27	652,76 391,66	6,83	98,83 59,30	1078,26 646,96
51	КР12-49-5	1,01	52,6093 53,13	0,12	6,3131 6,38	259,5	1638,25 1654,63	8309,84 8392,94	2188,58 2210,46	7,48	393,52 397,46	4220,35 4262,55
52	КР12-49-5	1,69	57,8703 97,8	0,12	6,9444 11,74	259,5	1802,08 3045,52	9140,82 15447,99	2407,44 4068,57	7,48	432,87 731,55	4642,39 7845,64
53	КР12-65-13	1,631	35,2440 57,48	0,12	4,2293 6,9	259,5	1097,50 2289,91	4760,05 10520,80	1288,66 2818,36	7,48	263,63 550,05	2649,79 5658,32
54	КР11-53-2	0,006	73,5360 0,44	0,12	8,8243 0,05	259,5	13,74 1874,01	63,12 10077,74	16,91 2629,39	7,48	3,30 450,15	33,95 4953,55
55	КР11-59-3	0,006	60,1800 0,36	0,12	7,2216 0,04	259,5	11,24 3748,01	60,47 20155,49	15,78 5258,77	7,48	2,70 900,29	29,72 9907,07
56	КР11-59-3	0,002	120,3600 0,24	0,12	14,4432 0,03	259,5	7,50 2840,98	40,31 14761,13	10,51 3872,46	7,48	1,80 682,42	19,81 7395,86
58	КР11-1-4	0,006	91,2325 0,54	0,12	10,9479 0,07	259,5	17,05 2188,38	88,57 11367,91	23,24 2982,38	7,48	4,09 525,66	44,38 5696,42
60	КР11-1-3	0,006	70,2756 0,42	0,12	8,4331 0,05	259,5	13,13 1802,08	68,20 9140,82	17,90 2407,44	7,48	3,15 432,87	34,18 4642,39
62	КР12-49-5	1,631	57,8703 94,38	0,12	6,9444 11,33	259,5	2939,19 1097,50	14908,68 4760,05	3926,54 1288,66	7,48	706,01 263,63	7571,74 2649,79
63	КР12-65-13	1,631	35,2440 57,48	0,12	4,2293 6,9	259,5	1790,02	7763,64	2101,81	7,48	429,98	4321,81

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	КР11-53-2	0,006	73,5360 0,44	0,12	8,8243 0,05	259,5	2289,91 13,74	10520,80 63,12	2818,36 16,91	7,48	550,05 3,30	5658,32 33,95
65	КР11-59-3	0,006	60,1800 0,36	0,12	7,2216 0,04	259,5	1874,01 11,24	10077,74 60,47	2629,39 15,78	7,48	450,15 2,70	4953,55 29,72
66	КР11-59-3	0,002	120,3600 0,24	0,12	14,4432 0,03	259,5	3748,01 7,50	20155,49 40,31	5258,77 10,51	7,48	900,29 1,80	9907,07 19,81
68	КР11-1-4	0,006	91,2325 0,54	0,12	10,9479 0,07	259,5	2840,98 17,05	14761,13 88,57	3872,46 23,24	7,48	682,42 4,09	7395,86 44,38
70	КР11-1-3	0,006	70,2756 0,42	0,12	8,4331 0,05	259,5	2188,38 13,13	11367,91 68,20	2982,38 17,90	7,48	525,66 3,15	5696,42 34,18
72	КР12-49-5	1,631	57,8703 94,38	0,12	6,9444 11,33	259,5	1802,08 2939,19	9140,82 14908,68	2407,44 3926,54	7,48	432,87 706,01	4642,39 7571,74
Разом:			3171,85		336,34		87271,14	507526,12	130857,35		22865,69	240994,18

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (87271,14 + 507526,12 * 1) * 0,0078 = 4639,42 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (87271,14 + 507526,12 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 1020,67 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$= (87271,14 + 507526,12 * 1) * 0,003739 = 2223,95 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальноновиробничі витрати: 240994,18 + 4639,42 + 1020,67 + 2223,95 = 248878,22 грн.

¹⁶ ДЦ_ОПРЛС_02-01-01/ПВ-019-пк11846

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02/ПВ-019-лк1 1856 на РДЕС-ІІ черги. ЗГД - 1-3,5. Усунення висолів та протікань. (Даним кошторисом доповнюється раніше виданий кошторис № ПО-019-лк1 1846)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості до передбачених витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людини-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, вносять	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. 4хгр.11	грн. 8+гр.10+ гр.12
	Разом:		0		0		0,00	0,00	0,00	11	12	13

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0,00 + 0,00 * 1) * 0,0078 = 0,00 грн.

В.І.І.

де: Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0,00 + 0,00 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0,00 грн.**

де: Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;


Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0,00 + 0,00 * 1) * 0,003739 = **0,00 грн.**

де: Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальноновиробничі витрати: 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до договору № UMP/2023-01/06

Графік виконання 1-123-01-25-08346

в/р 03.07.2023

робіт за темою: «Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття»

№ п/п	Найменування робіт	Терміни виконання		Сума договору, грн.
		Початок робіт	Закінчення робіт	
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття	То	Не пізніше 25.12.2023	
Вартість без ПДВ:				2 809 310,63
ПДВ 20% :				561 862,13
Вартість з ПДВ:				3 371 172,76

Примітка: То - з дати укладання договору.
Роботи будуть виконуватись у III – IV кварталах 2023р.

Від ЗАМОВНИКА

Головний інженер
ВП ПАЕС



Від ПІДРЯДНИКА



Сергеній MORДЕЦЬКИЙ

Відомість обсягів робіт 1-123-01-23-08246


lip 03.07.2024

за темою: «Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття».

№ п/п	Найменування об'єкту	Найменування робіт	Номер кошторису	Примітка	Договірна ціна, грн. без ПДВ
1	Капітальний ремонт будівлі РДЕС 2-ї черги по усуненню місць протікань внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін і плит перекриття	Будівельно-монтажні роботи	№02-01-01/ПВ-019-лк11846 №02-01-02/ПВ-019-лк11856	В повном у обсязі	2 809 310,63
Всього договірна ціна без ПДВ					2 809 310,63
Крім того, ПДВ 20%					561 862,13
Всього договірна ціна з ПДВ					3 371 172,76

ЗАМОВНИК

Головний інженер
ВП «Південноукраїнська



Мик



ПІДРЯДНИК

Генеральний директор ТОВ «Управління механізованих робіт»



Євгеній MORДЕЦЬКИЙ

Handwritten signature