

Додаток №4
до Договору № 298
від « 28 » 11 2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство
«ВАСИЛЬКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

Л.М. Пацало

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 26 " _____ 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт приміщень акушерського корпусу КНП
«Васильківська БЛІЛ» ВМР за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 87

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Коридор			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання дверних полотен	м2	1,4	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7	
4	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	143	
5	Грунтування (протравлення антигрибковим розчином)	м2	143	
6	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	143	
7	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	127,5	
8	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	127,5	
9	Монтаж світильників для підвісної стелі	шт	18	
	Душова кімната			
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	18	
11	Протравлення поверхонь бетноконтактом	м2	18	
12	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	18	
13	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18	
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	4,7	
15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	4,7	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,7	
17	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	6	
18	Грунтування (протравлення антигрибковим розчином)	м2	6	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	6	

1	2	3	4	5
20	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	4,7	
21	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,7	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,7	
23	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю понад 1 до 2 м3	шт	1	
24	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
25	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
26	Установлення змішувачів	шт	1	
27	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
28	Установлення скла душових кабін	компл.	1	
29	Установлення тримача для інвалідів Пральня	м	3,5	
30	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,5	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,5	
32	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	4,7	
33	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	4,7	
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,7	
35	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	7	
36	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Електрощитова	м2	14	
38	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	21,5	
39	Грунтування (протравлення антигрибковим розчином)	м2	21,5	
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	21,5	
41	Шпаклювання стелі	м2	8,3	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,3	
43	Демонтаж щитків	шт	1	
44	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
45	Демонтаж щитків розподільних на 10 автоматів	шт	1	
46	Установлення щитків розподільних на 16 автоматів	шт	1	
47	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів з металу у кам'яних стінах	м2	1,9475	
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металу у кам'яних стінах Операційна	м2	1,9475	
49	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	50	
50	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	50	

1	2	3	4	5
51	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	18,1	
52	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	18,1	
53	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,1	
54	Шпаклювання стелі	м2	18,1	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,1	
56	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
57	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
58	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
59	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
60	Установлення змішувачів	шт	1	
	Кладова			
61	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,6	
62	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	8,1	
63	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	8,1	
64	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	8,1	
65	Шпаклювання стелі	м2	8,1	
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,1	
67	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	33	
68	Грунтування (протравлення антигрибковим розчином)	м2	33	
69	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці №1	м2	33	
70	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,8	
71	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,8	
72	Монтаж світильників для підвісної стелі	шт	4	
73	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	16,8	
74	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	16,8	
75	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	16,8	
76	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	53	
77	Грунтування (протравлення антигрибковим розчином)	м2	53	
78	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці №2	м2	53	
79	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	6,2	
80	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	6,2	
81	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	36	
82	Грунтування (протравлення антигрибковим розчином)	м2	36	
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	36	

1	2	3	4	5
84	Шпаклювання стелі	м2	6,2	
85	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ	м2	6,2	
86	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
87	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
88	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	
89	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	4	
90	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
91	Установлення датчика диму	шт	15	
92	Монтаж протипожежної сигналізації	шт	1	
93	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїритою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	370	
94	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	14,4	
95	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	14,4	
96	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	6	
97	(Демонтаж) Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
98	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Інші роботи	шт	1	
99	Перевезення сміття до 40 км	т	10	
100	Навантаження сміття вручну	т	10	

Склав

Д. В. Жеребко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]