

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника управління Ресетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИШПОСТАЧ»** (далі – ПІДРЯДНИК), в особі Флорескула Юрія Олексійовича, що діє на підставі Статусу, та є платником ПДВ, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. за № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. (№435-IV), Господарським кодексом України від 16.01.2003 (№ 436-IV), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК забезпечує відповідно до проектної документації, умов Договору та договірної ціни виконання робіт з «Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт. Калинівка Фастівського району Київської області», за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

1.2. У разі внесення змін до проектної документації сторони уточнюють предмет договору.

1.3. Обсяги робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені ЗАМОВНИКОМ в односторонньому порядку, залежно від реального фінансування видатків ЗАМОВНИКА, що оформляється додатковою угодою.

2. Строки виконання робіт

2.1. ПІДРЯДНИК розпочинає виконання робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору або з моменту отримання від ЗАМОВНИКА авансу, якщо такий був передбачений Договором та зобов'язується завершити виконання даних робіт до 30 вересня 2024 року, згідно погодженого графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною договору.

2.2. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до 31 грудня 2024 року, а в частині виконання грошових зобов'язань – до їх повного виконання.

2.3. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття ЗАМОВНИКОМ. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою ЗАМОВНИКА.

2.4. ЗАМОВНИК може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

2.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір та у графік виконання робіт у разі:

2.5.1. виникнення обставин непереборної сили;

2.5.2. невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт);

2.5.3. внесення змін до проектної документації;

2.5.4. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами;

2.5.5. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.6. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

2.7. ПІДРЯДНИК зобов'язується завершити всі роботи та прибрати місця виконання робіт, а також звільнити Будівельний Майданчик на об'єкті від будь-якого інструменту, бруду, залишків матеріалів чи іншого майна, що було доставлено ним на Майданчик, не пізніше двох тижнів з дати завершення робіт.

2.8. До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК повинен отримати ордер.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна є динамічною, складається та коригується у відповідності до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 1330415,10 грн. (Один мільйон триста тридцять тисяч чотириста п'ятнадцять гривень 10 копійок) у тому числі ПДВ – 221735,85 грн. (Двісті двадцять одна тисяча сімсот тридцять п'ять гривень 85 копійок).

3.3. Коригування Договорної ціни:

3.3.1. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін.

3.3.2. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві, Договір приводиться у відповідність до чинних нормативних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.3.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність значного підвищення Договорної ціни (більше ніж це визначено Договором), ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про це. Якщо ПІДРЯДНИК не повідомив у встановленому порядку ЗАМОВНИКА про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

3.3.4. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками. ЗАМОВНИК протягом 5 (п'яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього ПІДРЯДНИКА.

3.3.5. ПІДРЯДНИК зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення. Завдані ПІДРЯДНИКУ збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються ЗАМОВНИКОМ. ЗАМОВНИК звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансування робіт:

4.1.1. Фінансування за даним Договором здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та/або державного бюджету (при їх надходженні), які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування.

4.1.2. Взяття бюджетних зобов'язань ЗАМОВНИК здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та чинного законодавства України.

4.1.3. Замовник відповідно до абзачу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1764 та згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070, може перераховувати Підряднику аванс в розмірі 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на не бюджетні рахунки, відкриті на ім'я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу та надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт за вказаний період. Після закінчення тримісячного терміну та у разі невикористання усієї суми авансу, перерахованого Замовником, аванс у повному обсязі повертається на розрахунковий рахунок Замовника. Якщо аванс отримується Підрядником в останньому місяці поточного року, він має бути закритий не пізніше 27 числа зазначеного місяця відповідного року. За наявності відповідного фінансування попередня оплата надається Підряднику упродовж 10 робочих днів з дня надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 після перевірки та підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. ЗАМОВНИК проводить оплату за виконані роботи протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок ЗАМОВНИКА. Оформлення календарних дат реєстрації форм (№ КБ-2в, КБ-3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації, визначеного Державною казначейською службою України. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку ЗАМОВНИКА бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату робіт, ЗАМОВНИК проводить оплату

виконаних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок ЗАМОВНИКА.

4.3. ПІДРЯДНИК визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує акти за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 і передає для підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. Відповідальна особа за здійснення технічного нагляду протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) підписує вищевказані акти, що підтверджує виконання робіт. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, відповідальна особа за здійснення технічного нагляду зобов'язаний негайно повідомити про це, ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК має право за участю з ПІДРЯДНИКОМ скоригувати суму, що підлягає сплаті. Після підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в ПІДРЯДНИК надає його разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3. ЗАМОВНИК протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 повертає ПІДРЯДНИКУ підписані або із зауваженнями екземпляри вищевказаних актів та довідок.

4.4. Роботи, виконані ПІДРЯДНИКОМ з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

4.5. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів в складі прямих витрат ПІДРЯДНИК визначає, виходячи із нормативного часу роботи машин, який необхідний для виконання запропонованого обсягу робіт і вартості експлуатації машин за одиницю часу їх використання (машино-годин) в поточних цінах.

4.6. Оплата робіт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

4.7. Спори, які виникають за цим Договором щодо фінансування робіт, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

4.8. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати за:

4.8.1. невиконані роботи;

4.8.2. виконані роботи, які не визначені в договорі;

4.8.3. роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з ЗАМОВНИКОМ;

4.8.4. неякісно виконані роботи.

5. Проектна документація

5.1. ЗАМОВНИК забезпечує своєчасне отримання дозволу на виконання робіт.

5.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил та графіку виконання робіт.

5.3. ПІДРЯДНИК може звертатися до ЗАМОВНИКА з пропозиціями щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації. До звернення повинно бути надано економічне обґрунтування технічних пропозицій.

5.4. Зміна проектних рішень ПІДРЯДНИКОМ дозволяється лише при умові письмового дозволу ЗАМОВНИКА. Виконані з ініціативи ПІДРЯДНИКА додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені ЗАМОВНИКОМ, якщо вони необхідні для будівництва об'єкту і ЗАМОВНИК офіційно визнав їх.

5.5. Рішення ЗАМОВНИКА про зміни і доповнення робіт приймаються ПІДРЯДНИКОМ до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також при перегляді договірної ціни і строків виконання робіт. Такий перегляд оформлюється додатковою угодою. У випадку, якщо зміни, що вносилися ЗАМОВНИКОМ, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються ПІДРЯДНИКОМ для виконання на підставі письмової вказівки ЗАМОВНИКА на кресленнях або в журналі виконання робіт. ПІДРЯДНИК зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 15 календарних днів до виконання відповідної роботи.

6. Будівельний майданчик

6.1. ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ на період виконання робіт та до їх завершення будівельний майданчик з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями.

6.2. За охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки несе відповідальність ПІДРЯДНИК. ЗАМОВНИК узгоджує умови вивозу будівельного сміття з майданчику.

6.3. ПІДРЯДНИК несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт та формування шарів покриття до введення в експлуатацію і передачі об'єкта ЗАМОВНИКУ.

7. Матеріально-технічне забезпечення

7.1. Замовлення, постачання, розвантаження, складування, зберігання, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами ПІДРЯДНИКА. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкту в експлуатацію.

7.2. ЗАМОВНИК має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт а в процесі виконання робіт на об'єкті.

7.3. Під час виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язаний використовувати дорожньо-будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий галузевим органом із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів або «УкрСЕПРО».

8. Залучення субпідрядних організацій

8.1. ПІДРЯДНИК самостійно, на власний ризик та під свою відповідальність, залучає для виконання окремих робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику. При залученні субпідрядників, ПІДРЯДНИК контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.

8.2. ПІДРЯДНИК при визначенні субпідрядника повинен враховувати його можливість роботи з дотриманням загальної договірної ціни до Договору між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ з урахуванням чинних нормативних документів з ціноутворення.

8.3. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між ЗАМОВНИКОМ і субпідрядником.

8.4. Приймання виконаних робіт або наданих послуг субпідрядниками, здійснюється при участі представника ЗАМОВНИКА.

9. Виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

9.1. Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їхні характеристики і якість.

9.2. ЗАМОВНИК здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором.

9.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації ЗАМОВНИК забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.

9.4. Технічний нагляд забезпечується ЗАМОВНИКОМ шляхом залучення на договірній основі особи, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Технічний нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.

9.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) підрядник зобов'язаний на вимогу ЗАМОВНИКА чи осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

9.6. Для забезпечення виконання технічного, авторського нагляду, загального управління проектом, тощо ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити необмежений доступ ЗАМОВНИКА та його уповноважених осіб до місця виконання робіт протягом всього строку виконання робіт. Здійснення відповідальними особами технічного та авторського нагляду не звільняє ПІДРЯДНИКА від виконання своїх договірних зобов'язань.

9.7. ЗАМОВНИК разом з відповідальною особою за здійснення технічного нагляду здійснює контроль і нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам. При виявленні відхилень відповідальна особа за здійснення технічного нагляду видає ПІДРЯДНИКУ припис про їх усунення, а при серйозних порушеннях разом з ЗАМОВНИКОМ приймає рішення про призупинення робіт.

9.8. Сторона, яка відповідно до договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

9.9. ПІДРЯДНИК забезпечує ЗАМОВНИКУ можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

9.10. Сторони домовились не проводити страхування об'єкта будівництва.

9.11. Не допускається прийняття робіт без попереднього огляду. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати, якщо не проведені всі перевірки. Перед закриттям прихованих Робіт ПІДРЯДНИК забезпечує їх огляд та перевірку особами, які здійснюють від імені ЗАМОВНИКА технічний нагляд за виконанням робіт та іншими Уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА. З цією метою ПІДРЯДНИК письмово

повідомляє ЗАМОВНИКА про майбутнє закриття прихованих Робіт за 3 (три) робочі дні до передбачуваної дати закриття. У разі неповідомлення чи неналежного повідомлення, розкриття прихованих робіт, з метою їх перевірки, здійснюється засобами та за рахунок ПІДРЯДНИКА без будь-якої компенсації ЗАМОВНИКОМ витрат на проведення такого розкриття та повторного закриття, а також без продовження загального строку виконання Робіт.

9.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконувати письмові вимоги ЗАМОВНИКА та уповноважених осіб, що стосуються забезпечення належного виконання умов цього договору та чинного законодавства в процесі виконання робіт, в тому числі, за необхідності конкретизації, уточнення, внесення змін щодо умов виконання робіт тощо. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за дотримання схеми та умов організації руху транспорту та інших рухомих засобів в межах будівельного майданчика, а також дорожнього руху та/або вимог правоохоронних органів, щодо руху транспорту дорогами загального користування. Перед тим, як залишити будівельний майданчик, транспортні засоби, причепа, механізми тощо підлягають обов'язковій перевірці та, за необхідності, очищенню у порядку, встановленому затвердженими ЗАМОВНИКОМ правилами охорони будівельного майданчика.

10. Ведення виконавчої документації

10.1. ПІДРЯДНИК забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти прихованих робіт, форму № КБ-2в та № КБ-3 тощо) та визначає осіб, відповідальних за її ведення.

10.2. ПІДРЯДНИК веде журнал робіт, у якому відображається весь хід виконаних робіт, а також усі факти та обставини про відхилення від проектної документації, що має значення у взаємовідносинах ЗАМОВНИКОМ, відповідальною особою за авторський та технічний нагляд і ПІДРЯДНИКОМ. Відповідальна особа ЗАМОВНИКА, представника авторського та технічного нагляду перевіряють журнал робіт та своїм підписом підтверджують занесені в нього записи.

11. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків.

11.1. ПІДРЯДНИК гарантує, що виконані ним роботи за цим Договором відповідають діючим будівельним нормам, правилам з охорони праці. ПІДРЯДНИК гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. При передачі виконаних Робіт ПІДРЯДНИК повинен забезпечити їх якість згідно вимог, що передбачені ст.857 ЦК України. Гарантійні строки якості Робіт та експлуатації їх результатів встановлюються з урахуванням нормативно-технічних вимог, визначених законодавством України.

11.2. Згідно з частиною 1 статті 884 ЦК гарантійний строк виконання робіт за договором будівельного підряду становить 10 років від дня прийняття об'єкта ЗАМОВНИКОМ, якщо більший гарантійний строк не встановлено договором або законом. Гарантійний строк на матеріали та обладнання відповідає гарантійному терміну виробника даної продукції. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе ПІДРЯДНИК.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів), ЗАМОВНИК протягом п'яти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це ПІДРЯДНИКА і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо ПІДРЯДНИК не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, ЗАМОВНИК має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це ПІДРЯДНИКА. Акт, складений без участі ПІДРЯДНИКА, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

11.4. ПІДРЯДНИК зобов'язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку прийняти рішення про залучення третіх осіб для усунення недоліків визначених актом із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

11.5. Якщо між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору ПІДРЯДНИКОМ або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах. ЗАМОВНИК.

11.6. ПІДРЯДНИК не відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

11.6.1. природного зносу об'єкта або його частини;

11.6.2. неправильної його експлуатації;

11.6.3. неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими іншими особами;

11.6.4. ~~визначеного~~ ремонту об'єкта який здійснено самим ЗАМОВНИКОМ або залученими третіми особами. В інших випадках ПІДРЯДНИК зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із ЗАМОВНИКОМ.

12. Робоча сила

12.1. ПІДРЯДНИК повинен комплектувати повний склад працівників, необхідних для виконання робіт відповідно до Договору, та забезпечити, щоб це були особи, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом.

12.2. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

12.3. ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА (з обґрунтуванням такої вимоги) усунення від виконання робіт окремих працівників, включаючи працівників субпідрядників, з недостатньою кваліфікацією, або таких, що порушують правила техніки безпеки та охорони праці, правила пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища на будівельному майданчику, у випадку наявності у ЗАМОВНИКА підстав вважати, що участь таких осіб у виконанні робіт може призвести до порушення якості робіт, прострочення виконання робіт та відсунення у час фактичної дати завершення робіт, застосування штрафних санкцій відповідними органами державного контролю та/або становить загрозу виникнення небезпечної ситуації.

13. Права та обов'язки сторін

13.1. ЗАМОВНИК має право:

13.1.1. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою.

13.1.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань ПІДРЯДНИКОМ, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.

13.1.3. ЗАМОВНИК має право контролювати використання наданих ПІДРЯДНИКУ сум авансу.

13.1.4. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.5. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє прав здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.6. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання з умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі.

13.1.7. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

13.1.8. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта) оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

13.1.9. ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексом України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

13.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

13.2.1. Надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору.

13.2.2. Сприяти ПІДРЯДНИКУ в порядку, встановленому договором, у виконанні робіт.

13.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

13.2.4. негайно повідомити ПІДРЯДНИКА про виявлені недоліки в роботі.

13.2.5. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором, якщо він не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

13.2.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку встановленому законодавством.

13.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.3. Підрядник має право:

13.3.1. Залучати за згодою ЗАМОВНИКА до виконання договору третіх осіб (субпідрядників).

13.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за договором, що призведе до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

13.3.3. Вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором.

13.3.4. Відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує відсотків договірної ціни.

13.3.5. Відмовитися від договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює ЗАМОВНИК, або додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

13.3.6. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору.

13.3.7. Ініціювати внесення змін у договір.

13.3.8. ПІДРЯДНИК має також інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.4. Підрядник зобов'язаний:

13.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

13.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

13.4.3. Подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх записок у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється замовником.

13.4.4. Відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації.

13.4.5. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.

13.4.6. Вживати заходів до збереження майна, переданого ЗАМОВНИКОМ.

13.4.7. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

13.4.8. Передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

13.4.9. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

13.4.10. Забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання договору.

13.4.11. ПІДРЯДНИК зобов'язаний розпочати роботи в терміни, визначені відповідно до п. 2.1. договору та Графіку виконання робіт.

13.4.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити завершення робіт в строк або термін, встановлений в п. 2.1. договору та відповідно до графіку виконання робіт.

13.4.13. Інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

13.4.14. Надати ЗАМОВНИКУ акти виконання робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3, завірені технічним наглядом.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором та порядок урегулювання спорів

14.1. Порушення зобов'язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором. 14.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором.

14.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання даного Договору згідно з чинним законодавством України.

14.4. Всі суперечки між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ вирішуються шляхом переговорів стосовно всіх пунктів Договору.

14.5. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього Договору. Винна сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала відповідно до умов цього Договору.

14.6. У разі прострочення строків закінчення робіт, що передбачені п. 2.1. Договору, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочених зобов'язань за кожен день прострочки.

14.7. У разі затримання оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

14.8. Якщо в процесі виконання робіт будуть зафіксовані непередбачені збитки третій особі, відповідальність за їх компенсацію несе Сторона, повинна відшкодувати у встановленому законодавством порядку, при наявності висновків відповідних органів, суду.

14.9. Сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за договором. Виконання винною Стороною порушених зобов'язань за Договором не звільняє від сплати неустойки за неналежне виконання зобов'язань за договором.

14.8. У випадку, якщо суперечки не вирішені, як вказано у п. 14.4 Договору, вони повинні вирішуватися тільки в судовому порядку згідно чинного законодавства.

14.9. ПІДРЯДНИК несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі ЗАМОВНИКУ.

14.10. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

14.11. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

14.12. Відповідальність за неякісне виконання робіт та бездіяльність, які призвели до дорожньо-транспортних пригод в період ремонту об'єкту несе ПІДРЯДНИК. В зазначених випадках ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання врегулювання спорів, розгляд справ у судових органах, відшкодування збитків. ЗАМОВНИК з ПІДРЯДНИКОМ веде облік, бере участь у розгляді ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які скоєні на зазначеному об'єкті. ПІДРЯДНИК аналізує причини ДТП, пов'язані з незадовільними дорожніми умовами, виявленням недоліків в організації дорожнього руху, які впливають на скоєння ДТП, та вживає заходів щодо їх усунення. У випадках ДТП з вини ПІДРЯДНИКА (що вказується в акті, складеному працівниками Національної поліції України) ПІДРЯДНИК запрошує на місце події представника ЗАМОВНИКА. ПІДРЯДНИК вживає всіх заходів та несе відповідальність за організацію безпеки руху автотранспорту і пішоходів на підставі вимог чинних правил, норм та стандартів.

14.13. Відповідно до статті 237. Господарського кодексу України ЗАМОВНИК може застосування оперативно-господарських санкцій, а саме:

14.13.1. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення умов договору ПІДРЯДНИКОМ. Оперативно-господарські санкції застосовуються ЗАМОВНИКОМ, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.

14.13.2. Порядок застосування ЗАМОВНИКОМ конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИК може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

14.13.3. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

14.13.4. Порушення умов договору фіксуються в акті складеному представниками ЗАМОВНИКА та підписаному обома сторонами. У випадку відмови представника ПІДРЯДНИКА від підпису, про це зазначається в акті. Про застосування ЗАМОВНИКОМ певної оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИКА буде повідомлено протягом 3 (трьох) робочих днів з дня складення акту про порушення зобов'язання шляхом направлення рекомендованого листа (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі, або направлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі.

14.14. Враховуючи вимоги статті 235 Господарського кодексу України, з метою припинення або попередження повторення ПІДРЯДНИКОМ порушень зобов'язань, що передбачені умовами даного договору, ЗАМОВНИК, в односторонньому порядку може бути застосовано до ПІДРЯДНИКА наступні оперативно-господарські санкції:

14.14.1. відмова від оплати (повної або часткової) за зобов'язаннями, яке виконане неналежним чином (виконання робіт не у відповідності до проектної документації) або дострокове виконання робіт без згоди ЗАМОВНИК;

14.14.2. виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позижок тощо;

14.14.3. відмова від прийняття подальшого виконання робіт, до моменту належного виправлення недоліків по виконаним робітам;

14.14.4. відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із ПІДРЯДНИКОМ у разі порушення ним будь-якого із зобов'язань передбачених даним договором.

14.15. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини ПІДРЯДНИКА у випадку порушення ним своїх зобов'язань по даному договору.

14.16. Одностороння відмова від цього договору у повному обсязі або частково (розірвання договору) може застосовуватися ЗАМОВНИКОМ у разі невиконання або неналежного виконання ПДРЯДНИКОМ будь-якого із зобов'язань, передбачених цим договором.

15. Приймання-передача закінчених робіт

15.1. Приймання-передача закінчених робіт (послуг) здійснюється ЗАМОВНИКОМ разом з представниками технічного, авторського нагляду та ПДРЯДНИКА.

15.2. Передача виконаних робіт ПДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом про виконані роботи.

15.3. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (послуг), які виникли з вини ПДРЯДНИКА, повинні бути усунуті ПДРЯДНИКОМ протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

15.4. Якщо ПДРЯДНИК не бажає чи не може усунути ці недоліки, ЗАМОВНИК може попередити ПДРЯДНИКА про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо ПДРЯДНИК без затримки не вживатиме необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок ПДРЯДНИКА.

16. Форс-мажор

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна з Сторін не могла ні передбачити, ні попередити.

16.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором в зв'язку з виникненням форс мажорних обставин зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу протягом 3 робочих днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилається на них у майбутньому.

16.3. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 днів, кожна з Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 14 календарних днів до розірвання. В цьому випадку ПДРЯДНИК зобов'язаний повернути ЗАМОВНИКУ авансові кошти, виплачені за Договором, за вирахуванням коштів, фактично витрачених ПДРЯДНИКОМ на виконання робіт за Договором, у десятиденний термін з моменту отримання Стороною повідомлення про розірвання.

16.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово - промисловою палатою України.

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь якої Сторони на підставі додаткової угоди до Договору, яка є її невід'ємною частиною і має силу, якщо вона підписана уповноваженими на те особами Сторін.

17.2. ЗАМОВНИК може розірвати Договір за таких обставин:

17.2.1. відсутність коштів для фінансування будівництва;

17.2.2. відставання з вини ПДРЯДНИКА від строків виконання робіт більш ніж на 1 місяць, що підтверджується двосторонніми актами;

17.2.3. неодноразове порушення ПДРЯДНИКОМ будівельних норм та правил, вимог проектної документації, що засвідчується тристоронніми актами, за участю незалежної лабораторії.

17.3. При затримці платежів більш ніж на три місяці ПДРЯДНИК має право розірвати Договір.

17.4. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 15 календарних днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінились, Сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

17.5. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні ДОГОВОРУ надаються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.

17.6. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

17.7. Договірна ціна робіт може уточнюватись Сторонами за наступних умов:

17.7.1. зміна ЗАМОВНИКОМ в процесі роботи проектних рішень, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

17.7.2. прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт; 17.7.3. суттєва відмінність фактичних умов виробництва від проектних, передбачити які при узгодженні ціни ПДРЯДНИК не міг;

17.7.4. виникнення обставин непереборної сили (надзвичайних подій та подій, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору).

17.8. Зміна договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформлюється укладанням додаткових угод. У разі порушення строків завершення виконання Робіт не з вини ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИК, на підставі обґрунтованих подань ПІДРЯДНИКА переглядає ці строки, про що укладається додаткова угода.

18. Інші умови договору

18.1. Сторони не передаватимуть третім особам права та обов'язки стосовно Договору без письмового узгодження Сторін.

18.2. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням.

18.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

18.4. ПІДРЯДНИК є платником податку на загальних підставах;

18.5. Істотні умови Договору не повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

18.6. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додаткових угодах, які складаються в письмовій формі, підписуються сторонами та становлять невід'ємну частину цього Договору.

18.7. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

18.8. Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання, приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

18.9. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Підрядника у тижневий строк для внесення змін до Договору.

18.10. ДОГОВІР укладено у 2 примірниках по одному для кожної СТОРОНИ.

18.11. Додатками до цього договору є:

договірна ціна;

розрахунки до договірної ціни;

графік виконання робіт

19. Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН

Замовник

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, будинок 57
тел. (+38096)2401164
код ЄДРПОУ 43979138

р/р UA698201720344291006100061760

р/р UA ~~248201720344291006100061760~~

Державна казначейська служба України,

м. Київ, МФО 820172

Начальник управління

Рекетчук О.В.

М.П. "16" 2024 р.

Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИШПОСТАЧ»

Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, буд. 57/6
р/р UA303052990000026007046210032,
в АТ КБ «ПриватБанк»
ЄДРПОУ 43120336

Директор

Флорескул Ю.О.

М.П. "16" 2024 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління економічного розвитку, житлово-
комунального господарства, капітального
будівництва та інфраструктури Калинівської

селищної ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 16 "

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО
"Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд
цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ			
1	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття, що ремонтується 0,5 м2	м2	900	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	54	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	130,09	
4	Перевезення сміття до 20 км	т	130,09	
5	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	346,32	
6	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	38,48	
7	Перевезення ґрунту до 15 км	т	61,568	
8	Водовідлив із траншей	м3	65	
9	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	269,36	
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	269,36	
11	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	207,2	

1	2	3	4	5
	УЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ			
12	Улаштування дренажу з пластмасових труб, попередньо ізольованих захисно-фільтрувальним матеріалом, група ґрунтів 2	м	148	
13	Улаштування фільтруючої щебеневної основи під мулові площадки і поля фільтрації	м3	76,96	
	УЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІСНУЮЧОЇ ДРЕНАЖНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ			
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 200 мм	м	4,5	
15	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	
	УСТАНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ РИФЛЕНИХ ДРЕНАЖНИХ КОЛОДЯЗІВ			
16	Улаштування дренажного колодязя із ПВХ труб	шт	1	
	УЛАШТУВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛОДЯЗІВ ІЗ ЗБІРНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ			
17	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	0,936	
18	Улаштування гідроізоляції кілець	м2	27	
	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ			
19	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	161,2	
20	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	40,3	
21	Перевезення ґрунту до 15 км	т	64,48	
22	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	м3	117	
23	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	40,3	
24	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	161,2	
25	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	161,2	
26	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2	м2	108,5	
	МОНТАЖ НАПІРНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ			
27	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	м	77,5	
28	Протягування труб діаметром 110 мм у футляр	м	77,5	
29	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	77,5	
30	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	8	
31	Установлення поліетиленових трійників діаметром 50 мм	шт	2	
32	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
	УЛАШТУВАННЯ КОЛОДЯЗЯ ДЛЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ			

1	2	3	4	5
33	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2,744	
	МОНТАЖ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ			
34	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т	шт	1	
35	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т	шт	1	
36	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черченко І. В.

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління економічного розвитку, житлово-
комунального господарства, капітального
будівництва та інфраструктури Калинівської

селищної ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 16 "

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	60	
2	Прокладання поліетиленових труб по основі траншеї, діаметр труб до 70 мм	м	60	
3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	60	
4	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	60	
5	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління економічного розвитку, житлово-
комунального господарства, капітального
будівництва та інфраструктури Калинівської

селищної ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 16

20 17 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконаладжувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Черненко Г. В.

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Замовник УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ВИШПОСТАЧ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 16 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1	Розрахунок N1	Прямі витрати, у тому числі	896,04993	896,04993	-
	Розрахунок N2	Заробітна плата	85,10293	85,10293	-
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	545,19797	545,19797	-
	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	265,74903	265,74903	-
2	Розрахунок N5	Загальновиробничі витрати	48,72181	48,72181	-
3	Розрахунок N6	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-

1	2	3	4	5	6
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	944,77174	944,77174	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,27582	11,27582	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,77305	-	5,77305
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	961,82061	956,04756	5,77305
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	961,82061	956,04756	5,77305
12		Податок на додану вартість	192,36412	-	192,36412
		Всього по Розділу I	1154,18473	956,04756	198,13717
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	146,85864		
		Разом по Розділу II	146,85864		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	29,37173	-	29,37173
		Всього по Розділу II	176,23037		
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	1330,41510		
		в т.ч. зворотні суми:			


Керівник підприємства
(організації) замовника

Рекетчук О.В.



Керівник генеральної
підрядної організації

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області
смт Калинівка

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 911,25500 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36074 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 96,01659 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. К2 (дренажна самопливна каналізація)									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	ДУ2-38-1	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття, що ремонтується 0,5 м2	100 м2	9	9327,01	9327,01	83943,09	-	83943,09	-	-
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,54	20105,87	-	10857,17	10857,17	-	336,0500	181,47
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,3009	3916,46	3698,62	5094,92	283,39	4811,53	3,6410	4,74
4	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	130,09	198,01	198,01	25759,12	-	25759,12	-	-
						23,55			3063,62	0,2870	37,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-8-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.1 к=1,1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	3,4632	<u>10457,55</u> 188,66	<u>10268,89</u>	36216,59	653,37	<u>35563,22</u>	<u>3,0928</u>	<u>10,71</u>
6	KP1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.1 к=1,1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,3848	<u>10365,95</u> 468,55	<u>9890,49</u>	3988,82	180,30	<u>3805,86</u>	<u>7,6811</u>	<u>2,96</u>
7	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	61,568	<u>148,74</u>	<u>148,74</u> 18,38	9157,62	-	<u>9157,62</u> 1131,62	-	<u>-</u> 0,2240
8	KP1-26-1	Водовідлив із траншей	100 м3	0,65	<u>22205,73</u>	<u>22205,73</u>	14433,72	-	<u>14433,72</u>	-	<u>-</u>
9	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	2,6936	<u>871,59</u>	<u>871,59</u>	2347,71	-	<u>2347,71</u>	-	<u>-</u>
10	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,6936	<u>10345,04</u> 1523,45	<u>8821,59</u>	27865,40	4103,56	<u>23761,84</u>	<u>23,1880</u>	<u>62,46</u>
11	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,2072	<u>17378,77</u> 17378,77	-	3600,88	3600,88	-	<u>264,5170</u>	<u>54,81</u>
12	КБ1-114-2 K=1,15	УЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ Улаштування дренажу з пластмасових труб, попередньо ізольованих захисно-фільтрувальним матеріалом, група ґрунтів 2	1000м	0,148	<u>27336,30</u> 27336,30	-	4045,77	4045,77	-	<u>452,2882</u>	<u>66,94</u>
13	C113-1439-4 варіант 2	Труба ПВХ дренажна з фільтром із геотекстиля, діам. 110 мм	м	149,48	<u>157,40</u>	-	23528,15	-	-	-	-
14	КБ23-20-2 K=1,15	Улаштування фільтруючої щебеневі основи під мулові площадки і поля фільтрації УЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІСНУЮЧОЇ ДРЕНАЖНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ	100м3	0,7696	<u>188655,08</u> 5005,80	<u>2299,58</u>	145188,95	3852,46	<u>1769,76</u>	<u>83,6671</u>	<u>64,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 200 мм	100м	0,045	5313,96	-	239,13	239,13	-	69,5090	3,13
16	C113-1439-4	Труба ПВХ пластикова каналізаційна, діам. 200*4,9 мм	м	4,5	5313,96	-	1797,03	-	-	-	-
17	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	1	399,34	-	35,18	-	-	-	-
18	C113-1489	Механічний затвір діам. 110 мм	шт	1	35,18	-	13284,66	-	-	-	-
19	KP16-52-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах УСТАНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ РИФЛЕНИХ ДРЕНАЖНИХ КОЛОДЯЗІВ	шт	1	13284,66	-	3059,33	2507,68	-	35,8393	35,84
20	KB31-57-1	Улаштування дренажного колодязя із ПВХ труб	шт	1	3059,33	-	167,50	167,50	-	2,5174	2,52
21	C113-698	Труба несуча ПВХ діам. 400 мм	м	6	167,50	-	18907,98	-	-	-	-
22	C113-753	Кинета збірна ПВХ діам. 400/110 мм для дренажних колодязів (каналізація)	шт	3	3151,33	-	9683,58	-	-	-	-
23	C113-753	Люк каналізаційна кришка рифленого колодязя діам. 400 мм	шт	3	3227,86	-	3453,42	-	-	-	-
24	C1555-106	Геотекстиль	м2	20	1151,14	-	532,00	-	-	-	-
25	KP16-46-4	УЛАШТУВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛОДЯЗІВ ІЗ ЗБІРНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	0,936	26,60	-	5913,82	3419,40	-	56,1169	52,53
26	K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	6318,18	-	1194,58	-	-	-	-
27	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3653,21	-	1479,79	-	-	-	-
28	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1194,58	-	2639,46	-	-	-	-
29	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1479,79	-	1446,44	-	-	-	-
30	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1446,44	-	430,16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-754 варіант 3	Люк пластиковий середній	шт	1	1104,84	-	1104,84	-	-	-	-
32	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції кілець	100 м2	0,27	3919,68	-	1058,31	1058,31	-	53,4380	14,43
33	C111-2003-2 варіант 1	Гідроізоляція проникаюча	кг	64,8	3919,68 77,29	-	5008,39	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							467463,51	34968,92	205353,47	-	556,93
Разом будівельні роботи, грн.							467463,51		4195,24		51,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							227141,12				
всього заробітна плата, грн.							39164,16				
Загальновиробничі витрати, грн.							21488,90				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6570,32				
Всього будівельні роботи, грн.							488952,41				

Всього по розділу 1							488952,41				
Розділ 2. НК2 (дренажна напірна каналізація)											
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ											
34	KP1-5-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.1 к=1,1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	1,612	11489,60 463,90	11025,70	18521,24	747,81	17773,43	7,7537	12,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.1 к=1,1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,403	13378,35 468,55	12902,89 -	5391,48	188,83	5199,86 -	7,6811 -	3,1 -
36	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	64,48	148,74 -	148,74 18,38	9590,76	-	9590,76 1185,14	- 0,2240	- 14,44
37	KP1-24-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	100 м3	1,17	14105,71 2827,88	- -	16503,68	3308,62	- -	43,4390 -	50,82 -
38	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	40,3	260,17 114,62	145,55 -	10484,85	4619,19	5865,66 -	1,8260 -	73,59 -
39	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	45,136	1400,50 -	- -	63212,97	-	- -	- -	- -
40	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	1,612	871,59 -	871,59 -	1405,00	-	1405,00 -	- -	- -
41	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,612	10345,04 1523,45	8821,59 -	16676,20	2455,80	14220,40 -	23,1880 -	37,38 -
42	KP1-7-5 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.12.2 к=1,15	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2	1000 м2	0,1085	19985,58 19985,58	- -	2168,44	2168,44	- -	304,1946 -	33,01 -
43	КБ22-11-3	МОНТАЖ НАГІРНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	1000м	0,0775	43723,37 28566,74	15156,63 -	3388,56	2213,92	1174,64 -	398,8097 -	30,91 -
44	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	78,275	332,47 -	- -	26024,09	-	- -	- -	- -
45	KP16-36-1	Протягування труб діаметром 110 мм у футляр	100м	0,775	7761,04 7761,04	- -	6014,81	6014,81	- -	107,1079 -	83,01 -
46	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0775	24898,85 22447,28	2451,57 -	1929,66	1739,66	190,00 -	313,3782 -	24,29 -
47	C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-11(1,6 МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	77,5	153,30 -	- -	11880,75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,8	<u>6786,49</u> 2358,10	<u>4428,39</u>	5429,19	1886,48	<u>3542,71</u>	<u>31,3202</u>	<u>25,06</u>
49	C113-1472 варіант 3	Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11 ПЕ100	шт	3	<u>696,01</u>	-	2088,03	-	-	-	-
50	C113-1472 варіант 4	Коліно 90° затискне Ду 50 мм	шт	1	<u>295,45</u>	-	295,45	-	-	-	-
51	C113-1472 варіант 1	Муфта терморезисторна діам. 50 мм	шт	1	<u>353,44</u>	-	353,44	-	-	-	-
52	C113-1472 варіант 5	Муфта перехід діам. 50мм/63мм	шт	1	<u>36,27</u>	-	36,27	-	-	-	-
53	C113-2301 варіант 2	Зворотній клапан діам. 50 мм	шт	2	<u>326,58</u>	-	653,16	-	-	-	-
54	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 50 мм	10 шт	0,2	<u>10055,92</u> 3413,34	<u>6642,58</u>	2011,18	682,67	<u>1328,51</u>	<u>45,3360</u>	<u>9,07</u>
55	C113-1472 варіант 2	Трійник зажимний діам. 50 мм	шт	2	<u>336,97</u>	-	673,94	-	-	-	-
56	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>4039,10</u> 4039,10	-	121,17	121,17	-	<u>54,4500</u>	<u>1,63</u>
57	C113-2158 варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	3	<u>525,25</u>	-	1575,75	-	-	-	-
58	KP16-46-8	УЛАШТУВАННЯ КОЛОДЯЗЯ ДЛЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2,744	<u>5069,94</u> 1882,57	-	13911,92	5165,77	-	<u>28,6540</u>	<u>78,63</u>
59	K585521- Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4839,54</u>	-	4839,54	-	-	-	-
60	K585521- Л026 варіант 1	Кільця КС20.6Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2436,44</u>	-	2436,44	-	-	-	-
61	K585521- Л027 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3041,93</u>	-	6083,86	-	-	-	-
62	K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>430,16</u>	-	430,16	-	-	-	-
63	K585521- Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8127,47</u>	-	8127,47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-754 варіант 3	Люк пластиковий середній	шт	1	1104,84	-	1104,84	-	-	-	-
65	KM38-1-7	МОНТАЖ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площині, маса устаткування 2 т	шт	1	7128,75 6860,34	-	7128,75	6860,34	-	103,1010	103,1
66	C1630-1184 варіант 4	Пластикова каналізаційна шахта SKB9-45/2	шт	1	143654,77	-	143654,77	-	-	-	-
67	KM7-218-1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т	шт	1	3991,91 3043,32	48,21 5,19	3991,91	3043,32	48,21 5,19	42,0000 0,0702	42 0,07
68	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1120,12 999,05	56,38 6,07	1120,12	999,05	56,38 6,07	13,0680 0,0821	13,07 0,08
Разом прямі витрати по розділу 2							399259,85	42215,88	60395,56 1196,40		621,17 14,59
Разом будівельні роботи, грн.							399259,85				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							296648,41				
всього заробітна плата, грн.							43412,28				
Загальновиробничі витрати, грн.							23042,73				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6869,83				
Всього будівельні роботи, грн.							422302,58				

Всього по розділу 2							422302,58				
Разом прямі витрати по кошторису							866723,36	77184,80	265749,03 5391,64		1178,1 65,72
Разом будівельні роботи, грн.							866723,36				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							523789,53				
всього заробітна плата, грн.							82576,44				
Загальновиробничі витрати, грн.							44531,64				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							116,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13440,15				
Всього будівельні роботи, грн.							911255,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					911255,00				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1360,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96016,59				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черченко І.В.

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області
смт Калинівка

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на електромонтажні роботи

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,22760 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10867 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,39898 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,6	6189,37	-	3713,62	3713,62	-	101,40	60,88
					6189,37	-			-	-	-
2	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	4,8	1400,50	-	6722,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі траншеї, діаметр труб до 70 мм	100м	0,6	2951,88	-	1771,13	1388,14	-	34,76	20,86
	К=1,15				2313,57	-			-	-	-
4	С11-4-10-104	Труба технічна	м	60	81,36	-	4881,60	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	1937,65	-	1162,59	991,36	-	23,91	14,35
					1652,27	-			-	-	-
6	С152-112-1	Кабель Н07RN-F4G1,5	м	61,2	148,04	-	9060,05	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,6	292,66	-	175,60	175,60	-	4,13	2,48
					292,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C111-1721-11K	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	60	2,58	-	154,80	-	-	-	-	-
9 KM8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	100 жил	0,02	4607,07 2838,72	-	92,14	56,77	-	-	38,2680	0,77
	Разом прямі витрати по кошторису					27733,93	6325,49	-	-		99,34
	Разом будівельні роботи, грн.					27733,93					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21408,44					
	всього заробітна плата, грн.					6325,49					
	Загальновиробничі витрати, грн.					3493,67					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1073,47					
	Всього будівельні роботи, грн.					31227,60					
	Всього по кошторису					31227,60					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					108,67					
	Кошторисна заробітна плата, грн.					7398,96					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Черченко Г. В.

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області смт Калинівка

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на придбання обладнання

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 146,85864 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-15220 варіант 1	Блок керування Electric Control Box PCM25-D+HS	шт	1	58882,96	-	58882,96	-	-	-	-
2	1504-19122 варіант 1	Насос Нома GRP16 D DOL	шт	1	87975,68	-	87975,68	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					146858,64	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					146858,64				
		Всього устаткування, грн.					146858,64				
		Всього по кошторису					146858,64				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

Кошторисна заробітна плата, грн.


Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Червинський Я. В.

Перевірів

директор


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області
смт Калинівка

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04

на пусконаладжувальні роботи

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,28914 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,76549 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	1592,64	-	1592,64	1592,64	-	16,0000	16
		Разом прямі витрати по кошторису			1592,64	-	1592,64	1592,64	-		16
		Разом будівельні роботи, грн.					1592,64				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1592,64				
		Загальновиробничі витрати, грн.					696,50				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172,85				
		Всього будівельні роботи, грн.					2289,14				

		Всього по кошторису					2289,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1765,49				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Черненко Г. В.

Перевірив

директор


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01

на переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	КР18-1-6	0,54	336,0500 181,47	0,094	31,5887 17,06	114,96	3631,44 1960,98	20105,87 10857,17	5222,21 2820,00	6,99	2348,99 1268,45	11202,64 6049,43
3	КР20-41-1	1,3009	3,6410 4,74	0,094	0,3423 0,45	114,96	39,35 51,19	217,84 283,39	56,58 73,60	6,99	26,45 33,11	121,38 167,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	C311-20-M	130,09	0,2870	0,094	0,0270	114,96	3,10	23,55	5,86	6,99	2,01	10,97
			37,34		3,51		403,28	3063,62	762,33		261,48	1427,09
5	KP1-8-10	3,4632	3,0928	0,094	0,2907	114,96	33,42	188,66	48,86	6,99	21,62	103,90
			10,71		1,01		115,74	653,37	169,22		74,87	359,83
6	KP1-9-10	0,3848	7,6811	0,094	0,7220	114,96	83,00	468,55	121,34	6,99	53,69	258,03
			2,96		0,28		31,94	180,30	46,69		20,66	99,29
7	C311-15	61,568	0,2240	0,094	0,0211	114,96	2,42	18,38	4,58	6,99	1,57	8,57
			13,79		1,3		148,99	1131,62	281,99		96,66	527,64
10	KP1-14-1	2,6936	23,1880	0,094	2,1797	114,96	250,58	1523,45	390,29	6,99	162,08	802,96
			62,46		5,87		674,96	4103,56	1051,29		436,58	2162,83
11	KP1-7-5	0,2072	264,5170	0,094	24,8646	114,96	2858,43	17378,77	4452,18	6,99	1848,97	9159,58
			54,81		5,15		592,27	3600,88	922,48		383,11	1897,86
12	KB1-114-2	0,148	452,2882	0,094	42,5151	114,96	4887,53	27336,30	7089,24	6,99	3161,49	15138,26
			66,94		6,29		723,35	4045,77	1049,21		467,90	2240,46
14	KB23-20-2	0,7696	83,6671	0,094	7,8647	114,96	904,13	5005,80	1300,18	6,99	584,83	2789,14
			64,39		6,05		695,82	3852,46	1000,61		450,09	2146,52
15	KP15-18-2	0,045	69,5090	0,094	6,5338	114,96	751,13	5313,96	1334,32	6,99	485,87	2571,32
			3,13		0,29		33,80	239,13	60,05		21,86	116,71
19	KP16-52-2	1	35,8393	0,094	3,3689	114,96	387,29	2507,68	636,89	6,99	250,52	1274,70
			35,84		3,37		387,29	2507,68	636,89		250,52	1274,70
20	KB31-57-1	1	2,5174	0,094	0,2366	114,96	27,20	167,50	42,83	6,99	17,60	87,63
			2,52		0,24		27,20	167,50	42,83		17,60	87,63
25	KP16-46-4	0,936	56,1169	0,094	5,2750	114,96	606,41	3653,21	937,12	6,99	392,26	1935,79
			52,53		4,94		567,60	3419,40	877,14		367,16	1811,90
32	KP2-6-7	0,27	53,4380	0,094	5,0232	114,96	577,46	3919,68	989,37	6,99	373,53	1940,36
			14,43		1,36		155,91	1058,31	267,14		100,85	523,90
34	KP1-5-2	1,612	7,7537	0,094	0,7288	114,96	83,79	463,90	120,49	6,99	54,20	258,48
			12,5		1,17		135,07	747,81	194,23		87,37	416,67
35	KP1-9-10	0,403	7,6811	0,094	0,7220	114,96	83,00	468,55	121,34	6,99	53,69	258,03
			3,1		0,29		33,45	188,83	48,90		21,84	103,99
36	C311-15	64,48	0,2240	0,094	0,0211	114,96	2,42	18,38	4,58	6,99	1,57	8,57
			14,44		1,36		156,04	1185,14	295,32		101,23	552,69
37	KP1-24-2	1,17	43,4390	0,094	4,0833	114,96	469,41	2827,88	725,40	6,99	303,64	1498,45
			50,82		4,78		549,21	3308,62	848,72		355,26	1753,19
38	KP16-40-1	40,3	1,8260	0,094	0,1716	114,96	19,73	114,62	29,56	6,99	12,78	62,06
			73,59		6,92		795,12	4619,19	1191,27		514,23	2500,62
41	KP1-14-1	1,612	23,1880	0,094	2,1797	114,96	250,58	1523,45	390,29	6,99	162,08	802,96
			37,38		3,51		403,93	2455,80	629,16		261,27	1294,38
42	KP1-7-5	0,1085	304,1946	0,094	28,5943	114,96	3287,20	19985,58	5120,01	6,99	2126,32	10533,63
			33,01		3,1		356,66	2168,44	555,52		230,71	1142,80
43	KB22-11-3	0,0775	398,8097	0,094	37,4881	114,96	4309,63	28566,74	7232,80	6,99	2787,68	14330,11
			30,91		2,91		334,00	2213,92	560,53		216,05	1110,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	KP16-36-1	0,775	107,1079	0,094	10,0681	114,96	1157,43	7761,04	1962,06	6,99	748,68	3868,17
			83,01		7,8		897,01	6014,81	1520,59		580,23	2997,83
46	KB22-11-2	0,0775	313,3782	0,094	29,4576	114,96	3386,44	22447,28	5683,42	6,99	2190,51	11260,37
			24,29		2,28		262,45	1739,66	440,47		169,76	872,68
48	KP16-24-1	0,8	31,3202	0,094	2,9441	114,96	338,45	2358,10	593,24	6,99	218,93	1150,62
			25,06		2,36		270,76	1886,48	474,60		175,14	920,50
54	KP16-24-5	0,2	45,3360	0,094	4,2616	114,96	489,91	3413,34	858,72	6,99	316,90	1665,53
			9,07		0,85		97,98	682,67	171,75		63,38	333,11
56	KP15-22-1	0,03	54,4500	0,094	5,1183	114,96	588,40	4039,10	1018,05	6,99	380,61	1987,06
			1,63		0,15		17,65	121,17	30,54		11,42	59,61
58	KP16-46-8	2,744	28,6540	0,094	2,6935	114,96	309,64	1882,57	482,29	6,99	200,29	992,22
			78,63		7,39		849,65	5165,77	1323,40		549,60	2722,66
65	KM38-1-7	1	103,1010	0,094	9,6915	114,96	1114,13	6860,34	1754,38	6,99	720,68	3589,19
			103,1		9,69		1114,13	6860,34	1754,38		720,68	3589,19
67	KM7-218-1	1	42,0702	0,094	3,9546	114,96	454,62	3048,51	770,69	6,99	294,07	1519,38
			42,07		3,95		454,62	3048,51	770,69		294,07	1519,38
68	KP17-13-1	1	13,1501	0,094	1,2361	114,96	142,10	1005,12	252,39	6,99	91,92	488,41
			13,15		1,24		142,10	1005,12	252,39		91,92	488,41
Разом:			1243,82		116,92		13440,15	82576,44	21123,93		8694,86	43258,94

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (13440,15 + 82576,44 * 1) * 0,0078 = 748,93 \text{ грн.}
 \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\
 & = (13440,15 + 82576,44 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 164,76 \text{ грн.}
 \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13440,15 + 82576,44 * 1) * 0,003739 = 359,01 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 43258,94 + 748,93 + 164,76 + 359,01 = 44531,64 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черченко І.В

Перевірів

директор


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01

переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1019,93	64,99				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,9					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	158,17	68,93				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,4					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	0,15	73,96				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	65,57	82,05				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин							
8.1		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	116,92	114,95				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1360,74					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					"
		II. Будівельні машини і механізми							
9	+КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	17,27044	188,57 3256,69				
10	+КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	153,7025557 62	511 78542,01				
11	+КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	18,44689	161,5 2979,17				
12	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	97,4228112	389,87 37982,23				
13	+КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	142,758	588,01 83943,13				
14	+КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш. год	347,633	41,52 14433,72				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,612	13,74 104,59				
16	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	126,048	148,74 18748,38				
17	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	130,09	198,01 25759,12				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		265749,04				
		Електроенергія	кВт-год	40,344					
		Мастильні матеріали	кг	0,304					

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,17645				
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,305				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,165				
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	97,4228112				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	C111-73 варіант 1	Бітум	т	0,028568	<u>20183,3</u> 576,60	<u>18527,89</u> 529,30	<u>1259,66</u> 35,99	<u>395,75</u> 11,31
23	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	<u>69356,98</u> 35,37	<u>67339,52</u> 34,34	<u>657,52</u> 0,34	<u>1359,94</u> 0,69
24	+C111-2003-2 варіант 1	Гідроізоляція проникаюча	кг	64,8	<u>77,29</u> 5008,39	<u>74,60</u> 4834,08	<u>1,17</u> 75,82	<u>1,52</u> 98,49
25	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	20	<u>26,6</u> 532,00	<u>25,80</u> 516,00	<u>0,28</u> 5,60	<u>0,52</u> 10,40
26	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0037	<u>146601,88</u> 542,43	<u>142976,42</u> 529,01	<u>750,91</u> 2,78	<u>2874,55</u> 10,64
27	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>35,18</u> 35,18	<u>34,31</u> 34,31	<u>0,18</u> 0,18	<u>0,69</u> 0,69
28	+C113-2301 варіант 2	Зворотній клапан діам. 50 мм	шт	2	<u>326,58</u> 653,16	<u>320,00</u> 640,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>6,4</u> 12,80
29	+K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1319,73</u> 2639,46	<u>1100,00</u> 2200,00	<u>193,85</u> 387,70	<u>25,88</u> 51,76

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1479,79</u> 1479,79	<u>1160,00</u> 1160,00	<u>290,77</u> 290,77	<u>29,02</u> 29,02	
31	+K585521- Л026 варіант 1	Кільця КС20.6Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2436,44</u> 2436,44	<u>2025,20</u> 2025,20	<u>363,47</u> 363,47	<u>47,77</u> 47,77	
32	+K585521- Л027 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3041,93</u> 6083,86	<u>2449,20</u> 4898,40	<u>533,08</u> 1066,16	<u>59,65</u> 119,30	
33	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>430,16</u> 430,16	<u>397,50</u> 397,50	<u>24,23</u> 24,23	<u>8,43</u> 8,43	
34	+K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>430,16</u> 430,16	<u>397,50</u> 397,50	<u>24,23</u> 24,23	<u>8,43</u> 8,43	
35	+C113-753 варіант 4	Кинета збірна ПВХ діам. 400/110 мм для дренажних колодязів (каналізація)	шт	3	<u>3227,86</u> 9683,58	<u>3117,00</u> 9351,00	<u>47,57</u> 142,71	<u>63,29</u> 189,87	
36	+C113-1472 варіант 4	Коліно 90° затискне Ду 50 мм	шт	1	<u>295,45</u> 295,45	<u>289,30</u> 289,30	<u>0,36</u> 0,36	<u>5,79</u> 5,79	
37	+C113-1472 варіант 3	Коліно терморезисторне 63 мм 90° SDR11 PE100	шт	3	<u>696,01</u> 2088,03	<u>682,00</u> 2046,00	<u>0,36</u> 1,08	<u>13,65</u> 40,95	
38	+C113-2158 варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	3	<u>525,25</u> 1575,75	<u>512,30</u> 1536,90	<u>2,65</u> 7,95	<u>10,3</u> 30,90	
39	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,738	<u>140,83</u> 244,76	<u>137,79</u> 239,48	<u>0,28</u> 0,49	<u>2,76</u> 4,79	
40	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,5321	<u>248,2</u> 380,27	<u>242,78</u> 371,96	<u>0,55</u> 0,84	<u>4,87</u> 7,47	
41	+C113-753 варіант 3	Люк каналізаційна кришка рифленого колодязя діам. 400 мм	шт	3	<u>1151,14</u> 3453,42	<u>1081,00</u> 3243,00	<u>47,57</u> 142,71	<u>22,57</u> 67,71	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	*14
42	+C113-754 варіант 3	Люк пластиковий середній	шт	2	<u>1104,84</u> 2209,68	<u>1010,00</u> 2020,00	<u>73,18</u> 146,36	<u>21,66</u> 43,32	
43	C121-782	Металеві конструкції	т	0,01287	<u>56657,51</u> 729,18	<u>55416,05</u> 713,20	<u>819,69</u> 10,55	<u>421,77</u> 5,43	
44	+C113-1489 варіант 1	Механічний затвір діам. 110 мм	шт	1	<u>13284,66</u> 13284,66	<u>13024,00</u> 13024,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>260,48</u> 260,48	
45	+C113-1472 варіант 5	Муфта перехід діам. 50мм/63мм	шт	1	<u>36,27</u> 36,27	<u>35,20</u> 35,20	<u>0,36</u> 0,36	<u>0,71</u> 0,71	
46	+C113-1472 варіант 1	Муфта терморезисторна діам. 50 мм	шт	1	<u>353,44</u> 353,44	<u>346,15</u> 346,15	<u>0,36</u> 0,36	<u>6,93</u> 6,93	
47	+C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	45,336	<u>1400,5</u> 63493,07	<u>380,83</u> 17265,31	<u>992,21</u> 44982,83	<u>27,46</u> 1244,93	
48	+C1630-1184 варіант 4	Пластикова каналізаційна шахта SKB9-45/2	шт	1	<u>143654,77</u> 143654,77	<u>140085,30</u> 140085,30	<u>752,71</u> 752,71	<u>2816,76</u> 2816,76	
49	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1446,44</u> 1446,44	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>218,08</u> 218,08	<u>28,36</u> 28,36	
50	+K585521- Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>8127,47</u> 8127,47	<u>7253,30</u> 7253,30	<u>714,81</u> 714,81	<u>159,36</u> 159,36	
51	+K585521- Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4839,54</u> 4839,54	<u>4078,30</u> 4078,30	<u>666,35</u> 666,35	<u>94,89</u> 94,89	
52	+K585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1194,58</u> 1194,58	<u>1050,00</u> 1050,00	<u>121,16</u> 121,16	<u>23,42</u> 23,42	
53	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,257728	<u>3576,07</u> 921,65	<u>1313,39</u> 338,50	<u>2192,56</u> 565,08	<u>70,12</u> 18,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,428936	<u>4122,73</u> 10013,85	<u>1650,00</u> 4007,74	<u>2391,89</u> 5809,75	<u>80,84</u> 196,36	
55	+C113-1472 варіант 2	Трійник зажимний діам. 50 мм	шт	2	<u>336,97</u> 673,94	<u>330,00</u> 660,00	<u>0,36</u> 0,72	<u>6,61</u> 13,22	
56	+C113-1439-4 варіант 2	Труба ПВХ дренажна з фільтром із геотекстиля, діам. 110 мм	м	149,48	<u>157,4</u> 23528,15	<u>151,20</u> 22601,38	<u>3,11</u> 464,88	<u>3,09</u> 461,89	
57	+C113-1439-4 варіант 3	Труба ПВХ пластикова каналізаційна, діам. 200*4,9 мм	м	4,5	<u>399,34</u> 1797,03	<u>388,40</u> 1747,80	<u>3,11</u> 14,00	<u>7,83</u> 35,23	
58	+C113-698 варіант 5	Труба несуча ПВХ діам. 400 мм	м	6	<u>3151,33</u> 18907,98	<u>3077,64</u> 18465,84	<u>11,9</u> 71,40	<u>61,79</u> 370,74	
59	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	78,275	<u>332,47</u> 26024,09	<u>322,02</u> 25206,12	<u>3,93</u> 307,62	<u>6,52</u> 510,35	
60	C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-11(1,6 МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	77,5	<u>153,3</u> 11880,75	<u>148,42</u> 11502,55	<u>1,87</u> 144,93	<u>3,01</u> 233,27	
61	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	80,81115	<u>1727,14</u> 139572,17	<u>420,91</u> 34014,22	<u>1272,36</u> 102820,87	<u>33,87</u> 2737,08	
62	C123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	25,74	<u>484,3</u> 12465,88	<u>460,87</u> 11862,79	<u>13,93</u> 358,56	<u>9,5</u> 244,53	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,0453	-	-	-	-	
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1661	<u>184,55</u> 30,65	<u>184,55</u> 30,65			
		Разом	грн.		30,65	30,65			
		Разом по розділу III	грн.		523789,50	352781,63	160745,33	10262,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	45,389					
		Мастильні матеріали	кг	0,471					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	86,4					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черченко І.В.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02
на електромонтажні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання під- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацо- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-142-1	0,6	101,4651 60,88	0,094	9,5377 5,72	114,96	1096,46 657,88	6189,37 3713,62	1602,88 961,73	6,99	709,24 425,54	3408,68 2045,15
3	КБ21-3-7	0,6	34,7696 20,86	0,094	3,2683 1,96	114,96	375,73 225,44	2313,57 1388,14	591,65 354,99	6,99	243,04 145,82	1210,42 720,25
5	КМ8-148-1	0,6	23,9182 14,35	0,094	2,2483 1,35	114,96	258,47 155,08	1652,27 991,36	420,36 252,22	6,99	167,19 100,31	840,02 507,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КМ8-143-5	0,6	4,1336	0,094	0,3886	114,96	44,67	292,66	74,21	6,99	28,89	147,77
			2,48		0,23		26,80	175,60	44,53		17,33	88,06
9	КМ8-574-2	0,02	38,2680	0,094	3,5972	114,96	413,53	2838,72	715,50	6,99	267,49	1399,52
			0,77		0,07		8,27	56,77	14,31		5,35	27,93
Разом:			99,34		9,33		1073,47	6325,49	1627,78		694,35	3395,60

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (1073,47 + 6325,49 * 1) * 0,0078 = 57,71 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (1073,47 + 6325,49 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 12,70 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (1073,47 + 6325,49 * 1) * 0,003739 = 27,66 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\text{Разом загальноновиробничі витрати: } 3395,60 + 57,71 + 12,70 + 27,66 = 3493,67 \text{ грн.}$$

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Черненко Г. К.

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
електромонтажні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	99,34	63,68				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	2,7					
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	9,33	115,05				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	108,67					
		Середній розряд робіт	розряд	2,7					
4	КБМ200-68	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
		Пістолет монтажний	маш. год	3,40032					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
5	&C152-112-1 варіант 1	Кабель H07RN-F4G1,5	м	61,2	<u>148,04</u> 9060,05	<u>140,75</u> 8613,90	<u>4,39</u> 268,67	<u>2,9</u> 177,48	
6	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,42	<u>339,53</u> 142,60	<u>331,75</u> 139,34	<u>1,12</u> 0,47	<u>6,66</u> 2,79	
7	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	9,6	<u>20,57</u> 197,47	<u>19,75</u> 189,60	<u>0,42</u> 4,03	<u>0,4</u> 3,84	
8	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	<u>1733,68</u> 35,37	<u>1696,76</u> 34,61	<u>2,93</u> 0,06	<u>33,99</u> 0,70	
9	+C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	4,8	<u>1400,5</u> 6722,40	<u>380,83</u> 1827,98	<u>992,21</u> 4762,61	<u>27,46</u> 131,81	
10	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0003	<u>570754,85</u> 171,23	<u>558498,74</u> 167,55	<u>1064,84</u> 0,32	<u>11191,27</u> 3,36	
11	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,012	<u>3576,07</u> 42,91	<u>1313,39</u> 15,76	<u>2192,56</u> 26,31	<u>70,12</u> 0,84	
12	&C111-1721-11K	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	60	<u>2,58</u> 154,80	<u>2,52</u> 151,20	<u>0,01</u> 0,60	<u>0,05</u> 3,00	
13	&C11-4-10-104 варіант 1	Труба технічна	м	60	<u>81,36</u> 4881,60	<u>78,75</u> 4725,00	<u>1,01</u> 60,60	<u>1,6</u> 96,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		21408,43	15864,94	5123,67	419,82	.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черненко Т. В.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр" Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-03
на придбання обладнання**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- Разом загальновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = 0$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Черенко І. В.

Перевірів

директор


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та облаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр" Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Переміщення та облаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр" Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03
придбання обладнання**


№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
		IV. Устаткування							
1	+1504-15220 варіант 1	Блок керування Electric Control Box PCM25-D+HS	шт	1	58882,96 58882,96	58882,96 58882,96	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	58882,96 58882,96	58882,96 58882,96	- -	- -	
2	+1504-19122 варіант 1	Насос Нома GRP16 D DOL	шт	1	87975,68 87975,68	87975,68 87975,68	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	87975,68 87975,68	87975,68 87975,68	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		146858,64	146858,64	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		146858,64	146858,64	-	-	"

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошт торисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черченко І. В.

Перевірів

директор


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської єпархії" ради (облаштування опоруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-04
на пусконаладжувальні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок під коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-52-1	1	16,0000	0,094	1,5040	114,93	172,85	1592,64	388,41	6,99	111,84	673,10
		16			1,5		172,85	1592,64	388,41		111,84	673,10
Разом:			16		1,5		172,85	1592,64	388,41		111,84	673,10

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (172,85 + 1592,64 * 1) * 0,0078 = 13,77 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (172,85 + 1592,64 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 3,03 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (172,85 + 1592,64 * 1) * 0,003739 = 6,60 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $673,10 + 13,77 + 3,03 + 6,60 = 696,50$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області
 Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-04
 пусконаладжувальні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		I. Витрати труда							
2		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	16	99,54				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	1,5	115,23				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	17,5					
		Середній розряд робіт	розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 грудня" 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Відомість обсягів робіт

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області</u> <u>Розділ 1. К2 (дренажна самопливна каналізація)</u>			
1	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття, що ремонтується 0,5 м2	м2	900	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	54	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	130,09	
4	Перевезення сміття до 20 км	т	130,09	
5	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора	м3	346,32	
6	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора	м3	38,48	
7	Перевезення ґрунту до 15 км	т	61,568	
8	Водовідлив із траншей	м3	65	
9	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	269,36	
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	269,36	
11	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	207,2	
12	Улаштування дренажу з пластмасових труб, попередньо ізолюваних захисно-фільтрувальним матеріалом, група ґрунтів 2	м	148	
13	Улаштування фільтруючої щебеневої основи під мулові площадки і поля фільтрації	м3	76,96	

1	2	3	4	5
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 200 мм	м	4,5	
15	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	
16	Улаштування дренажного колодязя із ПВХ труб	шт	1	
17	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	0,936	
18	Улаштування гідроізоляції кілець <u>Розділ 2. НК2 (дренажна напірна каналізація)</u>	м2	27	
19	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	161,2	
20	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	40,3	
21	Перевезення ґрунту до 15 км	т	64,48	
22	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	м3	117	
23	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	40,3	
24	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	161,2	
25	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	161,2	
26	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2	м2	108,5	
27	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	м	77,5	
28	Протягування труб діаметром 110 мм у футляр	м	77,5	
29	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	77,5	
30	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	8	
31	Установлення поліетиленових трійників діаметром 50 мм	шт	2	
32	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
33	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2,744	
34	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т	шт	1	
35	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т	шт	1	
36	Монтаж увідно-розподільних пристроїв <u>Локальний кошторис 06-01-02 на електромонтажні роботи</u>	шафа	1	

1	2	3	4	5
37	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	60	
38	Прокладання поліетиленових труб по основі траншеї, діаметр труб до 70 мм	м	60	
39	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	60	
40	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	60	
41	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ² <u>Локальний кошторис 06-01-04 на пусконаладжувальні роботи</u>	жил	2	
42	Насос відцентровий. Подача до 10 м ³ /год	насос	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черченко І.В.

Перевірив директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01	Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області	85,10293	545,19797	-	265,74903	5,39164	90,49457	48,72181
	Разом: будівельні роботи	85,10293	545,19797	-	265,74903	5,39164	90,49457	48,72181

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73=1,48691;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

П731Д=1,48691;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

П736 - П57 = 0,12775 - 0 = 0,12775;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

П11Е=0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И=0;

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21=1042,90857;

п.1.7. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774=48,72181;

п.1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713=146,85864;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$= p1.2 - p1.3 + p1.5 = 1,48691 - 0,12775 + 0 = 1,35916;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= p1.1 - p1.2 - p1.4 = 1,48691 - 1,48691 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= p2.2 : (p2.1 - p1.5) = 0 : (1,35916 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01	Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	1,34316	0,12625	-	-	1,46941	7,65	11,24099
		0,01600	0,00150	-	-	0,01750	1,99	0,03483
	Разом:	1,35916	0,12775	-	-	1,48691	7,58339	11,27582

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:

$$= 11,27582 \times \text{ИНП130} = 11,27582 \times 1 = 11,27582;$$

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальновиборничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= p1.6 + p1.7 - p1.8 = 1042,90857 + 48,72181 - 146,85864 = 944,77174;$$

п.2.6. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиборничих витрат будівництва), тис.грн

$$= p2.5 \times 0,15 = 944,77174 \times 0,15 = 141,715761;$$

п.2.7. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= p2.4 : p2.6 = 11,27582 : 141,715761 = 0,07956645;$$

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(p2.7) = Ц(0,07956645) = 0;$$

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= p2.4 \times W(p2.8) + p2.6 \times V(p2.8) = 11,27582 \times W(0) + 141,715761 \times V(0) = 11,27582;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73=1,48691;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д=1,48691;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,12775 - 0 = 0,12775;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е=0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И=0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,48691 - 0,12775 + 0 = 1,35916;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,48691 - 1,48691 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (1,35916 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01	Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	1,34316	0,12625	-	-	1,46941	3,89	5,71600
		0,01600	0,00150	-	-	0,01750	3,26	0,05705
	Разом:	1,35916	0,12775	-	-	1,48691	3,88258	5,77305

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

= $\Phi 1733 \times \text{ИНП}147 = 5,77305 \times 1 = 5,77305$;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 146,85864;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

= 146,85864;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1,48691;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1,48691;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,12775 - 0 = 0,12775;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,48691 - 0,12775 + 0 = 1,35916;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,48691 - 1,48691 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (1,35916 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01	Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області (без пусконаладжувальних робіт)	1,34316	0,12625	-	-	1,46941	7,65	11,24090
	пусконаладжувальні роботи	0,01600	0,00150	-	-	0,01750	1,99	0,03403

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	1,35916	0,12775	-	-	1,48691	7,58339	11,27582

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$11,27582 \times \text{ИНП130} = 11,27582 \times 1 = 11,27582;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1,48691;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1,48691;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,12775 - 0 = 0,12775;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,48691 - 0,12775 + 0 = 1,35916;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,48691 - 1,48691 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (1,35916 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністр- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01	Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області (без пусконаладжувальних робіт)	1,34316	0,12625	-	-	1,46941	3,89	5,71000
	пусконаладжувальні роботи	0,01600	0,00150	-	-	0,01750	3,26	0,05705

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	1,35916	0,12775	-	-	1,48691	3,88258	5,77305

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$5,77305 \times \text{ИНП}147 = 5,77305 \times 1 = 5,77305;$

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 1091,63038 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,48691 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 105,18104 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області	911,255	-	911,255	1,36074	96,01659	-
2	06-01-02	на електромонтажні роботи	31,2276	-	31,2276	0,10867	7,39896	-
3	06-01-03	на придбання обладнання	-	146,85864	146,85864	-	-	-
4	06-01-04	на пусконаладжувальні роботи	2,28914	-	2,28914	0,01750	1,76549	-
Всього:			944,77174	146,85864	1091,63038	1,48691	105,18104	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

(підпис, (ініціали, прізвище))



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Черненко І. В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1330,41510 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документи про затвердження)

"16" грудня 2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр "Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт Калинівка Фастівського району Київської області	944,77174	146,85864	-	1091,63038
		Разом по главі 6:	944,77174	146,85864	-	1091,63038
		Разом по главах 1-7:	944,77174	146,85864	-	1091,63038
		Разом по главах 1-8:	944,77174	146,85864	-	1091,63038
		Разом по главах 1-9:	944,77174	146,85864	-	1091,63038

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	944,77174	146,85864	-	1091,63038
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	11,27582	-	-	11,27582
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,77305	5,77305
		Разом	956,04756	146,85864	5,77305	1108,07925
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	221,73585	221,73585
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	956,04756	146,85864	227,50890	1330,41510

Директор ТОВ "ВИШПОСТАЧ"



Флорескул Ю. О.

Додаток №
до Договору № 4
від «16» 01 2024р.

Календарний графік виконання робіт
по об'єкту
«Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр" Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт. Калинівка Фастівського району Київської області»

№ п/п	Найменування робіт	Терміни	
		Початок (дата або подія)	Закінчення (дата або подія)
1	Переміщення та влаштування дренажної системи (капітальний ремонт) ОЗО "Калинівський академічний ліцей - освітній центр" Калинівської селищної ради (облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) вул. Центральна, 59, смт. Калинівка Фастівського району Київської області	З дати підписання договору	30.09.2024р.

Замовник
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ

Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, будинок 57
тел. (+38096)2401164
код ЄДРПОУ 43979138
р/р UA248201720344261024400061760
Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172
Начальник управління

Рекетчук О.В.
М.П. "16" 01 2024 р.



Підрядник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИШПОСТАЧ»

Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, буд. 57/6
р/р UA303052990000026007046210032,
в АТ КБ «ПриватБанк»
ЄДРПОУ 43120336
ПІН 431203326575

Директор
М.П. "16" 01 2024 р.

Флорескул Ю.О.

