

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

ХМР

(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства Харківської
міської ради

Ю.В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 18 " 20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Перемоги, 50-А, місто
на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Перемоги, 50-А, місто Харків			
	Ремонт покриття м'якої покрівлі			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	90	
2	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижній шар)	м2 площі ремонту	200	
3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхній шар)	м2	200	
4	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхній шар)	м2 площі ремонту	150	
5	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	82	
6	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників виключати (до 200 мм)	м примикань	82	
7	Улаштування дерев'яних рейок (виключати)	м	82	
8	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (мапне відділення)	м	8	
9	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	82	
10	Готування цементного розчину М150 вручну	м3 розчину	0,187	
11	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,8918	
12	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,8918	

Склад
Начальник відділу обстеження та
планування КП "Житлокомсервіс"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.П. Купріянов

Перевірив
Директор КП "Житлокомсервіс"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Г.О. Мальований