

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ капітального будівництва, комунальної
власності та житлово-комунального господарства
Сквирської міської ради
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на система пожежної сигналізації та система керування евакуаванням

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

№	Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного	шт	1	
2	3	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного	шт	1	
3	4	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий	шт	53	
4	5	Сповіслювач ПС автоматичний ручний	шт	3	
5	6	Конструкції для установлення сповіслювача	шт	4	
6	7	Сповіслювач ПС автоматичний світловий	шт	56	
7	8	Аккумулятор лужний одноелементний	шт	9	
8	9	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,	шт	3	
9	10	Триполюсний, що установлюється на конструкції на	шт	1	
10	11	Установлення модулів	шт	1	
11	12	Світильник місцевого освітлення	шт	1	
12	13	Кнопка, установлювана на пульты і панелях	шт	1	
13	14	Пульт керування виносний ВЛК	шт	1	
14	15	Апаратура гучномовного зв'язку	шт	1	
15	16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	11	
16	17	Блок живлення і контролю ультразвукового	шт	1	
17	18	Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 6 мм ²	м	830	
18	19	Прокладання коробів пластикових	м	410	
19	20	ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю	шт	1	
20	21	шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	
21	22	ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю	шт	1	
22	23	шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	15	
23	24	ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю	шт	53	
24	25	шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт		
25	26	ОПС. Сповіслювач димовий	шт		

1	2	3	4	5
24	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	9	
25	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	
26	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	3	

Керівник проектної організації

Музиченко Р.І.

Головний інженер проекту

Карев Р.О.

Інженер проектувальник

Наумчук С.О.

Замовник



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ капітального будівництва, комунальної
власності та житлово-комунального господарства
Сквирської міської ради
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

№	Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу АРГУСПРОФі на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	М2	791,3	
2	2	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу УНІТЕРМ-19010 подавати до норми 13-74-1	М2	791,3	

Керівник проектної організації
Музиченко Р.І.
Головний інженер проекту
Карев Р.О.
Інженер проектувальник
Наумчук С.О.
Замовник

