

Додаткові послуги по об'єкту: Послуги з поточного ремонту підвальних приміщень корпусу відділень №6/25 КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95.

-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Додаткові послуги по об'єкту: Послуги з поточного ремонту підвальних приміщень корпусу відділень №6/25 КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95.

Додаткові послуги по об'єкту: Послуги з поточного ремонту підвальних приміщень корпусу відділень №6/25 КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 117,83420 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48999 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,05747 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "

" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,21	1527,34 647,41	- -	12539,46	5315,24	- -	7,3278 -	60,16 -
2	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,44	2601,01 2601,01	- -	1144,44	1144,44	- -	35,2440 -	15,51 -
3	РН11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,27	4687,48 4687,48	- -	1265,62	1265,62	- -	63,5160 -	17,15 -
4	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,3576	3303,29 3303,29	- -	1181,26	1181,26	- -	44,7600 -	16,01 -
5	РН12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,782	716,45 716,45	- -	560,26	560,26	- -	9,7080 -	7,59 -
6	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	15,64	234,14 -	- -	3661,95	-	- -	- -	- -
7	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,27	20943,57 14188,64	- -	5654,76	3830,93	- -	152,7960 -	41,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЕН15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,782	<u>13238,94</u> 9148,80	-	10352,85	7154,36	-	<u>106,0116</u>	<u>82,9</u>
9	ЕН15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,782	<u>6054,58</u> 2711,98	-	4734,68	2120,77	-	<u>29,6424</u>	<u>23,18</u>
10	ЕН15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3576	<u>16049,56</u> 11959,42	-	5739,32	4276,69	-	<u>138,5796</u>	<u>49,56</u>
11	ЕН15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3576	<u>6054,58</u> 2711,98	-	2165,12	969,80	-	<u>29,6424</u>	<u>10,6</u>
12	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,782	<u>15350,63</u> 4539,03	-	12004,19	3549,52	-	<u>52,5960</u>	<u>41,13</u>
13	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3576	<u>16951,64</u> 5109,65	-	6061,91	1827,21	-	<u>59,2080</u>	<u>21,17</u>
14	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0156	<u>4033,53</u> 4033,53	-	62,92	62,92	-	<u>53,6160</u>	<u>0,84</u>
15	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17128,71</u> 17128,71	-	171,29	171,29	-	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
16	ЕН10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0156	<u>701648,27</u> 12101,32	-	10945,71	188,78	-	<u>135,3918</u>	<u>2,11</u>
17	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,45	<u>3085,96</u> 3062,81	-	1388,68	1378,26	-	<u>36,3840</u>	<u>16,37</u>
18	& С18014-5-67	Кабель силовий з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами та наповнювачем що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2.5 мм кв.	м	26	<u>60,53</u> -	-	1573,78	-	-	-	-
19	& С18014-5-68	Кабель силовий з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами та наповнювачем що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1.5 мм кв.	м	19	<u>38,53</u> -	-	732,07	-	-	-	-
20	РН17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,02	<u>31539,93</u> 22223,44	-	630,80	444,47	-	<u>248,6400</u>	<u>4,97</u>
21	& С18014-5-71 варіант 1	Світильник загального освітлення світлодіодний 30Вт, IP65	шт	2	<u>2319,00</u> -	-	4638,00	-	-	-	-
22	РН17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2584,85</u> 2584,85	-	51,70	51,70	-	<u>31,8960</u>	<u>0,64</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C18014-5-76 варіант 1	Вимикач одноклавішний, із ступенем захсту IP44, для відкритої установки номінальний струм 10А	шт	2	<u>136,90</u> -	- -	273,80	-	- -	- -	- -
24	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2584,85</u> 2584,85	- -	103,39	103,39	- -	<u>31,8960</u> -	<u>1,28</u> -
25	& C18014-5-77 варіант 1	Розетка одномісна з заземлюючим контактом, із ступенем захсту IP44 для відкритої установки номінальний струм 16А	шт	4	<u>171,00</u> -	- -	684,00	-	- -	- -	- -
26	PH15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3627,35</u> 3627,35	- -	36,27	36,27	- -	<u>44,7600</u> -	<u>0,45</u> -
27	PH15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5939,91</u> 5939,91	- -	59,40	59,40	- -	<u>73,2960</u> -	<u>0,73</u> -
28	PH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,012	<u>7448,19</u> 7448,19	- -	89,38	89,38	- -	<u>78,9840</u> -	<u>0,95</u> -
29	& C1530-4-50-A	Труба 50/1,8/1000	шт	1	<u>90,99</u> -	- -	90,99	-	- -	- -	- -
30	& C1530-4-50-8A	Труба 50/1,8/500	шт	1	<u>60,54</u> -	- -	60,54	-	- -	- -	- -
31	& C1530-155-K50	Коліно 50 мм- 90 град.	10шт	0,2	<u>129,02</u> -	- -	25,80	-	- -	- -	- -
32	& C1530-155-K50-1	Коліно 50 мм - 45 град.	10шт	0,1	<u>129,02</u> -	- -	12,90	-	- -	- -	- -
33	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>6305,94</u> 6305,94	- -	315,30	315,30	- -	<u>67,9080</u> -	<u>3,4</u> -
34	& C1545-267-2-1	Труба PN 20-20	м.	5	<u>55,10</u> -	- -	275,50	-	- -	- -	- -
35	& C1630-64-20 варіант 1	Коліно 20x45	шт	4	<u>4,45</u> -	- -	17,80	-	- -	- -	- -
36	& C1630-64-20-2 варіант 1	Коліно монтажне 20x1/2	шт	6	<u>69,45</u> -	- -	416,70	-	- -	- -	- -
37	& C1534-167-20	Муфта 20 мм	шт	2	<u>5,14</u> -	- -	10,28	-	- -	- -	- -
38	& C1534-167-20-2 варіант 2	Муфта 20 x 1/2 PB	шт	2	<u>65,22</u> -	- -	130,44	-	- -	- -	- -
39	& C111-1904-63 варіант 1	Хомут 1/2"	шт	5	<u>35,33</u> -	- -	176,65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	PH15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	716,92	-	716,92	716,92	-	7,8360	7,84
					716,92	-			-	-	-
41	& C11-8-53 варіант 1	Кран кульовий з американкою 3/4"	шт.	1	420,55	-	420,55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	PH15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05	5434,51	-	271,73	271,73	-	59,4000	2,97
					5434,51	-			-	-	-
43	& C1545-166-13	Кран під умивальник 1/2x1/2	шт	5	280,20	-	1401,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C111-196-2	Паста ущільнююча UNIPAK 65 г	шт	1	86,27	-	86,27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	PH15-32-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10к-т	0,1	3283,82	-	328,38	296,10	-	32,3640	3,24
					2960,98	-			-	-	-
46	& C18014-6-1	Рукомийник комплект	шт	1	1623,07	-	1623,07	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C18014-6-2	сифон пластмасовий бутылочний	шт	1	156,82	-	156,82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	PH15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1519,02	-	151,90	147,09	-	15,8400	1,58
					1470,90	-			-	-	-
49	& C18014-6-3 варіант 2	Змішувач для умивальника	шт	1	1608,00	-	1608,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,039	144,35	-	149,98	149,98	-	1,9560	2,03
					144,35	-			-	-	-
51	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,039	311,59	311,59	323,74	-	323,74	-	-
					-	41,59			43,21	0,4110	0,43
		Разом прямі витрати по кошторису					97278,27	37679,08	323,74 43,21		437,82 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					97278,27				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59275,45				
		всього заробітна плата, грн.					37722,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20555,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7335,18				
		Всього будівельні роботи, грн.					117834,20				


		Всього по кошторису					117834,20				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					489,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45057,47				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]