

м. Запоріжжя

"23" травня 2023р.

Територіальний відділ освіти Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу Перепелиці Наталії Євгеніївни, що діє на підставі Положення та довіреності (далі-Замовник) №01.01-24/24 від 23.12.2022 року, з одної сторони, та,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮК-БУД», який діє на підставі Статуту та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, (далі-Підрядник) з іншої сторони, разом – Сторони, уклали даний Договір підряду (далі-Договір) про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання на свій ризик надати послуги (надалі – послуги): "Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 3 А " (код ДК 021:2015 – 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) , а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги на умовах даного Договору.

1.2. Об'єкт: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради.

1.3. Адреса розташування об'єкта будівництва: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 3 А.

1.4. Підрядник надає послуги з поточного (аварійного) ремонту з використанням своїх матеріалів та засобів, вартість яких включена до вартості послуг відповідно до договірної ціни та локального кошторису, які є невід'ємними частинами даного Договору. Якщо поточний (аварійний) ремонт виконується з матеріалу Замовника, Сторони встановлюють норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів шляхом укладання додаткової угоди до даного Договору (із складанням Акту прийому-передачі матеріалів без переходу права власності), яка є його невід'ємною частиною. При виконанні поточного (аварійного) ремонту частково або в повному обсязі з матеріалу Замовника, Підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу.

1.5. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Зміни до обсягів закупівлі здійснюється шляхом укладання додаткової угоди.

2. Вартість послуг та порядок розрахунків.

2.1. Ціна цього Договору складає 70000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, з урахуванням єдиного податку 5%. Договірна ціна додається до Договору та є його невід'ємною частиною.

2.2. Вартість послуг з поточного (аварійного) ремонту у договірній ціні визначається як тверда договірна ціна відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 "Правила визначення вартості будівництва", ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва".

2.3. Вартість послуг з поточного (аварійного) ремонту може переглядатися Сторонами у наступних випадках:

- зміна обсягів та складу поточного (аварійного) ремонту;
- призупинення поточного (аварійного) ремонту;
- прийняття нових законодавчих та нормативних актів, які впливають на вартість матеріалів та будівельно-монтажних робіт (послуг), які надаються під час поточного (аварійного) ремонту;

- фактичним обсягам фінансування Замовника;

- в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

2.4. Оплата за надані послуги з поточного (аварійного) ремонту здійснюється Замовником у межах договірної ціни Договору у термін до 90 календарних днів з дати підписаного Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма

№ КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3). Остаточна оплата по даному Договору здійснюється за надані у повному обсязі послуги з поточного (аварійного) ремонту.

2.5. Якщо у процесі здачі робіт по об'єкту, виявлені недоробки та/або дефекти (недоліки), Замовник має право не підписувати обсяги виконаних робіт і не оплачувати їх до повного усунення Підрядником дефектів (недоліків) та/або виконання всіх недоробок.

2.6. Замовник має право повернути не підписані Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), у разі їх неналежного оформлення (відсутність підписів, печатки, тощо).

2.7. У разі затримки фінансування, Замовник здійснює розрахунок з Підрядником протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.

3. Якість послуг.

3.1. Підрядник несе повну відповідальність за якість виконаних робіт (наданих послуг) та матеріали, які використовувалися під час поточного (аварійного) ремонту.

3.2. Підрядник гарантує, що якість виконаних робіт (послуг), відповідає умовам Договору та відповідних нормативно-правових актів.

3.3. Підрядник гарантує, що якість матеріалів та обладнання, які використовуються для виконання поточного (аварійного) ремонту відповідають державним стандартам та технічним умовам.

3.4. У разі виявлення Замовником недоробок та/або дефектів (недоліків) під час приймання виконаних будівельних робіт, або виявлення дефектів (недоліків) впродовж гарантійного строку Підрядник зобов'язаний за власні кошти їх усунути у строк визначений Замовником.

4. Строки надання послуг.

4.1. Строк виконання робіт: визначено у Додатку № 2 до Договору.

4.2. При виникненні обставин, незалежних від Підрядника, що перешкоджають виконанню поточного (аварійного) ремонту у встановлені строки, він може поставити питання перед Замовником про перегляд строків надання послуг. Рішення про перегляд строків виконання поточного (аварійного) ремонту оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

4.3. Обставинами, що перешкоджають виконанню поточного (аварійного) ремонту у зазначені даним Договором строки, які не залежать від Підрядника, є обставини:

- непереборної сили;
- залежні від Замовника (відсутність фінансування, затримка у виконанні зобов'язань, наявність додаткових робіт з поточного (аварійного) ремонту);
- несприятливі погодні умови;
- виявлені приховані дефекти та інше.

Строки виконання поточного (аварійного) ремонту переносяться на час дії вказаних обставин, з урахуванням часу на відновлення робіт чи перенесення їх на більш сприятливий час року.

4.4. Поточний (аварійний) ремонт виконується відповідно до Договірної ціни яка є невід'ємною частиною Договору, а також відповідно до кошторисної документації, технічної документації, ДБН, ДСТУ (ГОСТ), ТУ, тощо.

5. Обов'язки та права Сторін.

5.1. Обов'язки Підрядника:

5.1.1. Перед початком виконання поточного (аварійного) ремонту забезпечити обов'язковий виїзд фахівця на об'єкт для уточнення обсягу робіт.

5.1.2. Своєчасно виконувати поточний (аварійний) ремонт на умовах даного Договору.

5.1.3. Виконувати поточний (аварійний) ремонт якісно та згідно з вимогами ДБН, ДСТУ та ТУ на кожен вид виконуваних робіт у строк, визначений Договором.

5.1.4. Якщо поточний (аварійний) ремонт виконується частково або в повному обсязі з матеріалу Замовника, надати Замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.

5.1.5. Вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником по

Актам прийому-передачі матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна.

5.1.6. Дотримуватись технологічної послідовності виконання робіт, включно з організацією виробництва робіт, які надаються під час поточного (аварійного) ремонту.

5.1.7. Дотримуватись та нести відповідальність за правила пожежної безпеки, охорони праці і виробничої санітарії.

5.1.8. Своєчасно попередити Замовника:

- про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від Замовника;
- про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату поточного(аварійного) ремонту;
- про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату поточного (аварійного) ремонту.

5.1.9. Постійно повідомляти Замовника про готовність кожного окремого конструктивного елемента, належного до освідовування актами про приховані роботи з поточного (аварійного) ремонту, перед його закриттям.

5.1.10. Повідомляти Замовника про готовність до прийомки наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту.

5.1.11. По закінченню кожного етапу виконання поточного (аварійного) ремонту оформляти та пред'являти Замовнику акти виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, які є складовою частиною акту виконаних робіт КБ-2в.

5.1.12. При наявності зауважень з боку Замовника щодо виявлених недоробок, дефектів (недоліків) під час виконання поточного (аварійного) ремонту усунути їх у порядку і у терміни, визначені Замовником, власними силами і за свій рахунок.

5.1.13. При виявленні Замовником дефектів (недоліків) під час гарантійного терміну Підрядник повинен усунути їх власними силами та за свій рахунок у строк визначений Замовником.

5.2. Права Підрядника:

5.2.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг з поточного (аварійного) ремонту за даним Договором.

5.2.2. Отримувати за надані послуги з поточного (аварійного) ремонту оплату у розмірах і строки, передбачені даним Договором.

5.2.3. Отримати компенсацію усіх грошових коштів, пов'язаних з наданням послуг з поточного (аварійного) ремонту у разі необґрунтованої відмови Замовника від приймання наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту.

5.2.4. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань.

5.3. Обов'язки Замовника:

5.3.1. Забезпечити готовність об'єкту до початку виконання поточного (аварійного) ремонту.

5.3.2. Прийняти від Підрядника надані послуги з поточного (аварійного) ремонту, при відсутності зауважень до наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту, підписати акт здачі-приймання виконаних будівельних робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його одержання;

5.3.3. Своєчасно здійснювати оплату, на умовах та в порядку, визначених у розділі 2 даного Договору.

5.3.4. Надати приміщення для зберігання матеріалів, інструмента.

5.4. Права Замовника:

5.4.1. Перевіряти у будь-який час хід та якість послуг з поточного (аварійного) ремонту, не втручаючись у діяльність Підрядника.

5.4.2. Відмовитись від прийняття та оплати виконаних робіт (наданих послуг) з виконання проекту у випадку якщо Підрядник виконав їх неналежним чином та/або із порушенням умов цього Договору.

5.4.3. Вимагати виконання робіт (надання послуг) та досягнення їх результату відповідно до строків, порядку та інших умов та вимог, встановлених Договором, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що зазвичай ставляться до роботи та

результату роботи такого виду.

5.4.4. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Підрядником зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, повідомивши про це Підрядника у строк не раніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до розірвання, та вимагати відшкодування збитків, у разі якщо:

- підрядник своєчасно не розпочав поточний (аварійний) ремонт чи виконує його настільки повільно, що своєчасне надання послуг з поточного (аварійного) ремонту стає вочевидь неможливим;

- підрядник порушив строки надання послуг з поточного (аварійного) ремонту;

- в наданих послугах з поточного (аварійного) ремонту Підрядника наявні суттєві відступлення від умов даного Договору чи інші важливі недоліки.

5.4.5. Договір вважається розірваним з дати, зазначеної у листі-повідомленні про дострокове розірвання, але не раніше ніж через 5 (п'ять) календарних днів від дати направлення Підряднику листа-повідомлення або його особистого вручення Підряднику.

6. Порядок здачі-приймання наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту.

6.1. Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів після завершення поточного (аварійного) ремонту (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення та у разі нежиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією Підрядником витрат, понесених Замовником.

6.2. Здача та приймання наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту здійснюється на підставі Актів та Довідки (примірні форми КБ-2в та КБ-3), які є невід'ємними частинами даного Договору.

6.3. Замовник має оглянути надані Підрядником послуги з поточного (аварійного) ремонту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати пред'явлення їх до приймання та підписати акти здачі-приймання виконаних будівельних робіт (примірні форми КБ-2в та КБ-3) або надати обґрунтовані заперечення, у разі непідписання.

6.4. Якщо при прийманні послуг з поточного (аварійного) ремонту Замовником будуть виявлені дефекти та недоліки у роботах, Сторони складають протягом 5 (п'яти) робочих днів акт про наявні дефекти та інші недоліки поточного (аварійного) ремонту, які необхідно доопрацювати з вказівкою порядку та строків їх усунення. Усі роботи щодо усунення виявлених недоліків виконуються силами та за рахунок Підрядника. У разі ухилення Підрядника від підписання акту про наявні дефекти та інші недоліки поточного (аварійного) ремонту, акт вважається підписаним в редакції Замовника.

6.5. Ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження матеріалів до настання строку здачі Підрядником виконаного поточного (аварійного) ремонту несе Підрядник.

7. Гарантійні зобов'язання.

7.1. Підрядник дає гарантію на надані за даним Договором послуги з поточного (аварійного) ремонту в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі неякісного виконання робіт з поточного (аварійного) ремонту Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% від вартості неякісно виконаних робіт.

8.3. У разі порушення строків надання послуг з поточного (аварійного) ремонту Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від ціни Договору, зазначеної в п.2.1. Договору.

8.4. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

8.5. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням даного

Договору, підлягають відшкодуванню Підрядником, у разі наявності його вини, у повному обсязі.

8.6. Підрядник несе повну відповідальність відповідно до чинного законодавства України за організацію та виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки при наданні послуг з поточного (аварійного) ремонту, за відповідність працівників Підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, відповідній кваліфікації, за їх дії.

8.7. При виявленні Замовником матеріальних збитків (матеріальної шкоди), Замовник повинен терміново повідомити (у будь-який спосіб) про це Підрядника. Крім того, Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів зобов'язаний надіслати письмове повідомлення, в якому чітко зазначити:

- які матеріальні збитки (матеріальну шкоду) він отримав;
- які співробітники Підрядника завдали цих збитків (шкоди);
- розмір цих збитків (шкоди);
- навести розрахунок збитків (шкоди) та обґрунтований розмір компенсації;
- форму та граничний термін погашення Підрядником збитків (шкоди) та компенсації.

8.8. Якщо Замовнику нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) з боку працівників Підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, Підрядник зобов'язаний повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Замовника, або передати Замовнику матеріальні цінності, аналогічні тим, що були втрачені Замовником.

8.9. Розмір збитків (шкоди), заподіяних працівниками Підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, визначається Замовником у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

8.10. Підставою для притягнення працівників Підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором до матеріальної відповідальності, є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуванням матеріальних цінностей (грошових коштів), а також їх знищенням або зіпсуванням через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

8.11. Сторона не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.12. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, у разі настання обставин непереборної сили відповідно до ст. 617 ЦК України. У разі, коли дія зазначених обставин триває більше ніж два місяці, кожна з Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письмово повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 20 днів до розірвання. Не інформування або несвоєчасне інформування позбавляє Сторону права посилаючись на обставини непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності.

8.13. Сторони домовились, що у разі виконання робіт (надання послуг) з поточного (аварійного) ремонту, які не відповідають умовам цього Договору з якості та обсягів, Замовник має право відмовитися від плати за ці роботи із звільненням від відповідальності за дані дії.

8.14. У випадку встановлення факту будь-якого невиконання Підрядником будь-яких умов цього Договору Замовник може застосувати оперативно-господарську санкцію відповідно до п. 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України, а саме: відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, про що Замовник письмово повідомляє Підрядника.

8.15. Сторони погодились, що підписанням даного Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також особа, що діє від його імені, як суб'єкт персональних даних, дає однозначну згоду на обробку уповноваженими особами Підрядника персональних даних Замовника (особи, що діє від його імені), що надані Замовником (особою, що діє від його імені) та/або зазначені в даному Договорі.

8.16. Метою збору наданих Замовником (особою, що діє від його імені) у межах даного Договору персональних даних Підрядника є забезпечення реалізації господарсько-правових, податкових відносин та збору персональних даних у комерційних цілях.

8.17. Замовник (особа, що діє від його імені) надає Підряднику згоду на використання

ним персональних даних виключно для виконання умов даного Договору, а також вимог діючого законодавства, що пов'язані з виконанням даного Договору, та не дозволяє надавати часткове або повне право обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними.

8.18. Замовник (особа, що діє від його імені) не надає згоди на передачу Підрядником персональних даних третім особам.

8.19. Підписавши даний Договір Замовник (особа, що діє від його імені), як суб'єкт персональних даних, посвідчує, що отримав письмове повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних з метою забезпечення реалізації господарсько-правових, податкових відносин та збору персональних даних у комерційних цілях, а також відомості про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також осіб, яким його дані надаються, для виконання зазначеної мети.

9. Порядок вирішення спорів.

9.1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. Строк дії Договору.

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

Сторони керуючись ст.631 Цивільного кодексу України дійшли згоди, що умови цього договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до його укладання, починаючи з 01.05.2023 року.

10.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

10.3. Даний Договір може бути достроково розірваний:

10.3.1. За взаємною згодою Сторін.

10.3.2. За ініціативою Замовника у випадках, передбачених п.5.4.4. даного Договору.

10.3.3. За ініціативою Підрядника у випадках, передбачених п. 5.2.4. даного Договору.

10.3.4. За рішенням господарського суду.

10.3.5. У інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11. Інші положення.

11.1. Усі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання вважаються дійсними при умові, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін.

11.2. Усі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11.3. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються даним Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.5. Усі виправлення за текстом даного Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку оформлені у вигляді додаткової угоди, що є невід'ємною частиною даного Договору.

11.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.7. Замовник є резидентом України та не є платником податку на прибуток.

11.8. Підрядник є платником єдиного податку за ставкою 5% та не є платником ПДВ.

11.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом десяти днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, в тому числі про зміну статусу платника податку на прибуток. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила, несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.10. Сторони дійшли згоди, що уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є начальник територіального відділу освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Єременко Лідія Вячеславівна (або особа, що виконує обов'язки у разі відсутності начальника), директор Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради Мурашова Іраїда Григорівна (або особа, що виконує обов'язки у разі відсутності директора), на яких покладається виконання прав та обов'язків Замовника за цим Договором, персональна відповідальність за здійснення контролю за якісним, своєчасним та повним виконанням Підрядником своїх обов'язків за Договором, додержанням правил охорони праці під час ремонтних робіт, забезпеченням безпечних для життя і здоров'я умов праці.

11.11. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом надання послуг з поточного (аварійного) ремонту на об'єкті.

11.12. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12. Додатки до договору.

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою щодо вартості показників, врахованих у Договірній ціні (Додаток № 1);
- Календарний графік виконання робіт/послуг (Додаток № 2).

13. Адреси та банківські реквізити Сторін.

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Територіальний відділ освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮК-БУД»
Місцезнаходження: 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Поштова, 64 Ідентифікаційний код: 37611422 Р/р № UA <u>25820172 0344240013000078525</u> ДКСУ м. Київ МФО 820172 Тел.: (061) 226-05-70 tvo.olex@zr.gov.ua Начальник ТВО  Лідія ЄРЕМЕНКО М.П.	Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Кульчева, буд.7 Ідентифікаційний код: 45013816 р/р UA 26 313399 00000 26008040201251 АБ КБ «ПриватБанк» Тел. +380671781215  Директор ТОВ «ЮК-БУД» Юрій КРАУЗЕ М.П.

Додаток 2
до Договору № 05-07
від 23.05. 2023р.

Календарний графік виконання робіт/послуг

**"Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати
Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт"
Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 3 А "
(код ДК 021:2015 – 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)**

Перелік видів робіт	Обсяг робіт		Термін виконання робіт/надання послуг
	Одиниця виміру	Кошторисна вартість, грн.	Місяць, рік
Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати	робота/послуга	70000,00	травень-грудень 2023 р.
Всього:		70000,00	

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Територіальний відділ освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮК-БУД»
  Лідія ЄРЕМЕНКО М.П.	 Юрій КРАУЗЕ М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТВО Олександрівського району
(назва організації, що затверджує)
Начальник ТВО Олександрівського району

Л.В.Сременко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 13 " 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на ремонт Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 3 А.

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	10,6	
2	Профіль CD 60x27	м	19	
3	Профіль UD 28x27	м	9,2	
4	Стрічка армуюча	м	9,1	
5	Шпаклівка Флюгенфюллер	кг	3,3	
6	Саморіз 3,5x9,5	шт	180	
7	Дюбель М6х40	шт	33	
8	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	11,13	
9	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами	м2	1,75	
10	Профіль CD 60x27	м	8	
11	Профіль UD 28x27	м	5,8	
12	Саморіз 3,5x9,5	шт	29	
13	Саморіз 3,5x25	шт	80	
14	Дюбель М6х40	шт	26	
15	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,84	
16	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5	
17	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	12,35	
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,35	
19	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	12,4735	
20	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,47	
21	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	64,22	
22	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,6	
23	Хрестики пластмасові для плитки	шт	89	
24	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,3	
25	Профіль CD 60x27	м	3,3	
26	Профіль UD 28x27	м	1,2	
27	Ущільнювальна стрічка	м	1,2	
28	Підвіс в комплекті	шт	1	
29	З'єднувач "краб"	шт	2	
30	Подовжувач для CD	шт	1	
31	Тяга підвісу	шт	1	
32	Саморіз 3,5x9,5	шт	20	

1	2	3	4	5
33	Дюбель М6х40	шт	3	
34	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель пластиковими панелями	м2	1,3	
35	Панелі пластикові	м2	1,5	
36	Саморіз 3,5х25	шт	27	
37	Знімання наличників	м	9,4	
38	Знімання дверних полотен	м2	1,4	
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
40	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,4	
41	Двері металопластикові	м2	1,4	
42	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	6	
43	Установлення вимикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
44	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 16 А	шт	1	
45	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	20	
46	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.2, 5мм2 ВВГнгд	м	20	
47	Прокладання коробів пластикових	м	20	
48	Кабель канал 25х25	м	20	
49	Монтаж світильників	шт	1	
50	Світильник LED	шт	1	
51	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,3	
52	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,3	
53	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,3	
54	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,026	
55	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,3	
56	Плитки керамічні для підлог	м2	1,326	
57	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,26	
58	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,76	
59	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,6	
60	Хрестики пластмасові для плитки	шт	9	
61	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	11,1	
62	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	10	
63	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	
64	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	4	
65	Заглушка діам. 20 мм	шт	2	
66	Кран кульовий з американкою Д=15мм	шт	1	
67	Хомут (гайка) 20-25мм з болтом и дюбелем	шт	12	
68	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
69	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
70	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
71	Труби поліетиленові для каналізації, діаметр 50 мм, L-1, 0м Rhein	шт	2	
72	Коліно 90град. Д=50мм Rhein	шт	1	
73	Хомут в зборі 1 1/2" (47-53мм)	шт	4	
74	Установлення душової системи	шт	1	
75	Душова система	комплект	1	

1	2	3	4	5
76	Установлення вішалок	шт	2	
77	Гачок	шт	2	
78	Установлення поличок	шт	1	
79	Полички туалетні	шт	1	
80	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
81	Вентилятор	комплект	1	
82	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	6	
83	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	6	
84	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,025	
85	Навантаження сміття вручну	т	0,232	
86	Перевезення сміття до 30 км	т	0,232	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник ТВО Олександрівського району
(назва організації)
Підрядник ТОВ "ЮК-БУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фортечна, 3 А, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2 травня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	57,02195	57,02195	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	12,96041	12,96041	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	43,92843	43,92843	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,13311	0,13311	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	7,12644	7,12644	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0,02100	-	0,02100
		Разом	64,16939	64,14839	0,02100
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,54499	1,54499	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,78562	-	0,78562
		Разом (ч.ч 1-10)	66,50000	65,69338	0,80662
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	3,50000	-	3,50000
		Разом договірна ціна	70,00000	65,69338	4,30662
		Всього договірна ціна	70,00000		

Керівник підприємства
(організації замовника)

Л.В. Єременко

Керівник генеральної
підрядної організації

Ю.І. Краузе

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фортечна, 3 А

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,20196 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,181 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

15,33739 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)

12102,00 грн.

Всього договірна ціна:

70 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

65,69338 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.


інші витрати -

4,30662 тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

 Ю.І.Краузе

Перевірив:



Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фортчна, 3 А

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фортчна, 3 А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,14839 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,33739 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-9-1 К=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,106	18764,39 18717,44	- -	1989,03	1984,05	- -	264,4080	28,03
2	& С126- 1301-1	Профіль CD 60x27	м	19	71,19	-	1352,61	-	-	-	-
3	& С126- 1300-1	Профіль UD 28x27	м	9,2	48,67	-	447,76	-	-	-	-
4	& С130-479- И001 варіант 1	Стрічка армуюча	м	9,1	22,07	-	200,84	-	-	-	-
5	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка Флюгенфюллер	кг	3,3	24,57	-	81,08	-	-	-	-
6	& С111- 1480-1 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5	шт	180	0,93	-	167,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5
7	& C1545-43-2	Дюбель М6х40	шт	33
8	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	11,13
9	КБ15-63-3 К=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами	100м2	0,0175
10	& C126-1301-1	Профіль CD 60х27	м	8
11	& C126-1300-1	Профіль UD 28х27	м	5,8
12	& C111-1480-1 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	29
13	& C111-1480-1 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	80
14	& C1545-43-2	Дюбель М6х40	шт	26
15	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,84
16	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5
17	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1235
18	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1235
19	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	12,4735
20	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,47
21	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	64,22
22	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,6
23	C111-1859 варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	шт	89
24	КБ15-64-1 К=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,013

6	7	8	9	10	11	12
<u>0.71</u>	-	23,43	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>164.79</u>	-	1834,11	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>44798.73</u>	-	783,98	783,98	-	<u>602.0526</u>	<u>10.54</u>
<u>44798.73</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>71.19</u>	-	569,52	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>48.67</u>	-	282,29	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>0.93</u>	-	26,97	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.26</u>	-	100,80	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>0.71</u>	-	18,46	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>164.79</u>	-	303,21	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>11.14</u>	-	55,70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>13121.42</u>	-	1620,50	905,34	-	<u>106.0116</u>	<u>13.09</u>
<u>7330.70</u>	-	-	-	-	-	-
<u>24976.45</u>	-	3084,59	3084,59	-	<u>352.8246</u>	<u>43.57</u>
<u>24976.45</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>605.84</u>	-	7556,95	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>53.97</u>	-	133,31	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>11.32</u>	-	726,97	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>104.75</u>	-	586,60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>0.47</u>	-	41,83	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>16873.33</u>	-	219,35	219,35	-	<u>226.7616</u>	<u>2.95</u>
<u>16873.33</u>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5
25	& C126-1301-1	Профіль CD 60x27	м	3,3
26	& C126-1300-1	Профіль UD 28x27	м	1,2
27	& C130-479-И001 варіант 2	Ущільнювальна стрічка	м	1,2
28	& C130-1098-1 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	1
29	& C1545-250-2 варіант 1	З'єднувач "краб"	шт	2
30	& C1545-250-2 варіант 2	Подовжувач для CD	шт	1
31	& C1545-250-2 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1
32	& C111-1480-1 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5	шт	20
33	& C1545-43-2	Дюбель M6x40	шт	3
34	КБ15-66-1 K=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель пластиковими панелями	100 м2	0,013
35	C126-1288 варіант 1	Панелі пластикові	м2	1,5
36	& C111-1480-1 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	27
37	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,094
38	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,014
39	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
40	КБ10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,014

6	7	8	9	10	11	12
<u>71,19</u>	-	234,93	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>48,67</u>	-	58,40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>43,41</u>	-	52,09	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>50,78</u>	-	50,78	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>34,46</u>	-	68,92	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>14,42</u>	-	14,42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>26,78</u>	-	26,78	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>0,93</u>	-	18,60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>0,71</u>	-	2,13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>14846,36</u>	-	193,00	193,00	-	188.1906	2.45
14846,36	-	-	-	-	-	-
<u>501,80</u>	-	752,70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1,26</u>	-	34,02	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>481,03</u>	-	45,22	45,22	-	7.9800	0.75
481,03	-	-	-	-	-	-
<u>3231,97</u>	-	45,25	45,25	-	53.6160	0.75
3231,97	-	-	-	-	-	-
<u>13723,77</u>	-	137,24	137,24	-	221.2440	2.21
13723,77	-	-	-	-	-	-
<u>9695,41</u>	-	135,74	135,74	-	135.3918	1.9
9695,41	-	-	-	-	-	-

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4
41	& C126-384-1	Двері металопластикові	м2
42	C188888-8	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт
43	КР17-12-7	Установлення вимикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт
44	C1547-16	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 16 А	шт
45	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м
46	15093-34113	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2,2,5мм2 ВВГнгд	1000м
47	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м
48	& C1545-89-3	Кабель канал 25х25	м
49	КР17-11-1	Монтаж світильників	100шт
50	C1547-7	Світильник LED	шт
51	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2
52	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2
53	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2
54	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3
55	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2
56	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2
57	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л
58	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг
59	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг

5	6	7	8	9	10	11	12
1,4	<u>7877,74</u>	-	11028,84	-	-	-	-
6	<u>2,65</u>	-	15,90	-	-	-	-
0,01	<u>15222,67</u>	-	152,23	152,23	-	<u>217.5600</u>	<u>2.18</u>
	<u>15222,67</u>	-			-	-	-
1	<u>887,72</u>	-	887,72	-	-	-	-
0,2	<u>4925,70</u>	-	985,14	985,14	-	<u>67.9500</u>	<u>13.59</u>
	<u>4925,70</u>	-			-	-	-
0,02	<u>33383,26</u>	-	667,67	-	-	-	-
0,2	<u>2797,85</u>	-	559,57	527,85	-	<u>37.7200</u>	<u>7.54</u>
	<u>2639,27</u>	-			-	-	-
20	<u>62,08</u>	-	1241,60	-	-	-	-
0,01	<u>11231,31</u>	-	112,31	112,31	-	<u>156.8400</u>	<u>1.57</u>
	<u>11231,31</u>	-			-	-	-
1	<u>521,46</u>	-	521,46	-	-	-	-
0,013	<u>7231,38</u>	-	94,01	94,01	-	<u>111.3720</u>	<u>1.45</u>
	<u>7231,38</u>	-			-	-	-
0,013	<u>5350,03</u>	<u>1385,66</u>	69,55	51,54	<u>18,01</u>	<u>61,0560</u>	<u>0.79</u>
	<u>3964,37</u>	<u>349,00</u>			<u>4,54</u>	<u>4,8852</u>	<u>0,06</u>
0,013	<u>5569,45</u>	-	72,40	72,26	-	<u>85.6080</u>	<u>1.11</u>
	<u>5558,53</u>	-			-	-	-
0,00026	<u>506825,09</u>	-	131,77	5,70	-	<u>370.7280</u>	<u>0.1</u>
	<u>21921,15</u>	-			-	-	-
0,013	<u>16114,00</u>	-	209,48	209,48	-	<u>227.6310</u>	<u>2.96</u>
	<u>16114,00</u>	-			-	-	-
1,326	<u>608,43</u>	-	806,78	-	-	-	-
0,26	<u>53,97</u>	-	14,03	-	-	-	-
6,76	<u>11,32</u>	-	76,52	-	-	-	-
0,6	<u>104,75</u>	-	62,85	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5
60	C111-1859 варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	шт	9
61	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,111
62	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	10
63	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8
64	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	4
65	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	2
66	& C1630-670-2 варіант 1	Кран кульовий з американкою Д=15мм	шт	1
67	C113-1879 варіант 1	Хомут (гайка) 20-25мм з болтом и дюбелем	шт	12
68	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	2
69	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1
70	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02
71	& C130-1199-2 варіант 1	Труби поліетиленові для каналізації, діаметр 50 мм, L-1,0м Rhein	шт	2
72	& C130-911-2 варіант 1	Коліно 90град. Д=50мм Rhein	шт	1
73	& C1630-114-3	Хомут в зборі 1 1/2" (47-53мм)	шт	4
74	KP15-33-3	Установлення душової системи	10шт	0,1
75	C130-619 варіант 1	Душова система	комплект	1
76	KP15-33-4	Установлення вішалок	10шт	0,2

6	7	8	9	10	11	12
0,47	-	4,23	-	-	-	-
5053,03	-	560,89	560,89	-	67,9080	7,54
5053,03	-			-		
69,70	-	697,00	-	-	-	-
10,24	-	81,92	-	-	-	-
124,85	-	499,40	-	-	-	-
15,26	-	30,52	-	-	-	-
432,89	-	432,89	-	-	-	-
21,71	-	260,52	-	-	-	-
83,15	-	166,30	155,96	-	1,0320	2,06
77,98	-			-		
2623,79	-	262,38	75,42	-	10,4040	1,04
754,19	-			-		
5968,03	-	119,36	119,36	-	78,9840	1,58
5968,03	-			-		
98,23	-	196,46	-	-	-	-
29,57	-	29,57	-	-	-	-
51,10	-	204,40	-	-	-	-
1178,65	-	117,87	117,87	-	15,8400	1,58
1178,65	-			-		
6634,93	-	6634,93	-	-	-	-
464,49	-	92,90	92,90	-	6,3360	1,27
464,49	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C1545-95 варіант 1	Гачок	100шт	0,02	2551,76	-	51,04	-	-	-	-
78	KP15-33-5	Установлення полицок	10шт	0,1	1045,11	-	104,51	104,51	-	14,2560	1,43
					1045,11	-					
79	C130-553 варіант 1	Полички туалетні	шт	1	587,94	-	587,94	-	-	-	-
80	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	628,12	-	628,12	628,12	-	8,5680	8,57
					628,12	-					
81	C1630-1224 варіант 1	Вентилятор	комплект	1	1895,98	-	1895,98	-	-	-	-
82	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,06	11163,62	371,61	669,82	647,52	22,30	138,8040	8,33
					10792,01	43,76			2,63	0,6732	0,04
83	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,06	11428,96	-	685,74	685,74	-	159,6000	9,58
					11428,96	-					
84	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00025	419038,30	-	104,76	5,48	-	370,7280	0,09
					21921,15	-					
85	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,232	96,38	-	22,36	22,36	-	1,6300	0,38
					96,38	-					
86	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,232	400,00	400,00	92,80	-	92,80	-	-
						33,32			7,73	0,4110	0,1
		Разом прямі витрати по кошторису					57021,95	12960,41	133,11		180,98
									14,90		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					57021,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43928,43				
		всього заробітна плата, грн.					12975,31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7126,44				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2362,08				
		Всього будівельні роботи, грн.					64148,39				
		Всього по кошторису					64148,39				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					201,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15337,39				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 3 А

Поточний (аварійний) ремонт душової кімнати Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 комбінованого типу "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 3 А

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загальнобудівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	156,1	71,65				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	24,88	71,45				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,1	68,94				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,1	81,07				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	20,78	113,67				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	201,96					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					

1	2	3	4
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>	
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год
12	+С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Дизельне паливо	кг
		Електроенергія	кВт-год
		Стиснене повітря	м3
		Мастильні матеріали	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год
18	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год
19	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год
20	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,05382	<u>329,34</u> 17,73				
4,0392	<u>5,52</u> 22,30				
0,05382	<u>5,36</u> 0,29				
0,232	<u>400</u> 92,80				
	133,12				
0,193					
0,565					
3,73					
0,089					
0,1012					
0,2830932					
0,456					
2,3155411					
0,076908					
6,6208329					
3,1325034					
0,333					

1	2	3	4
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
21	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2
22	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2
23	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3
24	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2
25	+C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т
26	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т
27	&C111-1480-1 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт
28	&C111-1480-1 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт
29	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3
30	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2
31	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м
32	+C111-1859 варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	шт
33	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
12,4735	<u>605.84</u> 7556,95	<u>586.80</u> 7319,45	<u>7.16</u> 89,31	<u>11.88</u> 148,19	30 км.
1,326	<u>608.43</u> 806,78	<u>582.51</u> 772,41	<u>13.99</u> 18,55	<u>11.93</u> 15,82	30 км.
0,0508	<u>53.7</u> 2,73	<u>46.79</u> 2,38	<u>5.86</u> 0,30	<u>1.05</u> 0,05	30 км.
12,97	<u>164.79</u> 2137,33	<u>157.74</u> 2045,89	<u>3.82</u> 49,55	<u>3.23</u> 41,89	30 км.
0,000062	<u>67397.76</u> 4,18	<u>65800.86</u> 4,08	<u>275.38</u> 0,02	<u>1321.52</u> 0,08	30 км.
0,018416	<u>8365.04</u> 154,05	<u>7800.00</u> 143,64	<u>401.02</u> 7,39	<u>164.02</u> 3,02	30 км.
229	<u>0.93</u> 212,97	<u>0.91</u> 208,39	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 4,58	
107	<u>1.26</u> 134,82	<u>1.20</u> 128,40	<u>0.04</u> 4,28	<u>0.02</u> 2,14	30 км.
0,0322	<u>106.67</u> 3,43	<u>95.60</u> 3,08	<u>8.98</u> 0,29	<u>2.09</u> 0,06	30 км.
0,0988	<u>268.67</u> 26,54	<u>263.35</u> 26,02	<u>0.05</u> -	<u>5.27</u> 0,52	30 км.
5	<u>11.14</u> 55,70	<u>10.85</u> 54,25	<u>0.07</u> 0,35	<u>0.22</u> 1,10	30 км.
98	<u>0.47</u> 46,06	<u>0.46</u> 45,08	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,98	
70,98	<u>11.32</u> 803,49	<u>10.60</u> 752,39	<u>0.5</u> 35,49	<u>0.22</u> 15,61	30 км.

1	2	3	4
34	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг
35	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л
36	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна Кнауф Фугенфюллер	кг
37	+C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м
38	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт
39	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт
40	+C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт
41	+C113-1879 варіант 1	Хомут (гайка) 20-25мм з болтом и дюбелем	шт
42	&C126-384-1	Двері металопластикові	м2
43	+C126-1288 варіант 1	Панелі пластикові	м2
44	&C126-1300-1	Профіль UD 28х27	м
45	&C126-1301-1	Профіль CD 60х27	м
46	&C130-479- И001 варіант 1	Стрічка армуюча	м
47	&C130-479- И001 варіант 2	Ущільнювальна стрічка	м

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6,2	<u>104,75</u> 649,45	<u>102,20</u> 633,64	<u>0,5</u> 3,10	<u>2,05</u> 12,71	30 км.
4,60433	<u>53,97</u> 248,50	<u>52,39</u> 241,22	<u>0,52</u> 2,39	<u>1,06</u> 4,89	30 км.
22,23	<u>26,65</u> 592,43	<u>25,61</u> 569,31	<u>0,52</u> 11,56	<u>0,52</u> 11,56	30 км.
10	<u>69,7</u> 697,00	<u>68,25</u> 682,50	<u>0,08</u> 0,80	<u>1,37</u> 13,70	30 км.
8	<u>10,24</u> 81,92	<u>9,96</u> 79,68	<u>0,08</u> 0,64	<u>0,2</u> 1,60	30 км.
4	<u>124,85</u> 499,40	<u>122,32</u> 489,28	<u>0,08</u> 0,32	<u>2,45</u> 9,80	30 км.
2	<u>15,26</u> 30,52	<u>14,88</u> 29,76	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,3</u> 0,60	30 км.
12	<u>21,71</u> 260,52	<u>21,20</u> 254,40	<u>0,08</u> 0,96	<u>0,43</u> 5,16	30 км.
1,4	<u>7877,74</u> 11028,84	<u>7715,60</u> 10801,84	<u>7,67</u> 10,74	<u>154,47</u> 216,26	30 км.
1,5	<u>501,8</u> 752,70	<u>495,80</u> 743,70	<u>2,26</u> 3,39	<u>3,74</u> 5,61	30 км.
16,2	<u>48,67</u> 788,45	<u>46,93</u> 760,27	<u>0,79</u> 12,80	<u>0,95</u> 15,38	30 км.
30,3	<u>71,19</u> 2157,06	<u>69,00</u> 2090,70	<u>0,79</u> 23,94	<u>1,4</u> 42,42	30 км.
9,1	<u>22,07</u> 200,84	<u>21,58</u> 196,38	<u>0,06</u> 0,55	<u>0,43</u> 3,91	30 км.
1,2	<u>43,41</u> 52,09	<u>42,50</u> 51,00	<u>0,06</u> 0,07	<u>0,85</u> 1,02	30 км.

1	2	3	4
48	+C130-553 варіант 1	Полички туалетні	шт
49	+C130-619 варіант 1	Душова система	комплект
50	+C130-635 варіант 1	Трап з горизонтальним випуском діаметром 50 мм і сухим сифоном HL2000	комплект
51	&C130-911-2 варіант 1	Коліно 90град. Д=50мм Rhein	шт
52	&C130-1098-1 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт
53	&C130-1199-2 варіант 1	Труби поліетиленові для каналізації, діаметр 50 мм, L-1,0м Rhein	шт
54	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3
55	&C1545-43-2	Дюбель М6х40	шт
56	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт
57	&C1545-89-3 варіант 1	Кабель канал 25х25	м
58	+C1545-95 варіант 1	Гачок	100шт
59	&C1545-250-2 варіант 1	З'єднувач "краб"	шт
60	&C1545-250-2 варіант 2	Подовжувач для CD	шт
61	&C1545-250-2 варіант 3	Тяга підвісу	шт
62	+C1547-7 варіант 1	Світильник LED	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	<u>587.94</u> 587,94	<u>575.55</u> 575,55	<u>0.86</u> 0,86	<u>11.53</u> 11,53	30 км.
1	<u>6634.93</u> 6634,93	<u>6504.00</u> 6504,00	<u>0.83</u> 0,83	<u>130.1</u> 130,10	30 км.
1	<u>186.96</u> 186,96	<u>181.20</u> 181,20	<u>2.09</u> 2,09	<u>3.67</u> 3,67	30 км.
1	<u>29.57</u> 29,57	<u>28.80</u> 28,80	<u>0.19</u> 0,19	<u>0.58</u> 0,58	30 км.
1	<u>50.78</u> 50,78	<u>49.36</u> 49,36	<u>0.42</u> 0,42	<u>1</u> 1,00	30 км.
2	<u>98.23</u> 196,46	<u>96.00</u> 192,00	<u>0.3</u> 0,60	<u>1.93</u> 3,86	30 км.
0,06041	<u>1180.33</u> 71,30	<u>698.11</u> 42,17	<u>459.08</u> 27,73	<u>23.14</u> 1,40	30 км.
62	<u>0.71</u> 44,02	<u>0.71</u> 44,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,034	<u>932.83</u> 31,72	<u>914.23</u> 31,08	<u>0.31</u> 0,01	<u>18.29</u> 0,63	30 км.
20	<u>62.08</u> 1241,60	<u>59.50</u> 1190,00	<u>1.36</u> 27,20	<u>1.22</u> 24,40	30 км.
0,02	<u>2551.76</u> 51,04	<u>2500.00</u> 50,00	<u>1.73</u> 0,03	<u>50.03</u> 1,01	30 км.
2	<u>34.46</u> 68,92	<u>30.29</u> 60,58	<u>3.49</u> 6,98	<u>0.68</u> 1,36	30 км.
1	<u>14.42</u> 14,42	<u>13.65</u> 13,65	<u>0.49</u> 0,49	<u>0.28</u> 0,28	
1	<u>26.78</u> 26,78	<u>25.76</u> 25,76	<u>0.49</u> 0,49	<u>0.53</u> 0,53	
1	<u>521.46</u> 521,46	<u>510.79</u> 510,79	<u>0.45</u> 0,45	<u>10.22</u> 10,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 16 А	шт	1	<u>887,72</u> 887,72	<u>870,00</u> 870,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>17,41</u> 17,41	30 км.
64	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Флюгенфюллер	кг	3,3	<u>24,57</u> 81,08	<u>23,61</u> 77,91	<u>0,48</u> 1,58	<u>0,48</u> 1,59	30 км.
65	&C1630-114-3	Хомут в зборі 1 1/2" (47-53мм)	шт	4	<u>51,1</u> 204,40	<u>50,10</u> 200,40	- -	<u>1</u> 4,00	
66	&C1630-670-2 варіант 1	Кран кульовий з американкою Д=15мм	шт	1	<u>432,89</u> 432,89	<u>423,70</u> 423,70	<u>0,7</u> 0,70	<u>8,49</u> 8,49	30 км.
67	+C1630-1224 варіант 1	Вентилятор	комплект	1	<u>1895,98</u> 1895,98	<u>1844,00</u> 1844,00	<u>14,8</u> 14,80	<u>37,18</u> 37,18	30 км.
68	+C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	6	<u>2,65</u> 15,90	<u>2,60</u> 15,60	- -	<u>0,05</u> 0,30	
69	+15093-34113 варіант 1	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,02	<u>33383,26</u> 667,67	<u>32687,50</u> 653,75	<u>41,19</u> 0,82	<u>654,57</u> 13,10	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,829	- -	- -			
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0008	<u>184,55</u> 0,14	<u>184,55</u> 0,14			
		Разом	грн.		0,14	0,14			
		Разом по розділу III	грн.		43928,43	42713,60	363,53	851,30	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 травня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]