

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Центральній, 1 - вул. Заводській, 19-21 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1,22695	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,098	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	144,727	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	20000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1540,161	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1240,930	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	46,396	тис.грн.
податок на додану вартість -	252,835	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Інженер А.М. Кошин

Перевірив:

ГП В.І. Алексівець

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1540,161 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Центральній, 1 - вул. Заводській, 19-21 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Центральній, 1 - вул. Заводській, 19-21 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області	1231,544	-	-	1231,544
		Разом по главі 2:	1231,544	-	-	1231,544
		Разом по главах 1-7:	1231,544	-	-	1231,544
		Разом по главах 1-8:	1231,544	-	-	1231,544
		Разом по главах 1-9:	1231,544	-	-	1231,544
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	18,473	18,473

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	18,473	18,473
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	14,072	14,072
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,272	4,272
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	4,806	4,806
		Разом по главі 12:	-	-	23,150	23,150
		Разом по главах 1-12:	1231,544	-	41,623	1273,167
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	9,386	-	-	9,386
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4,773	4,773
		Разом	1240,930	-	46,396	1287,326
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (без врахування Глави 12)	-	-	252,835	252,835
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1240,930	-	299,231	1540,161


Керівник проектної організації

А.М. Кошин

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

В.І. Алексієвець

Керівник відділу



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 1,22695;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (1,22695 + 0) \times 1 = 9,386;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

A1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 1,22695;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП147 = 3,89 X (1,22695 + 0) X 1 = 4,773.

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Центральній, 1 - вул. Заводській, 19-21 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Центральній, 1 - вул. Заводській, 19-21 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області

Кошторисна вартість об'єкта 1231,544 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,22695 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 144,727 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів	1231,544	-	1231,544	1,22695	144,727	-
		Всього:	1231,544	-	1231,544	1,22695	144,727	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.І. Алексівець

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.М. Кошин

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.І. Алексівець

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів	<u>0,89440</u> 92,537	<u>-</u> -	<u>0,19119</u> 26,63	<u>0,01218</u> 1,612	<u>-</u> -	<u>1,09777</u> 120,779	<u>0,12918</u> 23,948	<u>1,22695</u> 144,727
	Разом :	<u>0,89440</u> 92,537	<u>-</u> -	<u>0,19119</u> 26,63	<u>0,01218</u> 1,612	<u>-</u> -	<u>1,09777</u> 120,779	<u>0,12918</u> 23,948	<u>1,22695</u> 144,727

Склав



А.М. Кошин

Перевірив



В.І. Алексієвець

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Центральній, 1 - вул. Заводській, 19-21 в с. Шпанів
Рівненського району Рівненської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1231,544 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,22695 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 144,727 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,686	42607,74	24120,24	29229	12682	16547	191,6200	131,45
					18487,50	7529,48			5165	62,1681	42,65
2	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,85	11356,51	1513,62	21010	18209	2801	102,0200	188,74
					9842,89	494,73			915	3,9000	7,22
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,2308	3639,22	3319,87	4479	393	4086	3,3100	4,07
					319,35	1085,11			1336	8,5540	10,53
4	C311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	123,08	67,86	67,86	8352	-	8352	-	-
					-	13,10			1612	0,0990	12,18
5	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	2,13	24009,03	785,83	51139	25352	1674	113,4000	241,54
					11902,46	240,14			511	1,5620	3,33
6	K589921-A003 варіант 3	Бортовий камінь БР100.30.15	шт	213	264,59	-	56358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	15	294,75	-	4421	2061	-	1,3200	19,8
					137,37	-			-	-	-
8	K589921-A003	Поребрики БР100.20.8	шт	15	133,01	-	1995	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	KP16-53-1	(Демонтаж) Установлення люка	шт	6	184,28	28,49	1106	935	171	1,4520	8,71
	к дем.=0,6				155,79	12,37			74	0,1058	0,64
10	KP16-53-1	Установлення люка	шт	6	327,79	47,49	1967	1558	285	2,4200	14,52
					259,64	20,61			124	0,1764	1,06
11	KP16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	6	2052,23	66,56	12313	8137	399	11,8800	71,28
					1356,22	25,45			153	0,2128	1,28
12	KP18-5-4	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу	100м2	13,72	2543,78	1973,56	34901	7823	27078	5,5800	76,56
					570,22	491,01			6737	3,3770	46,33
13	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракція 40-70 мм	100м3	0,17	161836,01	33786,80	27512	665	5744	39,0000	6,63
					3908,97	8845,24			1504	59,5946	10,13
14	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші С-7	100м3	1,6464	123296,81	7856,91	202996	4252	12936	26,0000	42,81
					2582,58	1449,37			2386	9,6839	15,94
15	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	13,72	2520,15	1794,12	34576	9961	24615	6,0700	83,28
					726,03	544,93			7476	3,6752	50,42
16	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	13,72	4,78	-	66	66	-	0,0400	0,55
	к=2				4,78	-			-	-	-
17	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	165,74	3934,53	-	652109	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші С-7	100м3	0,1715	123296,81	7856,91	21145	443	1347	26,0000	4,46
					2582,58	1449,37			249	9,6839	1,66
Разом прямі витрати по кошторису							1165674	92537	106035		894,4
									28242		203,37
Разом будівельні роботи, грн.							1165674				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							967102				
всього заробітна плата, грн.							120779				
Загальновиробничі витрати, грн.							65870				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							129,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23948				

затрати, грн.
в загальноновиробничих витратах, люд.год.
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.

129,18
23948

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1231544				

		Всього по кошторису					1231544				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1226,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					144727				

38_СД_ЛС1_02-01-01


Склав інженер  А.М. Кошин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  В.І. Алексієвець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Центральній, 1 - вул. Заводській, 19-21 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Центральній, 1 - вул. Заводській, 19-21 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області	1097,77	129,18	23948	120779	31842	8162	1918	65870
Разом:		1097,77	129,18	23948	120779	31842	8162	1918	65870

Склав інженер  А.М. Кошин
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  В.І. Алексієвець
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	894,4	103,46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	191,19	139,29				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	12,18	132,32				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	129,18	185,38				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1226,95					
		Середній розряд робіт	розряд	2,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,344	339,21 455,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,96	<u>416,01</u> 399,37				
9	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,4696	<u>726,53</u> 1794,24				
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,343	<u>714,39</u> 1673,82				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	30,96604	<u>381,35</u> 11808,90				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	13,648664	<u>504,54</u> 6886,30				
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,7208	<u>865,1</u> 623,56				
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	15,574901	<u>1145,4</u> 17839,49				
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	24,7023	<u>524,54</u> 12957,34				
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	39,6044	<u>651,16</u> 25788,80				
17	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	5,540784	<u>1088,85</u> 6033,08				
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	8,199356	<u>876,98</u> 7190,67				
19	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	6,9972	<u>546,18</u> 3821,73				
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	61,93208	<u>6,59</u> 408,13				
21	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	123,08	<u>67,86</u> 8352,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		106033,54				
		Бензин	кг	94,935					
		Дизельне паливо	кг	784,855					
		Стиснене повітря	м3	4291,893					
		Мастильні матеріали	кг	43,146					
		Гідравлічна рідина	кг	10,274					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,4696					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00213	<u>28647,43</u> 61,02	<u>27733,12</u> 59,07	<u>352,6</u> 0,75	<u>561,71</u> 1,20	
24	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,021	<u>4744,04</u> 99,62	<u>4250,00</u> 89,25	<u>401,02</u> 8,42	<u>93,02</u> 1,95	
25	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,3621	<u>3898,9</u> 1411,79	<u>3589,93</u> 1299,91	<u>232,52</u> 84,20	<u>76,45</u> 27,68	
26	+C1421-9632 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	221,7838	<u>925,06</u> 205163,32	<u>216,92</u> 48109,34	<u>690</u> 153030,82	<u>18,14</u> 4023,16	
27	+C1421-9723 варіант 1	Щебінь для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм	м3	21,42	<u>985,24</u> 21103,84	<u>229,92</u> 4924,89	<u>736</u> 15765,12	<u>19,32</u> 413,83	
28	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	165,74	<u>3934,53</u> 652109,00	<u>3704,38</u> 613963,94	<u>153</u> 25358,22	<u>77,15</u> 12786,84	
29	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,27	<u>764,67</u> 206,46	<u>260,00</u> 70,20	<u>489,68</u> 132,21	<u>14,99</u> 4,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,306	<u>11084,48</u> 3391,85	<u>9800,00</u> 2998,80	<u>1067,14</u> 326,54	<u>217,34</u> 66,51	
31	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,072	<u>2685,72</u> 24364,85	<u>1812,50</u> 16443,00	<u>820,56</u> 7444,12	<u>52,66</u> 477,73	
32	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,21	<u>1832,71</u> 384,87	<u>1044,59</u> 219,36	<u>752,18</u> 157,96	<u>35,94</u> 7,55	
33	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1758	<u>2582,82</u> 454,06	<u>1780,00</u> 312,92	<u>752,18</u> 132,23	<u>50,64</u> 8,91	
34	+K589921- A003 варіант 2	Поребрики БР100.20.8	шт	15	<u>133,01</u> 1995,15	<u>121,00</u> 1815,00	<u>9,4</u> 141,00	<u>2,61</u> 39,15	
35	+K589921- A003 варіант 3	Бортовий камінь БР100.30.15	шт	213	<u>264,59</u> 56357,67	<u>250,00</u> 53250,00	<u>9,4</u> 2002,20	<u>5,19</u> 1105,47	
		Разом по розділу III	грн.		967103,50	743555,68	204583,79	18964,03	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	4291,893					
		Мастильні матеріали	кг	43,146					
		Гідравлічна рідина	кг	10,274					
		Бензин	л	128,291					
		Дизельне паливо	л	923,359					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	123,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад інженер А.М. Кошин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП В.І. Алексієвець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

_____ 20 __ p.

Перевірив ГІП В.І. Алексівець
(посада, підпис (ініціали, прізвище))