

### Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 70 "Оленка" комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а, в м. Кропивницький

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4         | 5        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні роботи</u>                                                                                                                                                                                          |                |           |          |
|       | <u>Розділ 1. Санвузол</u>                                                                                                                                                                                                                      |                |           |          |
| 1     | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, плануванням (підлоги укриття)                                                                                                                                  | м3             | 150,96    |          |
| 2     | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях (під перегородки санвузла)                                                                                                                                                                        | м3             | 1,74      |          |
| 3     | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                                                                                                                                             | м3             | 152,7     |          |
| 4     | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                                                                                    | т              | 244,32    |          |
| 5     | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під перегородку (бетон С12/15)                                                                                                                                                          | м3             | 1,74      |          |
| 6     | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                                                                                                                                            | м3             | 1,7748    |          |
| 7     | Улаштування залізобетонних зовнішніх стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм] (забетонування зовнішніх стін на позначці -2,200) | м3             | 8,28      |          |
| 8     | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари                                                                                                                                                            | м2             | 8,3       |          |
| 9     | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25                                                                                                                                                                                        | м3             | 0,2075    |          |
| 10    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                                                                                                                                                       | м3             | 0,574537  |          |
| 11    | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                                                                                                                                                                                             | шт             | 2         |          |
| 12    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                                                                                                                                                       | м3             | 0,005     |          |
| 13    | Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки                                                                                                                                                                                              | м2             | 50,62     |          |
| 14    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                                                                                                                                                       | м3             | 0,20248   |          |
| 15    | Установлення металевого дверного блоку                                                                                                                                                                                                         | м2             | 4         |          |
| 16    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                        | м2             | 3,69      |          |
| 17    | Установлення поручнів для маломобільних людей                                                                                                                                                                                                  | шт             | 3         |          |
|       | <u>Розділ 2. Підлоги</u>                                                                                                                                                                                                                       |                |           |          |
| 18    | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                                                                                                      | м2             | 403,5     |          |
| 19    | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                                                                                                                       | м2             | 403,5     |          |
| 20    | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                                                                                                                                       | м різу         | 82        |          |
| 21    | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                                                                                                      | м2             | 5,12      |          |

| 1  | 2                                                                                                                      | 3  | 4         | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|
| 22 | Улаштування підстильного шару бетонного товщиною товщиною 100 мм (бетон С8/10)                                         | м3 | 0,4096    |   |
| 23 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10                                                                    | м3 | 0,417792  |   |
| 24 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                       | м2 | 5,12      |   |
| 25 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                                   | м2 | 5,12      |   |
| 26 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції                                                           | м2 | 5,12      |   |
| 27 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                      | м2 | 5,12      |   |
| 28 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                               | м3 | 0,104448  |   |
| 29 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,12      |   |
| 30 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних                                                                              | м  | 11        |   |
| 31 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                               | м3 | 0,0308    |   |
|    | <u>Розділ 3. Закриття комунікацій банерною тканиною</u>                                                                |    |           |   |
| 32 | Влаштування кріплення для тросу                                                                                        | шт | 200       |   |
| 33 | Влаштування штори з банерної тканини                                                                                   | м2 | 79,2      |   |
|    | <u>Розділ 4. Оздоблювальні роботи</u>                                                                                  |    |           |   |
| 34 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель                                                                      | м2 | 413,62    |   |
| 35 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6                                               | м3 | 0,1406308 |   |
| 36 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці                                 | м2 | 413,62    |   |
| 37 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стін                                                                       | м2 | 318,7     |   |
| 38 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6                                               | м3 | 0,108358  |   |
| 39 | Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки                                                                      | м2 | 40,3      |   |
| 40 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                               | м3 | 0,1612    |   |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці                                  | м2 | 359       |   |
|    | <u>Розділ 5. Влаштування входу №1 в підвал в осях 12, 13</u>                                                           |    |           |   |
| 42 | Розбирання монолітного бетонного приямку                                                                               | м3 | 3,53      |   |
| 43 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частини дверного прорізу)                                            | м3 | 0,08      |   |
| 44 | Виготовлення стійки Ст-3 для підсилення прорізу                                                                        | т  | 0,06358   |   |
| 45 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійки Ст-4]                                                          | т  | 0,06358   |   |
| 46 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм                      | шт | 10        |   |
| 47 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати                                                               | шт | 10        |   |
| 48 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати                                                                   | шт | -10       |   |
| 49 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами                                                                       | шт | 10        |   |
| 50 | Виготовлення закладних деталей Зд-2                                                                                    | т  | 0,00237   |   |
| 51 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                           | т  | 0,00237   |   |
| 52 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                          | м2 | 2,3       |   |
| 53 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                                 | м2 | 2,3       |   |
| 54 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                        | м2 | 2,3       |   |
| 55 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                              | м2 | 13,286    |   |
| 56 | Улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 10 (М 150))                                                            | м3 | 0,9       |   |

| 1  | 2                                                                                                                     | 3  | 4       | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| 57 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10                                                                   | м3 | 0,918   |   |
| 58 | Улаштування осадового шва з просмолених дощок                                                                         | м2 | 1,8     |   |
| 59 | Заливка під стіною панеллю бетоном                                                                                    | м3 | 1,36    |   |
| 60 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                   | м3 | 1,3872  |   |
| 61 | Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий В 15 (М 200))                                                   | м3 | 2,85    |   |
| 62 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                   | м3 | 2,89275 |   |
| 63 | Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм                                       | м3 | 4,05    |   |
| 64 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                   | м3 | 4,11075 |   |
| 65 | Улаштування бетонних сходинок із бетону С20/25                                                                        | м3 | 0,52    |   |
| 66 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25                                                                   | м3 | 0,5304  |   |
| 67 | Виготовлення огорожі                                                                                                  | т  | 0,02578 |   |
| 68 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                         | м2 | 4,2     |   |
| 69 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                                | м2 | 4,2     |   |
| 70 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                       | м2 | 4,2     |   |
| 71 | Монтаж металоконструкцій огорожень                                                                                    | т  | 0,02578 |   |
| 72 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стійок Ст-1, Ст-2]                                                               | т  | 0,0681  |   |
| 73 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійок Ст-1, Ст-2]                                                   | т  | 0,0681  |   |
| 74 | Виготовлення металевих балок, прогонів і в'язів по низу прогонів                                                      | т  | 0,30216 |   |
| 75 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, прогони і в'язь по низу прогонів)                             | т  | 0,30216 |   |
| 76 | Виготовлення закладних деталей Зд-1                                                                                   | т  | 0,01896 |   |
| 77 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                          | т  | 0,01896 |   |
| 78 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                         | м2 | 11,2    |   |
| 79 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                                | м2 | 11,2    |   |
| 80 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                       | м2 | 11,2    |   |
| 81 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                       | м2 | 11,8    |   |
| 82 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін<br><u>Розділ 6. Влаштування входу №2 в підвал в осях 4, 5</u> | м  | 1,9     |   |
| 83 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                                     | м2 | 8,8     |   |
| 84 | Розбирання монолітних бетононабивних сходинок                                                                         | м3 | 0,594   |   |
| 85 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                                      | м3 | 5       |   |
| 86 | Виготовлення стійки Ст-4 для підсилення прорізу                                                                       | т  | 0,06316 |   |
| 87 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійки Ст-4]                                                         | т  | 0,06316 |   |
| 88 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм                     | шт | 10      |   |
| 89 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати                                                              | шт | 10      |   |
| 90 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати                                                                  | шт | -10     |   |
| 91 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами                                                                      | шт | 10      |   |
| 92 | Виготовлення закладних деталей Зд-2                                                                                   | т  | 0,00474 |   |
| 93 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                          | т  | 0,00474 |   |
| 94 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                         | м2 | 2,4     |   |
| 95 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                                | м2 | 2,4     |   |
| 96 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                       | м2 | 2,4     |   |

| 1   | 2                                                                                                                | 3  | 4        | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|
| 97  | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                        | м2 | 12,87    |   |
| 98  | Улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 10 (М 150))                                                      | м3 | 1,43     |   |
| 99  | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10                                                              | м3 | 1,4586   |   |
| 100 | Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий В 15 (М 200))                                              | м3 | 6,89     |   |
| 101 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                              | м3 | 6,99335  |   |
| 102 | Заливка під стіною панеллю бетоном                                                                               | м3 | 1,36     |   |
| 103 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                              | м3 | 1,3872   |   |
| 104 | Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм                                  | м3 | 1,81     |   |
| 105 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                              | м3 | 1,83715  |   |
| 106 | Улаштування бетонних сходинок із бетону С20/25                                                                   | м3 | 0,5      |   |
| 107 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25                                                              | м3 | 0,51     |   |
| 108 | Виготовлення огорожі                                                                                             | т  | 0,02329  |   |
| 109 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                    | м2 | 4,2      |   |
| 110 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                           | м2 | 4,2      |   |
| 111 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                  | м2 | 4,2      |   |
| 112 | Монтаж металоконструкцій огорожень                                                                               | т  | 0,02329  |   |
| 113 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стійок Ст-1, Ст-2, Ст-3]                                                    | т  | 0,08041  |   |
| 114 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійок Ст-1, Ст-2, Ст-3]                                        | т  | 0,08041  |   |
| 115 | Виготовлення металевих балок, прогонів і в'язів по низу прогонів                                                 | т  | 0,33352  |   |
| 116 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, прогони і в'язь по низу прогонів)                        | т  | 0,33352  |   |
| 117 | Виготовлення закладних деталей Зд-1                                                                              | т  | 0,0237   |   |
| 118 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                     | т  | 0,0237   |   |
| 119 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                                    | м2 | 15,3     |   |
| 120 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою                                                           | м2 | 15,3     |   |
| 121 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази                                                  | м2 | 15,3     |   |
| 122 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                  | м2 | 14,1     |   |
| 123 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін<br><u>Розділ 7. Вивіска</u>                              | м  | 2,32     |   |
| 124 | Установлення таблички з надписом "Місце для укриття"<br><u>Розділ 8. Влаштування підйомної платформи для МГН</u> | шт | 2        |   |
| 125 | Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг<br><u>Розділ 9. Щит з пожежним інвентарем - 2 шт</u>   | шт | 1        |   |
| 126 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2                                   | м3 | 0,32     |   |
| 127 | Установлення стійок із круглого лісу з обсмолюванням                                                             | м3 | 0,216    |   |
| 128 | Установка пожежного щита<br><u>Розділ 10. Інші роботи</u>                                                        | шт | 2        |   |
| 129 | Навантаження сміття вручну                                                                                       | т  | 14,10336 |   |
| 130 | Перевезення сміття до 10 км<br><u>Локальний кошторис 02-01-02 на сантехнічні роботи</u>                          | т  | 14,10336 |   |

| 1   | 2                                                                                                          | 3      | 4  | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|
|     | <u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання В1, Т3 (санвузли)</u>                                         |        |    |   |
| 131 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м      | 21 |   |
| 132 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | м      | 13 |   |
| 133 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                                                         | к-т    | 1  |   |
| 134 | Установлення муфтових кульових кранів і зворотніх клапанів                                                 | шт     | 13 |   |
| 135 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм                                          | клапан | 1  |   |
| 136 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм для бойлера                                        | фільтр | 1  |   |
| 137 | Врізування в існуючі трубопроводи трійником діаметром 20 мм                                                | шт     | 1  |   |
|     | <u>Розділ 2. Резервне водопостачання</u>                                                                   |        |    |   |
| 138 | Установлення муфтових кранів кульових                                                                      | шт     | 4  |   |
|     | <u>Розділ 3. Побутова каналізація К1 (санвузли)</u>                                                        |        |    |   |
| 139 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                               | м      | 1  |   |
| 140 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м      | 2  |   |
| 141 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                 | к-т    | 2  |   |
| 142 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                                                    | к-т    | 2  |   |
| 143 | Монтаж насоса перекачування                                                                                | шт     | 2  |   |
| 144 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м      | 6  |   |
| 145 | Установлення муфтових кранів кульових і зворотних клапанів на напірному трубопроводі                       | шт     | 4  |   |
|     | <u>Розділ 4. Перекладання, заміна та демонтаж мереж каналізації</u>                                        |        |    |   |
| 146 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                               | м      | 40 |   |
| 147 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м      | 10 |   |
| 148 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                               | м      | 50 |   |
| 149 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м      | 10 |   |
|     | <u>Розділ 5. Перекладання, заміна та демонтаж мереж водопостачання</u>                                     |        |    |   |
| 150 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м      | 40 |   |
| 151 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м      | 10 |   |
| 152 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м      | 40 |   |
| 153 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм      | м      | 50 |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                   | 3      | 4    | 5 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|
| 154 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм                                               | м      | 30   |   |
| 155 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм                                               | м      | 10   |   |
| 156 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм                                               | м      | 40   |   |
| 157 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм                                          | м      | 40   |   |
| 158 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм                                          | м      | 10   |   |
| 159 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                                          | м      | 25   |   |
| 160 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                                          | м      | 50   |   |
| 161 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                   | м      | 47   |   |
| 162 | Установлення муфтових кульових кранів і зворотніх клапанів                                                                                          | шт     | 14   |   |
| 163 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм<br><u>Розділ 6. Перекладання, заміна та демонтаж мереж опалення</u> | шт     | 1    |   |
| 164 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм                                                 | м      | 35   |   |
| 165 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм                                                 | м      | 12   |   |
| 166 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм                                          | м      | 35   |   |
| 167 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм                                          | м      | 12   |   |
| 168 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                   | м      | 47   |   |
| 169 | Установлення муфтових кульових кранів                                                                                                               | шт     | 6    |   |
| 170 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм                                                 | шт     | 4    |   |
| 171 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм<br><u>Розділ 7. Вентиляція</u>                  | шт     | 2    |   |
| 172 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі                                                                 | шт     | 2    |   |
| 173 | Монтаж противибухового пристрою УЗС-1 в коробці УЗ-3                                                                                                | шт     | 2    |   |
| 174 | Установлення металевої підставки для УЗС-1                                                                                                          | шт     | 2    |   |
| 175 | Установлення вставок гнучких до вентиляторів                                                                                                        | м2     | 0,36 |   |
| 176 | Монтаж регулятора швидкості однофазного                                                                                                             | шт     | 2    |   |
| 177 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                            | фільтр | 1    |   |
| 178 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм                            | шт     | 2    |   |

| 1   | 2                                                                                                                 | 3     | 4       | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|
| 179 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                 | шт    | 19      |   |
| 180 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм                 | шт    | 2       |   |
| 181 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                      | ґрати | 42      |   |
| 182 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм              | м2    | 78,57   |   |
| 183 | Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                 | м2    | 12,56   |   |
| 184 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм    | м2    | 26,71   |   |
| 185 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2    | 3,2     |   |
| 186 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 400 мм (припливна шахта)                                      | м     | 6       |   |
| 187 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 400 мм         | м     | 6       |   |
| 188 | Установлення сітки                                                                                                | м2    | 0,3     |   |
| 189 | Пробивання отворів в фундаментах 500х500                                                                          | шт    | 2       |   |
| 190 | Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу                                                                  | шт    | 2       |   |
| 191 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                               | м3    | 0,00624 |   |
|     | <u>Розділ 8. Інші роботи</u>                                                                                      |       |         |   |
| 192 | Навантаження сміття вручну                                                                                        | т     | 0,522   |   |
| 193 | Перевезення сміття до 10 км                                                                                       | т     | 0,522   |   |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажні роботи</u>                                                      |       |         |   |
| 194 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                | шт    | 1       |   |
| 195 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                              | шафа  | 1       |   |
| 196 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                | шт    | 2       |   |
| 197 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                | шт    | 11      |   |
| 198 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                | шт    | 5       |   |
| 199 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою                                                                      | к-т   | 1       |   |
| 200 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт                    | шт    | 30      |   |
| 201 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                  | шт    | 2       |   |
| 202 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних                                                  | шт    | 19      |   |
| 203 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних                                                             | шт    | 9       |   |
| 204 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                     | м     | 568     |   |
| 205 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм                                         | м     | 25      |   |
| 206 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                              | м     | 568     |   |
| 207 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                               | м     | 25      |   |
| 208 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах                                                      | м     | 10      |   |
| 209 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні             | шт    | 1       |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3        | 4       | 5 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|
| 210 | Монтаж світлозвукового оповіщувача                                                                                                                                                                              | шт       | 1       |   |
| 211 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                                                                                         | шт       | 6       |   |
| 212 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                                                                                                     | шт       | 6       |   |
| 213 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах                                                                                                                                               | шт       | 6       |   |
| 214 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50                                                                                                                                                         | м3       | 0,01872 |   |
| 215 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                                                                                                        | м3       | 1,36    |   |
| 216 | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                                                                                                          | м3       | 0,25    |   |
| 217 | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                                                                                                                                        | м3       | 0,37    |   |
| 218 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування                                                                                                                                         | м3       | 0,75    |   |
| 219 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                                                                                                             | м3       | 0,765   |   |
| 220 | Монтаж генератора                                                                                                                                                                                               | шт       | 1       |   |
| 221 | Випробування підвищеною напругою обмотки статора генератора, напруга до 11 кВ, потужність до 10 МВт                                                                                                             | вимірюв. | 1       |   |
|     | <u>Устаткування</u>                                                                                                                                                                                             |          |         |   |
|     | Електрогенераторна установка дизель номінальна потужність - 7,5 кВт, максимальна потужність - 9 кВт, трифазний, час безперервної роботи - 15, тип запуску - електростарт із захисним кожухом Gucbir GJD10000S-3 | шт       | 1       |   |
|     | Противибуховий пристрій УЗС-1 в коробці УЗ-3                                                                                                                                                                    | шт       | 2       |   |
|     | Установка для перекачування стічних вод Planus BROYSAN 4                                                                                                                                                        | шт       | 2       |   |
|     | Вогнегаситель порошковий ОП-5-01                                                                                                                                                                                | шт       | 2       |   |
|     | Пожежний щит з комплектацією (лопати штикові та совкові, лом, сокира, пила по металу, молоток тощо)                                                                                                             | шт       | 2       |   |
|     | Підйомна платформа для МГН фірми ТОВ "ЛІФАН" або аналог                                                                                                                                                         | шт       | 1       |   |