ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 80

м. Миколаїв «22» 06 2023р.

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради, що іменується у подальшому - **Замовник**, в особі голови Ременнікової Ганни Володимирівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватне підприємство «МИКОЛАЇВМАГІСТРАЛЬ», що іменується у подальшому - **Підрядник**, в особі директора Шульгача Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту, уклали цей Договір (далі - договір Підряду) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)

1.1. Підрядник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, на свій власний ризик надати послуги із поточного ремонту та аварійних, відновних робіт автомобільних доріг, а саме ліквідації ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Кількість: 1 послуга (обсяг – 318 кв.м.), відповідно до технічного завдання і вимог чинного законодавства.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна цього Договору становить 560 160 грн. (п'ятсот шістдесят тисяч сто шістдесят гривень нуль копійок), включно з ПДВ – 93 360,00 грн. (дев'яносто три тисячі триста шістдесят гривень нуль копійок).

2.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін та у відповідності до бюджетного фінансування.

2.3. Розрахунок договірної ціни виконується у відповідності до діючого на момент укладання цього Договору ДСТУ, що регламентує порядок визначення вартості предмета договору, що визначений у п. 1.1. цього Договору.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги надаються Підрядником згідно встановлених стандартів, будівельних норм і правил в т.ч. згідно Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів».

3.2. Для здійснення нагляду і контролю за якістю, обсягом та строком надання послуг, Виконавець зобов'язаний надавати Замовнику і особам що здійснюють такий нагляд і контроль необхідні інформацію та документи, а також Акт лабораторних досліджень зразків асфальту та проведених лабораторних досліджень на предмет товщини та щільності укладених шарів.

3.3. Підрядник гарантує, що надані за цим Договором послуги за своїми якісними характеристиками будуть відповідати вимогам стандартів, встановленим будівельним та технічним умовам та правилам і буде надана вся виконавча документація (ПВР, загальний

журнал робіт, акти прихованих робіт, виконавча схема, копії накладних, сертифікатів якості та інша).

3.4. Підрядник гарантує у разі виявлення дефектів наданих послуг протягом трьох років з моменту підписання акта наданих послуг (виконаних робіт), усунення виявлених дефектів протягом 30 днів, за власний рахунок, за винятком випадків незалежних від Підрядника.

3.5. Строк надання послуг: до 20 грудня 2023 року.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплату за фактично надані послуги Замовник перераховує на підставі виставлених рахунків від Підрядника, протягом десяти банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на підставі підписаних уповноваженими представниками Сторін та представниками, які здійснюють технічний нагляд акту прийому-передачі (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), після надання всієї виконавчої документації.

4.2. Акт, рахунок повинні бути належним чином оформлені. Використання факсимільного підпису не допускається.

4.3. Розрахунки за надані послуги здійснюються відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, згідно до п. 5 ч. 1 ст. 46 Бюджетного кодексу України.

4.4. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за надані послуги здійснюється протягом 7 банківських днів з дати надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Визначати Підряднику місце надання послуг та їх черговість.

5.1.2. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання від Виконавця підписаного ним та технічним наглядом акту прийому-передачі (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підписати такий акт (якщо надані послуги відповідають умовам Договору) та направити його Виконавцю або надати Виконавцю мотивовану відмову від прийняття послуг.

Остаточне передання-прийняття наданих послуг здійснюється шляхом підписання акту прийому-передачу послуг представниками Замовника, Виконавця та технічного нагляду.

5.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за прийняті послуги.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково розірвати укладений Договір у разі систематичного невиконання або (та) неякісного виконання Підрядником послуг (при наявності документального підтвердження таких фактів), або ж якщо послуги надаються настільки повільно, що виконання умов Договору стає очевидно неможливим в строк, передбачений цим Договором, або у разі якщо Підрядник не приступив до надання послуг за цим Договором впродовж п'яти днів з дати підписання Договору, повідомивши про це Підрядника в строк не пізніше ніж за 5 днів до бажаної дати розірвання Договору.

5.2.2. Контролювати протягом дії Договору хід, якість, обсяги та строк надання послуг.

5.2.3. Повертати Підряднику без здійснення оплати рахунки, акти в разі їх неналежного оформлення.

5.2.4. У разі виявлення Замовником неякісного або не в повному обсязі надання послуг Підрядником про що представниками адміністрації за результатами перевірки складається акт – претензія, Замовник не сплачує Підряднику за не виконані обсяги наданих послуг або неякісно надані послуги (згідно складеного акту - претензії).

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечувати на місці надання послуг, вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніки безпеки під час надання послуг;

5.3.2. Отримати від відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності узгодження на виконання (земляних) робіт в охоронній зоні кабельної (повітряної) ліній електропередачі, ліній водяної, газової передачі, тощо.

5.3.3. Забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку для працівників на об'єкті будівництва (додержання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці тощо), забезпечити проведення відповідного інструктажу працівників.

5.3.4. Надати в обумовлені Договором строки в повному обсязі та належної якості послуги, що є предметом Договору, і подати Замовнику на розгляд: акт прийому-передачі наданих послуг (форма КБ-2в), довідку про вартість наданих послуг (форма КБ-3) та рахунки на оплату, згідно з обсягами фактично наданих послуг (при цьому Виконавець визначає обсяги та вартість наданих послуг (форма КБ-2в) і подає їх для підписання технічному нагляду. Технічний нагляд підписує подані Виконавцем акт прийому-передачі наданих послуг, що підтверджують надання послуг або у разі виявлення невідповідності послуг, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну наданих послуг, технічний нагляд має право за участю Виконавця скоригувати суму, що підлягає оплаті (в межах встановленої кошторисної вартості).

Після підписання технічним наглядом акта прийому-передачі наданих послуг, Виконавець надає їх Замовнику разом з довідкою про вартість наданих послуг.

5.3.5. Підрядник зобов'язаний вчасно здати надані Послуги до закінчення строку дії Договору.

5.3.6. Підрядник відповідає за належну якість наданих послуг, використаних матеріалів і устаткування.

5.3.7. У разі неможливості у передбачений цим Договором строк надати Послуги з незалежних від Підрядника обставин, негайно повідомити про це Замовника шляхом надсилання факсу або електронного листа уповноваженим представником Замовника.

5.3.8. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подання на місце надання послуг матеріалів, конструкцій та обладнання здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів.

5.3.9. Підрядник несе відповідальність за збереження наданих ним Послуг, наслідки їх пошкодження або повної втрати до моменту прийому наданих Послуг Замовником.

5.3.10. Протягом 1 (одного) календарного дня з дати прийому Послуг, Підрядник зобов'язаний вивезти з місця надання послуг техніку, невикористані матеріали, відходи та здійснити прибирання будівельного майданчику та відремонтованих ним приміщень.

5.3.11. При створенні (виготовлені), оформленні первинних документів використовувати повні, правдиві та достовірні відомості (дані), показники.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за надані послуги;

5.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не пізніше ніж за 5 днів до бажаної дати розірвання Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. При виявлені у межах гарантійного терміну, який становить 3 роки з моменту підписання актів приймання-передачі робіт (послуг), недоліків у наданих Послугах, що виникли з вини Підрядника та зумовлені наданням Підрядником Послуг з порушенням діючих норм, правил і умов Договору, Підрядник зобов'язаний усунути їх у 30-денний строк.

6.3. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих Послуг, використаних ним матеріалів і устаткування, а також за використання матеріалів або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

6.4. У разі невиконання або несвоєчасного/неякісного виконання зобов'язань при наданні послуг Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції передбачені частиною 2 статті 231 Господарського кодексу України.

6.5. В разі затримки бюджетного фінансування Замовник не несе відповідальності за несвоєчасну оплату.

6.6. При виконанні зобов'язань згідно з умовами цього Договору Підрядник несе юридичну відповідальність за повноту, правдивість та достовірність відомостей (даних), показників, які використовуються при створенні (виготовленні), оформленні первинних документів що надаються Замовнику. У разі встановлення фіктивності (недійсності) відомостей (даних) показників які використані при створенні (виготовленні), оформленні первинних документів юридична відповідальність повністю покладається на Підрядника.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

7.2. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

7.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.4. Існування обставин непереборної сили повинно бути підтверджено компетентним органом.

7.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. Досудовий порядок врегулювання спорів не є обов'язковим.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині виконання зобов'язань Сторонами Договір діє до повного їх виконання.

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, які виникли під час дії цього Договору.

9.2. Строк дії Договору може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника та ін.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках (1 – Замовнику, 1– Підряднику), що мають однакову юридичну силу.

10.2. Сторони мають право ініціювати внесення змін до договору, якщо ці зміни не суперечать чинному законодавству.

10.3. Всі узгоджені Сторонами зміни оформляються шляхом підписання додаткових угод.

10.4. Договір не втрачає чинності, у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни організаційно-правової форми тощо. При зазначених змінах Сторони у письмовій формі зобов'язані протягом 7 (семи) робочих днів повідомити одна одну.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», що затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна умов Договору в частині покращення якості предмету закупівлі відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування, що зумовили покращення якості предмету закупівлі визначених даним Договором та наданням відповідного документального підтвердження. Під покращенням якості предмету закупівлі Сторони розуміють покращення технічних характеристик Товару тощо.

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що продовження стоку дії Договору та/або строку виконання зобов'язань відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав, обґрунтування продовження строку дії даного Договору та/або строку виконання зобов'язана щодо передачі Товару, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Споживача. До письмового звернення Сторона, що звертається додає документ (документи), що документально підтверджують об'єктивні обставини, що спричинили таке продовження;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зміни ціни в бік зменшення;

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.

7) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

11.2. Внесення змін до умов цього Договору відбувається у двосторонньому порядку, шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору, крім випадків, передбачених умовами цього Договору.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додаток № 1 – Договірна ціна;
12.2. Додаток № 2 – Локальний кошторис;
12.3. Додаток № 3 – Зведений кошторисний розрахунок;
12.4. Додаток № 4 – Дефектний акт.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:
Адміністрація Інгульського району
Миколаївської міської ради
54003, Україна, м. Миколаїв.
пр. Богоявленьський, 1.
Тел.: (0512) 30 19 82
р/р UA 808201720344230035000051476
в ДКСУ, м.Київ

Голова адміністрації

Г.В. Ременнікова

Підрядник:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МИКОЛАЇВМАГІСТРАЛЬ"
54028, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 34
Телефон/факс (0512) 23 22 36; 23 22 42
р/р UA 073510050000026002879130766
в АТ «УкрСиббанк»
МФО 351005 ЄДРПОУ 44423181
Витяг з реєстру ПДВ 2214024500016
ІПН 444231814027

Директор

С.В. Шульгач

Замовник Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(назва організації)
Підрядник Приватне підприємство "МИКОЛАЇВМАГІСТРАЛЬ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)**, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни:

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	460,59000	460,59000	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	5,30500	5,30500	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	419,29400	419,29400	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	35,99100	35,99100	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	4,70900	4,70900	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	465,29900	465,29900	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,99500	0,99500	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,50600	-	0,50600
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	466,80000	466,29400	0,50600
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-

12		**Разом договірна ціна крім ПДВ** Податок на додану вартість **Всього договірна ціна**	466,80000 93,36000 560,16000	466,29400 -	0,50600 93,36000

Керівник підприємства
(організації) замовника

Г.В. Ременнікова

Керівник генеральної
підрядної організації

С.В. Шульгач

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 568,535 тис. грн.
В тому числі зворотних сум: 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)	465,299	-	-	465,299
		Разом по главі 2:	465,299	-	-	465,299
		Разом по главах 1-7:	465,299	-	-	465,299
		Разом по главах 1-8:	465,299	-	-	465,299
		Разом по главах 1-9:	465,299	-	-	465,299
2	Настанова [4.32]	**Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги** Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6,979	6,979
		Разом по главі 10:	-	-	6,979	6,979

		Разом по главах 1-12:	465,299	-	6,979	472,278
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	0,995	-	-	0,995
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,506	0,506
		Разом	466,294	-	7,485	473,779
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	94,756	94,756
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	466,294	-	102,241	568,535

Керівник організації _____ С.В. Шульгач

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	465,299	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1301	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,349	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин	Загальна вартість, грн. Всього	Загальна вартість, грн. заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,025	22850,42 12118,05	10732,37 1274,76	571	303	268 32	191,6200 14,2095	4,79 0,36
2	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км	т	5,75	208,33 -	208,33 -	1198	-	1198 -	- -	- -
3	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,18	2541,38 233,99	2307,39 473,19	8082	744	7338 1505	3,7000 4,5600	11,77 14,5
4	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	47,7	122,80 -	122,80 -	5858	-	5858 -	- -	- -
5	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневої суміші 0-40мм (С7) оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	3,18	30731,99 512,33	2567,06 451,83	97728	1629	8163 1437	7,5100 4,1851	23,88 13,31
6	КР18-22-4 к=6	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебеневої суміші 0-40мм (С7) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 18 см	100м2	3,18	13839,79 -	86,26 12,61	44011	-	274 40	- 0,1560	- 0,5
7	КР18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100т	0,113526	622532,13 7729,66	30562,92 4952,12	70674	878	3470 562	98,5800 44,2460	11,19 5,02
8	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну	100м2	1,18	4540,38 582,28	2046,62 310,17	5358	687	2415 366	8,1700 2,9889	9,64 3,53

		з ущільненням самохідними котками										
9	КР18-42-6 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 5 см	100м2	1,18	144,41 89,80	- -	170	106	- -	1,2600 -	1,49 -
10	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	2	4008,78 475,95	3503,34 499,04	8018	952	7007 998	6,0700 4,4047	12,14 8,81
11	КР18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см	100м2	2	11,33 3,14	- -	23	6	- -	0,0400 -	0,08 -
12	& С1421-9837-1	Суміші асфальтобетонні гарячі тип Б, марка 1	т	37,842	5784,55 -	- -	218899	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					460590	5305	35991 4940		74,98 46,03
		Разом будівельні роботи, грн.					460590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					419294				
		всього заробітна плата, грн.					10245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1104				
		Всього будівельні роботи, грн.					**465299**				
		Всього по кошторису					**465299**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**130,1**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**11349**				

Склав інженер-кошторисник М.Ю. Михайлов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	74,98	70,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	46,03	107,34				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,1					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	9,09	121,31				
5.1		загальновиробничих витрат							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	130,1					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	+КБМ203-853-1-БУ	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу JCB 4CX Sitemaster, місткість ковша 0,48/1,3 м3	маш. год	10,31375	687,81 7093,90				
7	+КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,1285	145,4 164,08				
8	+КБМ206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу JCB 3CX, місткість ковша 0,3/1 м3	маш. год	1,3356	705,5 942,27				
9	+КБМ209-200-	Навісна щітка УМТ-80 на базі трактора МТЗ-	маш. год	0,12	613,4				

	1ВД	82			73,61			
10	+КБМ212-906-5ВД	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві HAMM DV 8.42 S маса 9,6 т	маш. год	4,1274	842,23 3476,22			
11	+КБМ212-910-2ВД	Коток дорожній самохідний на пневмоколісному ходу Hamm GRW 15, маса 11,5 т	маш. год	0,2862	1190,13 340,62			
12	+КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,31284392	718,87 943,76			
13	+КБМ212-2000-24ВД	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу Vogele Super 1800	маш. год	1,02	1982,12 2021,76			
14	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,257	4,2 9,48			
15	&КБМ255-194-1	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Hamm HD 10, маса 2.2 т	маш. год	6,334401	531,98 3369,77			
16	+КБМ255-392	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Hamm HD+140 VV, маса 14,8 т	маш. год	9,92633848	1057,72 10499,29			
17	+С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	47,7	122,8 5857,56			
18	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км	т	5,75	208,33 1197,90			
		Разом по розділу II	**грн.**		**35990,22**			
		в тому числі енергоносії:						
		Бензин	кг	14,422				
		Дизельне паливо	кг	267,8				
		Стиснене повітря	м3	156,41				
		Мастильні матеріали	кг	17,563				
		Гідравлічна рідина	кг	2,182				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,08772	27306,91 2395,36	26482,00 2323,00	289,48 25,39	535,43 46,97
20	+С142-10-2	Вода	м3	5,2854462	- -	- -	- -	- -
21	+С1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір	м3	72,3768	1819,25	532,49	1251,09	35,67

		зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000			131671,49	38539,92	90549,89	2581,68
22	&С1421-9837-1	Суміші асфальтобетонні гарячі тип Б, марка 1	т	49,308126	5784,55 285225,32	5137,93 253341,70	533,2 26291,09	113,42 5592,53
		Разом по розділу III	**грн.**		**419292,17**	**294204,62**	**116866,37**	**8221,18**
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Стиснене повітря	м3	156,41				
		Мастильні матеріали	кг	17,563				
		Гідравлічна рідина	кг	2,182				
		Бензин	л	19,489				
		Дизельне паливо	л	315,059				

Склав інженер-кошторисник _____ М.Ю. Михайлов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-1-5	0,025	205,8295 5,15	0,075	15,4372 0,39	121,51	1875,78 47	13392,81 335	3359,09 84	9,18	1889,51 47	7124,38 178
3	КР18-12-7	3,18	8,2600 26,27	0,075	0,6195 1,97	121,51	75,28 239	707,18 2249	172,14 548	9,18	75,83 241	323,25 1028
5	КР18-22-1	3,18	11,6951 37,19	0,075	0,8771 2,79	121,51	106,58 339	964,16 3066	235,56 749	9,18	107,36 341	449,50 1429
6	КР18-22-4	3,18	0,1560 0,5	0,075	0,0117 0,04	121,51	1,42 5	12,61 40	3,09 9	9,18	1,43 5	5,94 19
7	КР18-21-2	0,113526	142,8260 16,21	0,075	10,7120 1,22	121,51	1301,61 148	12681,78 1440	3076,35 349	9,18	1311,14 149	5689,10 646

8	КР18-42-5	1,18	11,1589 13,17	0,075	0,8369 0,99	121,51	101,69 120	892,45 1053	218,71 258	9,18	102,44 121	422,84 499
9	КР18-42-6	1,18	1,2600 1,49	0,075	0,0945 0,11	121,51	11,48 14	89,80 106	22,28 25	9,18	11,57 14	45,33 53
10	КР18-43-1	2	10,4747 20,95	0,075	0,7856 1,57	121,51	95,46 191	974,99 1950	235,50 471	9,18	96,16 192	427,12 854
11	КР18-43-2	2	0,0400 0,08	0,075	0,0030 0,01	121,51	0,36 1	3,14 6	0,77 1	9,18	0,37 1	1,50 3
Разом:			**121,01**		**9,09**		**1104**	**10245**	**2494**		**1111**	**4709**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1104 + 10245 * 1) * 0 = **0 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1104 + 10245 * 1) * 0 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1104 + 10245 * 1) * 0 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4709 + 0 + 0 + 0 = 4709 грн.

Склав інженер-кошторисник М.Ю. Михайлов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 0,1301;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП147 = 3,89 Х (0,1301 + 0) Х 1 = 0,506.

Склав інженер-кошторисник М.Ю. Михайлов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість	0,1301	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,121	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	11,349	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)	12943,33	грн.
Всього договірна ціна:	560,16	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	466,294	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	0,506	тис.грн.
податок на додану вартість -	93,360	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: інженер-кошторисник М.Ю. Михайлов Перевірив:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт та аварійні, відновні роботи автомобільних доріг, а саме ліквідація ямковості та інших видів деформації дорожнього покриття дороги по вул.Чайковського від вул.Хоменка до вул.Кобера в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (50230000-6) – послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	2,5	
2	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км	т	5,75	
3	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	318	
4	Перевезення ґрунту до 10 км	т	47,7	
5	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневої суміші 0-40мм (С7) оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	318	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебеневої суміші 0-40мм (С7) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 18 см	м2	318	
7	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	т	11,3526	
8	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	118	
9	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 5 см	м2	118	
10	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	200	
11	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см	м2	200	
12	Суміші асфальтобетонні гарячі тип Б, марка 1	т	37,842	

Склав С.В. Шульгач

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]