

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління комунального господарства та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

С.Ф.Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"03" 04 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Каштанова, 4, місто Харків
на (найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Каштанова, 4, місто Харків			
	1 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	219	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	440	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2 покрівлі	440	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2 покрівлі	123	
5	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (вентканали)	м3 кладки	0,6218	
	2 ПОКРИТТЯ			
6	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків (з однієї сторони)	м кроквяних ніг	56	
7	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	440	
8	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	123	
9	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	563	
10	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	440	
11	Улаштування з листової сталі конька	м	64	
12	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	32	

13	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	87	
14	Огородження покрівель перилами	м	87	
15	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	36	
16	Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін	м	24	
17	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів - обхід примикань труб	м	14	
18	Улаштування з листової сталі снігоутримувачів	м	87	
19	Ремонт прямокутних слухових вікон	вікно	4	
20	Облицювання стін сталним оцинкованим листом (слухові вікна)	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	8,6	
21	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю вентканалів	м2 поверхні штукатурення	49	
22	Поліпшене фарбування вентканалів по штукатурці	м2 поверхні фарбування	49	
	З ІНШІ РОБОТИ			
23	Навантаження сміття вручну	т сміття	13,4495	
24	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	13,4495	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перевірив

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хритоненко

