



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт підїзного шляху до багатоповерхових будинків по вул. Лавреньова, 4 та вул. Лавреньова, 8 в м. Херсоні

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	20	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	5	
3	Розбирання бортових каменів	м	94	
4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	280	
5	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм	м2	280	
6	Прокладання геотекстилю в один шар	м2	225	
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	17,2	
8	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	105	
9	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	46	
10	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	225	
11	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	70	
12	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	8,54	
13	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	20	
14	Навантаження сміття вручну	т	50,768	
15	Перевезення сміття до 15 км	т	50,768	

Склав

Сафонов О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Павлов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

